



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO
HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO,
DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
01	PRELIMINARES				
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. **	M2	1,076.93	\$ 16.87	\$ 18,167.81
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO. Total: ** SESENTA Y TRES MIL CIENT PESOS 82/100 M.N. **	M3	467.76	\$ 134.90	\$ 63,100.82
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL. Total: ** CUARENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 35/100 M.N. **	M2	1,056.93	\$ 37.93	\$ 40,089.35
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES. Total: ** CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. **	M2	1,056.93	\$ 170.66	\$ 180,375.67
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Total: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. **	M2	1,056.93	\$ 211.97	\$ 224,037.45
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 36/100 M.N. **	M2	1,056.93	\$ 40.60	\$ 42,911.36
Total de PRELIMINARES				\$	568,682.46
** QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 46/100 M.N. **					
02	ESTRUCTURA				
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Total: ** DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. **	ML	266.06	\$ 864.78	\$ 230,083.37
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 81/100 M.N. **	ML	78.20	\$ 733.77	\$ 57,380.81
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIECIOCHO PESOS 38/100 M.N. **	M2	864.97	\$ 874.04	\$ 756,018.38
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	440.85	\$ 34.03	\$ 15,002.13

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA




MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** QUINCE MIL DOS PESOS 13/100 M.N. **					
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. Total: ** QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. **	ML	432.37	\$ 36.30	\$ 15,695.03
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. **	ML	24.89	\$ 78.48	\$ 1,953.37
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. Total: ** VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 09/100 M.N. **	ML	266.06	\$ 89.42	\$ 23,791.09
Total de ESTRUCTURA					\$ 1'099,924.18
** UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 18/100 M.N. **					
03	OTROS				
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. **	M2	1,138.03	\$ 10.16	\$ 11,562.38
Total de OTROS					\$ 11,562.38
** ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, DE LA SINDICATURA HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					\$ 1'680,169.02
** UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'680,169.02
** UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **					
				Impuesto	\$ 268,827.04
				Total	\$ 1'948,996.06
** UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **					


C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA