



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE EL BOULEVARD
MOCORITO (ARROYO DE ARENA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL
DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE EL BOULEVARD MOCORITO (ARROYO DE ARENA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
	MURO DE CONTENCIÓN				
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DIECISIETE PESOS 40/100 M.N. **	M2	126.04	\$ 17.40	\$ 2,193.10
GBR301	MURO DE DE CONTENCIÓN DE 1.00 X 1.00 MTS ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 04/100 M.N. **	ML	50.00	\$ 3,527.04	\$ 176,352.00
GBR302	REVESTIMIENTO DE TALUD CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6 10/10, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 94/100 M.N. **	ML	70.00	\$ 1,780.94	\$ 124,665.80
GP10	FIRME DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. **	M2	248.75	\$ 536.35	\$ 133,417.06
GP008	GUARNICION DE CONCRETO TIPO "A" 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VARILLA DE 3/8" ANCLADA A CADA 20 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	ML	50.00	\$ 563.00	\$ 28,150.00
Total de MURO DE CONTENCIÓN					\$ 464,777.96
** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **					
	OTROS				
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** NUEVE PESOS 69/100 M.N. **	M2	126.04	\$ 9.69	\$ 1,221.33
Total de OTROS					\$ 1,221.33
** UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 33/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE EL BOULEVARD MOCORITO (ARROYO DE ARENA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.					\$ 465,999.29
** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 465,999.29
** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N. **					
				I.V.A	\$ 74,559.89
				Total	\$ 540,559.18
** QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. **					

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA