

OFICIO No. OPDUyE/858/2025
ASUNTO: SE EXTIENDE INVITACIÓN
Badiraguato, Sin., a 02 de Julio 2025

C. SERGIO JOEL PADILLA SOTO
REP. LEGAL DE LA EMPRESA
EL MISMO
P R E S E N T E.-

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 4, 29, 39 y 62 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se invita a usted a participar en el procedimiento de Adjudicación Directa, referente a la realización de los trabajos consistentes en: **Construcción de Muro de Contención sobre el Boulevard Mocorito (Arroyo de Arena), ubicado en la Cabecera Municipal de Badiraguato, Sinaloa**, con un tiempo de ejecución de **15** días.

Lo anterior, es en virtud de que cumple con lo establecido en la Ley en mención y se encuentra inscrito en el Padrón de Contratistas a cargo de esta Dirección. A continuación, se detallan características:

- Fecha límite para dar respuesta a esta invitación: 03 de Julio de 2025
- Fecha para la entrega de la propuesta: 04 de Julio de 2025
- Firma del contrato: 05 de Julio de 2025
- Fecha de inicio de obra: 07 de Julio de 2025
- Fecha de término de obra: 21 de Julio de 2025
- Origen de los recursos: Fondo para el Gasto Corriente, aprobados en Sesión Ordinaria Pública Número **18 (Dieciocho) de fecha 30 de Junio de 2025**

Así mismo, le informo que se le otorgará un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento), para utilizarlo en la siguiente forma: 15% (quince por ciento), para la utilización de mano de obra; y un 20% (veinte por ciento), en la adquisición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos. Los criterios de adjudicación del contrato correspondiente, serán los establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Se le anexa catálogo de conceptos, planos y especificaciones para su pronta respuesta.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brindar a la presente, me despido enviándole un cordial saludo.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
C.c.p. ARCHIVO BADIRAGUATO, SINALOA.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Reubi
Sergio J. Padilla Soto
02 de Julio de 2025



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE EL BOULEVARD MOCORITO (ARROYO DE ARENA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE EL BOULEVARD MOCORITO (ARROYO DE ARENA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.		
	MURO DE CONTENCIÓN		
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	126.04
GBR301	MURO DE DE CONTENCIÓN DE 1.00 X 1.00 MTS ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	50.00
GBR302	REVESTIMIENTO DE TALUD CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6 10/10, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	70.00
GP10	FIRME DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	248.75
GP008	GUARNICION DE CONCRETO TIPO "A" 15X20 CMS DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, VARILLA DE 3/8" ANCLADA A CADA 20 CMS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	ML	50.00
	OTROS		
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	126.04


C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA