



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE
LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL
HORMIGUERO, EN LA SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA,
EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, EN LA SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
01	INSTALACIONES BÁSICAS				
GP01	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N. **	ML	174.39	\$ 182.77	\$ 31,873.26
GP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total: ** VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 17/100 M.N. **	ML	177.89	\$ 115.37	\$ 20,523.17
GP05	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 2,238.59	\$ 4,477.18
GP255	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 80/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 28,545.40	\$ 199,817.80
GP25	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 2,579.83	\$ 18,058.81
Total de INSTALACIONES BÁSICAS				\$	274,750.22
** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 22/100 M.N. **					
02	TRABAJOS FINALES				
GP06	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 3,168.27	\$ 6,336.54
GP088	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 29/100 M.N. **	ML	174.39	\$ 12.64	\$ 2,204.29
Total de TRABAJOS FINALES				\$	8,540.83
** OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 83/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL HORMIGUERO, EN LA SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				\$	283,291.05
** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	283,291.05
** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **					


C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE
LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL
HORMIGUERO, EN LA SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA,
EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
				Impuesto \$	45,326.57
				Total \$	328,617.62

**** TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 62/100 M.N. ****

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA