



PRESUPUESTO REFERENTE A REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO E.S.T. # 18 E.T.A. EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, LONG= 1.77 KM, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.  
Pág. 1

<b>Presupuesto</b>			
<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>
<b>E1</b>	<b>REVESTIMIENTO DE CAMINO</b>		
<b>P06</b>	<b>OBRAS VIALES</b>		
<b>P06S02</b>	<b>CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE</b>		
P06S02C014P	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	11,212.00
<b>P06S05</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100%.</b>		
P06S05C012P	ADQUISICIÓN EN BANCO DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE, MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA LIBRE A BORDO.	M3	1,485.12
<b>P06S09</b>	<b>ACARREOS DE MATERIALES</b>		
P06S09C007P	ACARREO AL PRIMER KILÓMETRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	1,485.12
P06S09C008P	SOBRE-ACARREO A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3/KM	7,425.60
<b>P06S36</b>	<b>CONFORMADO Y AFINE CON MOTOCONFORMADORA</b>		
P06S36C002P	TENDIDO, CONFORMACION	M3	1,485.12



PRESUPUESTO REFERENTE A REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO E.S.T. # 18 E.T.A. EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, LONG= 1.77 KM, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.  
Pág. 2

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y EQUIPO.		