INICIO:
DURACION:
TERMINO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. AMP. VILLA VERDE - VILLA VERDE

15/ABRIL/2026

No.- de Obra DOP-26-174

PRESUPUESTO DE OBRA

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OBRA: CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. AMP. VILLA VERDE - VILLA VERDE				
	PRELIMINARES				
1	TRASLADO DE MAQUINARIA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: CAMA BAJA, TRACTOCAMION PARA TRASLADO, CARGA, DESCARGA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	SERV	1.00	$ 29,465.99	$ 29,465.99
2	MANIOBRAS PARA BAJADO DE MAQUINARIA A LA CUBIERTA DEL CANAL, INCLUYE: FORMACION DE RAMPA CON MATERIAL DEL LUGAR, RETIRO DEL MISMO MATERIAL UNA VEZ TERMINADA LA LIMPIEZA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	SERV	2.00	$ 5,396.22	$ 10,792.44
	Total de PRELIMINARES				**$ 40,258.43**
	LIMPIEZA DE MALESA				
3	LIMPIEZA Y CORTE CON MAQUINARIA PESADA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2,538.00	$ 53.81	$ 136,569.78
	Total de LIMPIEZA DE MALESA				**$ 136,569.78**
	ACARREOS				
4	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A	M3	3,299.40	$ 55.53	$ 183,215.68

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. AMP. VILLA VERDE - VILLA VERDE

15/ABRIL/2026

No.- de Obra DOP-26-174

PRESUPUESTO DE OBRA

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio unitario		Total
	LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.						
5	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	32,994.00	$	9.80	$	323,341.20
	Total de ACARREOS					**$**	**506,556.88**
	LIMPIEZA						
6	LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M2	7,200.00	$	8.04	$	57,888.00
	Total de LIMPIEZA					**$**	**57,888.00**
	Total de OBRA: CONSERVACION DE CANAL PLUVIAL, COL. AMP. VILLA VERDE - VILLA VERDE					**$**	**741,273.09**
	Subtotal de Presupuesto					**$**	**741,273.09**
					Impuesto	**$**	**118,603.69**
					Total	**$**	**859,876.78**

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430