ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA. SIN.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.
CONTRATO: COS/FAISM/2023/001
OBRA:PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO COSALA - LAS HABITAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA
FECHA PRESENTACION PROPUESTA: 21 DE ABRIL DEL 2023

Resumen

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO				
1	PRELIMINARES				$ 134,541.82
2	TERRACERIAS				$ 200,833.91
3	PAVIMENTO				$ 1'073,661.11
4	ACABADOS				$ 54,399.18
	Total de PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO				$ 1'463,436.41
	** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				$ 1'463,436.41
	** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. **				
				16% I.V.A.	$ 234,149.83
				Total	$ 1'697,586.24
	** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **				

ING. FABIAN MENESES RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA. SIN.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.
CONTRATO: COS/FAISM/2023/001
OBRA:PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO COSALA - LAS HABITAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA
FECHA PRESENTACION PROPUESTA: 21 DE ABRIL DEL 2023

ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO				
1	**PRELIMINARES**				
EMP-01	TRAZO Y NIVELACION DE PAVIMENTOS.	M2	1,075.22	$ 26.49	$ 28,482.58
EMP-04	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL, INCLUYE AFINE	M3	376.32	$ 188.52	$ 70,943.85
EMP-05	CARGA Y ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE EXCAVACION (CAPACIDAD DE 7 M3)	M3	489.21	$ 51.04	$ 24,969.28
EMP-06	ACARREO EN CAMION KM SUBSECUENTE PRODUCTO DE EXCAVACION (CAPACIDAD DE 7 M3)	M3/KM	978.41	$ 10.37	$ 10,146.11
	Total de PRELIMINARES				**$ 134,541.82**
	**** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. ****				
2	**TERRACERIAS**				
EMP-07	AFINE Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR DE TERRENO NATURAL PARA RECIBIR MEJORAMIENTO	M2	1,075.22	$ 42.69	$ 45,901.14
EMP-09	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE CONTROLADA DE BANCO FORMANDO BASE DE 20cm. COMPACTADO AL 95% PROCTOR PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA, ACARREO, COLOCACION, HOMOGENIZACION, MEZCLADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M3	215.05	$ 720.45	$ 154,932.77
	Total de TERRACERIAS				**$ 200,833.91**
	**** DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. ****				
3	**PAVIMENTO**				
EMP-12	GUARNICION TIPO "L" 15 CORONA X30 DE ALTURA X60 CM DE PATIN CON CONCRETO HIDRAULICO F`c=250 Kg/cm2 DIMENSIONES DE PROYECTO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	ML	356.00	$ 910.43	$ 324,113.08
EMP-13	PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR	M2	854.40	$ 877.28	$ 749,548.03
	Total de PAVIMENTO				**$ 1'073,661.11**
	**** UN MILLON SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. ****				
4	**ACABADOS**				
EMP-15	PINTURA EN GUARNICIONES HASTA 40 cm DE DESARROLLO, COLOR AMARILLO O BLANCO TRANSITO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION.	ML	356.00	$ 78.84	$ 28,067.04
EMP-16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	1,075.22	$ 24.49	$ 26,332.14
	Total de ACABADOS				**$ 54,399.18**
	**** CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. ****				
	Total de PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO				**$ 1'463,436.41**
	**** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. ****				
	Subtotal de Presupuesto				**$ 1'463,436.41**
	**** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. ****				

ING. FABIAN MENESES RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ELECTROCONSTRUCCIONES MENESES, S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA. SIN.
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.
CONTRATO: COS/FAISM/2023/001
OBRA:PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CONCRETO EN CAMINO COSALA - LAS HABITAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA
FECHA PRESENTACION PROPUESTA: 21 DE ABRIL DEL 2023

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
				16% I.V.A.	$ 234,149.83
				Total	$ 1'697,586.24

**** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. ****

ING. FABIAN MENESES RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL