

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

<b>Presupuesto</b>			
<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>
<b>CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.</b>			
<b>PAVIMENTO</b>			
<b>I.</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1010110	TRAZO Y NIVELACION DEL PROYECTO, ESTABLECIENDO EJES REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA	M2	16,000.00
<b>2.</b>	<b>EXCAVACIONES</b>		
1010111	CORTE PARA ABRIR CAJA CON MAQUINA, EN TERRENO DE MATERIAL TIPO II	M3	640.00
1010112	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS EN EL 1er. Km., DE MATE PRODUCTO DE EXCAVACION Y DESPALME, INCLUYE : EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	832.00
1010113	SOBRE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DESPALME LOS 4 KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO, INCLUYE : EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESCARGA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3-KM	3,328.00
1010114	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM	M2	16,000.00
<b>3</b>	<b>TERRACERIAS</b>		
1020213	FORMACION DE SUB-RASANTE COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM, INCL ADQUISICION DE MATERIAL, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	5,400.00
1020217	FORMACION DE BASE COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM, INCL ADQUISICION DE MATERIAL, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO Y PRUEBAS DE LABORATORIO	M3	3,600.00
1020218	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA ECM-60 (1.50 LT/M2)	M2	16,000.00
1020219	ARENADO MANUAL DE BASE IMPREGNADA	M2	16,000.00

ARQ. BOGAR DIAZ OBESO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS