



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y ANDADOR DE CNCRETO EN KINDER
LUGAR: LA COLORADA, ANGOSTURA, SINALOA.
FECHA: JUNIO DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y ANDADOR DE CONCRETO				
1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA				
I	TRABAJOS PRELIMINARES				
PU001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. Precio unitario: ** TRECE PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **	M2	99.00	\$ 13.60	\$ 1,346 40
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **			\$	1,346.40
II	CIMENTACION				
PU002	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "A" Y/O "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 43/100 M.N. **	M3	10.36	\$ 428.42	\$ 4,438 43
PU003	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONCRETO F'C =94 KG/CM2 Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. **	M2	8.64	\$ 271.37	\$ 2,344.64
PU004	ZAPATA DE 1.20 X 1.20 Y 0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON UNA PARRILLA A BASE DE VARILLAS DE 1/2" @ 20 CMS AMBAS DIRECCIONES; INCLUYE: DADO DE 35 X 35 CMS DE 1.15 MTS DE LONGITUD ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS PLACA DE ACERO DE 30 X 30 CMS DE 3/8" DE ESPESOR ANCLADA A DADO CON 4 COLD ROLLED DE 3/4" DE 75 CMS DE LONGITUD, MORTERO EXPANSIVO (GROUT) PARA RELLENAR EL AREA ENTRE LA PLACA DE ACERO Y EL DADO DE CONCRETO, CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 CIMBRA, DESCIMBRA Y DESPERDICIOS. Precio unitario: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 9,263.07	\$ 55,578 42
PU005	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGAU EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS ONCE PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. **	M3	7.51	\$ 411.28	\$ 3,088 71
	Total de CIMENTACION ** SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N. **			\$	65,450.20
III	ESTRUCTURA				
PU006	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE COLUMNA DE 3.00 MTS DE ALTURA A BASE DE 2 POLINES MONTEN DE 10", CAL. 12, SOLDADO EN CAJÓN, INCLUYE:	PZA	6.00	\$ 9,963.20	\$ 59,779 20

FORMULÓ:

Ramos C. José Alonzo
ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y ANDADOR DE CNCRETO EN KINDER
LUGAR: LA COLORADA, ANGOSTURA, SINALOA.
FECHA: JUNIO DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PLACA DE 30 X 30 CM DE 3/8" DE ESPESOR PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **				
PU007	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TIJERAL A BASE DE 2 POLINES MONTEN DE 10", CAL. 12, SOLDADO EN CAJON, INCLUYE: PLACA DE 25 X 30 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, PINTURA ANTICORROSIVA, TORNILLOS DE 5/8" X 2" CON RONDANA Y TUERCA, CLIPS DE ANGULAR PARA RECIBIR CARGADORES, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 14,630.39	\$ 87,782.34
PU008	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARGADORES A BASE DE POLIN MONTEN DE 5" X 5.00 MTS, CAL. 14 UNIDO A CLIP DE ANGULAR CON CON TORNILLO DE 3/8" X 1", INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 08/100 M.N. **	PZA	28.00	\$ 1,693.36	\$ 47,414.08
PU009	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 ZIMTRO ALUMINIO DE 20' CAL. 26, INCLUYE: PIJA AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. **	PZA	26.00	\$ 1,856.15	\$ 48,259.90
PU010	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABALLETE DENTADO DE 10', INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO SEIS PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 67/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 1,106.89	\$ 3,320.67
PU011	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TENSOR DE 2.00 MTS, A BASE DE REDONDO LISO DE 3/4", CON TORNILLO HEX. A. R. DE 3/4" X 1 1/2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 86/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 1,768.81	\$ 10,612.86
PU012	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TENSOR DE 0.90 A 1.00 MTS EN PROMEDIO BASE REDONDO LISO DE 1/2", CON TORNILLO DE HEX. A. R. DE 1/2" X 1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	24.00	\$ 683.52	\$ 16,404.48
Total de ESTRUCTURA					\$ 273,573.53
** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA					\$ 340,370.13

FORMULÓ:

Ramos C. José Alonzo
ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y ANDADOR DE CNCRETO EN KINDER
LUGAR: LA COLORADA, ANGOSTURA, SINALOA.
FECHA: JUNIO DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 13/100 M.N. **					
2	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO				
IV	TRABAJOS PRELIMINARES				
PU013	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** NUEVE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 90/100 M.N. **	M2	23.40	\$ 9.44	\$ 220.90
PU014	MATERIAL DE RELLENO, INCLUYE; CARGA A MAQUINA. Precio unitario: ** SETENTA PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. **	M3	7.00	\$ 70.66	\$ 494.62
PU015	ACARREO AL PRIMER KM DE MATERIALES PARA RELLENO CALIDAD SUB RASANTE, PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIO SUELTO Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 72/100 M.N. **	M3	7.00	\$ 16.96	\$ 118.72
PU016	SOBREACARREO DE MATERIALES DE RELLENO CALIDAD SUB RASANTE PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIDO SUELTO, KILOMETROS SUBSECUENTES. Precio unitario: ** OCHO PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	M3/KM	140.00	\$ 8.48	\$ 1,187.20
PU017	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE; ACARREO EN CARRETILLA A 20 MTS DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. **	M3	5.38	\$ 471.26	\$ 2,535.38
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	4,556.82
** CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. **					
V	CONCRETO HIDRAULICO				
PU018	PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG /CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA LAC 6-6/10-10, INCLUYE; CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. **	M2	23.40	\$ 664.65	\$ 15,552.81
PU019	DENTELLON PERIMETRAL DE 15 X 15 CM DE CONCRETO SIMPLE, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 08/100 M.N. **	ML	31.20	\$ 430.08	\$ 13,418.50

FORMULÓ:


ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y ANDADOR DE CONCRETO EN KINDER

LUGAR: LA COLORADA, ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA: JUNIO DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS DIECICCHO PESOS 50/100 M.N. **					
Total de CONCRETO HIDRAULICO				\$	28,971.31
** VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 31/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO				\$	33,528.13
** TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICCHO PESOS 13/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y ANDADOR DE CONCRETO				\$	373,898.26
** TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	373,898.26
** TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 59,823.72
				Total	\$ 433,721.98
** CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 98/100 M.N. **					

FORMULÓ:


ARQ. JOSE ALONZO RAMOS CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS