



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METÁLICA Y ANDADOR DE CONCRETO
EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA COLORADA,
ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
03 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-8
FECHA:
10 DE OCTUBRE DEL 2025

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y ANDADOR DE CONCRETO				
1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA			\$ 329,151.99	
2	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO			\$ 42,855.66	
	Total de CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y ANDADOR DE CONCRETO			\$ 372,007.65	
	** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SIETE PESOS 65/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$ 372,007.65	
	** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SIETE PESOS 65/100 M.N. **				
				I.V.A. \$ 59,521.22	
				Total \$ 431,528.87	

** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 87/100 M.N. **

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METÁLICA Y ANDADOR DE CONCRETO
EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA COLORADA,
ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
03 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-8
FECHA:
10 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y ANDADOR DE CONCRETO					
1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA				
I	TRABAJOS PRELIMINARES				
PU001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. Precio unitario: ** TRECE PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **	M2	99.00	\$ 13.92	\$ 1,378.08
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	1,378.08
** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. **					
II	CIMENTACION				
PU002	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "A" Y/O "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N. **	M3	10.36	\$ 393.52	\$ 4,076.87
PU003	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONCRETO F'C = 94 KG/CM2 Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 3/100 M.N. **	M2	8.64	\$ 286.01	\$ 2,471.13
PU004	ZAPATA DE 1.20 X 1.20 Y 0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON UNA PARRILLA A BASE DE VARILLAS DE 1/2" @ 20 CMS AMBAS DIRECCIONES; INCLUIYE: DADO DE 35 X 35 CMS DE 1.15 MTS DE LONGITUD ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS PLACA DE ACERO DE 30 X 30 CMS DE 3/8" DE ESPESOR ANCLADA A DADO CON 4 COLD ROLLED DE 3/4" DE 75 CMS DE LONGITUD, MORTERO EXPANSIVO (GROUT) PARA RELLENAR EL AREA ENTRE LA PLACA DE ACERO Y EL DADO DE CONCRETO, CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 CIMBRA, DESCIMBRA Y DESPERDICIOS. Precio unitario: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 10,257.23	\$ 61,543.38
PU005	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGAU EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA	M3	7.51	\$ 375.12	\$ 2,817.15

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METÁLICA Y ANDADOR DE CONCRETO
EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA COLORADA,
ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
03 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-8
FECHA:
10 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EXCAVACION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 15/100 M.N. **				
	Total de CIMENTACION				\$ 70,908.53
	** SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 53/100 M.N. **				
III	ESTRUCTURA				
PU006	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE COLUMNA DE 3.00 MTS DE ALTURA A BASE DE 2 POLINES MONTEN DE 10", CAL. 12, SOLDADO EN CAJÓN, INCLUYE: PLACA DE 30 X 30 CM DE 3/8" DE ESPESOR, PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 9,946.29	\$ 59,677.74
PU007	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TIJERAL A BASE DE 2 POLINES MONTEN DE 10", CAL. 12, SOLDADO EN CAJON, INCLUYE: PLACA DE 25 X 30 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, PINTURA ANTICORROSIVA, TORNILLOS DE 5/8" X 2" CON RONDANA Y TUERCA, CLIPS DE ANGULAR PARA RECIBIR CARGADORES, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRECE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 18/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 13,318.03	\$ 79,908.18
PU008	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARGADORES A BASE DE POLIN MONTEN DE 5" X 5.00 MTS, CAL. 14 UNIDO A CLIP DE ANGULAR CON CON TORNILLO DE 3/8" X 1", INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	28.00	\$ 1,576.97	\$ 44,155.16
PU009	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 ZIMTRO ALUMINIO DE 20' CAL. 26, INCLUYE: PIJA AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y UN PESOS 18/100 M.N. **	PZA	26.00	\$ 1,695.43	\$ 44,081.18

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METÁLICA Y ANDADOR DE CONCRETO
EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA COLORADA,
ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
03 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-8
FECHA:
10 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
PU010	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABALLETE DENTADO DE 10', INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. **	PZA	3.00	\$	992.90	\$ 2,978.70
PU011	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TENSOR DE 2.00 MTS, A BASE DE REDONDO LISO DE 3/4", CON TORNILLO HEX. A. R. DE 3/4" X 1 1/2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **	PZA	6.00	\$	1,665.79	\$ 9,994.74
PU012	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TENSOR DE 0.90 A 1.00 MTS EN PROMEDIO BASE REDONDO LISO DE 1/2", CON TORNILLO DE HEX. A. R. DE 1/2" X 1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **	PZA	24.00	\$	669.57	\$ 16,069.68
Total de ESTRUCTURA					\$	256,865.38
** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. **						
Total de CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA					\$	329,151.99
** TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **						
2	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO					
IV	TRABAJOS PRELIMINARES					
PU013	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CATORCE PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. **	M2	23.40	\$	14.67	\$ 343.28
PU014	MATERIAL DE RELLENO, INCLUYE; CARGA A MAQUINA. Precio unitario: ** NOVENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 18/100 M.N. **	M3	7.00	\$	98.74	\$ 691.18
PU015	ACARREO AL PRIMER KM DE MATERIALES PARA RELLENO CALIDAD SUB RASANTE, PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIO SUELTO Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIECISEIS PESOS 55/100 M.N. **	M3	7.00	\$	16.65	\$ 116.55

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



RAFAEL ARCE GASTELUM ELECTRICA DEL PACIFICO



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METÁLICA Y ANDADOR DE CONCRETO
EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA COLORADA,
ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA DE INICIO:
20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
03 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-8
FECHA:
10 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PU016	SOBREACARREO DE MATERIALES DE RELLENO CALIDAD SUB RASANTE PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIDO SUELTO KILOMETROS SUBSECUENTES. Precio unitario: ** OCHO PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **	M3/KM	140.00	\$ 8.31	\$ 1,163.40
PU017	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE; ACARREO EN CARRETILLA A 20 MTS DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	M3	5.38	\$ 368.58	\$ 1,982.96
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	4,297.37
** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **					
V	CONCRETO HIDRAULICO				
PU018	PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG /CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA LAC 6-6/10-10, INCLUYE; CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 49/100 M.N. **	M2	23.40	\$ 735.79	\$ 17,217.49
PU019	DENTELLON PERIMETRAL DE 15 X 15 CM DE CONCRETO SIMPLE, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, VIBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N. **	ML	31.20	\$ 684.00	\$ 21,340.80
Total de CONCRETO HIDRAULICO				\$	38,558.29
** TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO				\$	42,855.66
** CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y ANDADOR DE				\$	372,007.65

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA



**RAFAEL ARCE GASTELUM
ELECTRICA DEL PACIFICO**



16 DE SEPTIEMBRE No. 35, COL. CENTRO C.P. 81600, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

**OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
METÁLICA Y ANDADOR DE CONCRETO
EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA COLORADA,
ANGOSTURA, SINALOA.**

FECHA DE INICIO:
20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINO:
03 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATO No:
ANG-FAISMUN-2025-8
FECHA:
10 DE OCTUBRE DEL 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONCRETO				
	** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SIETE PESOS 66/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 372,007.65
	** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SIETE PESOS 66/100 M.N. **				
				I.V.A. \$	69,621.22
				Total \$	431,628.87
	** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 87/100 M.N. **				

FORMULÓ:

C. RAFAEL ARCE GASTELUM
PERSONA FISICA