

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA, C.P.:82400,
RFC: COL11012631A, TEL. 669 431 3284, CORREO ELEC.: EBV2003@HOTMAIL.COM

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.

CONTRATO : HAE-003-PR-2026/A

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
BAÑOS SANITARIOS					
1	PRELIMINARES				
1.1	CORTE CON RETROEXCAVADORA EN MATERIAL TIPO II, HASTA LA PROFUNDIDAD Y DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS PARA LA GENERACIÓN DE UNA PLATAFORMA UNIFORME. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN PREVIA DEL ÁREA, CORTE Y REMOCIÓN DEL MATERIAL EXISTENTE, CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, PERFILADO Y CONFORMACIÓN DE TALUDES CUANDO SE REQUIERA, AFINADO Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE TERMINADA, ACOPIO DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA O ACARREO CORTO SEGÚN SE INDIQUE, ASÍ COMO OPERADOR, COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	39.83	\$ 108.46	\$ 4,319.96
1.2	CARGA, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE RELLENO, Y ACARREO AL PRIMER KM INCLUYENDO MANIOBRAS, FLETE Y DESCARGA.	M3	23.90	\$ 330.26	\$ 7,893.21
1.3	CARGA, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE RELLENO TIPO SUB-BASE, Y ACARREO AL PRIMER KM INCLUYENDO MANIOBRAS, FLETE Y DESCARGA.	M3	15.93	\$ 377.45	\$ 6,012.78
1.4	ACARREO AL KM SUBSECUENTE DE MATERIAL DE RELLENO TIPO SUB-BASE, INCLUYENDO MANIOBRAS, FLETE Y DESCARGA.	M3	453.96	\$ 11.08	\$ 5,029.88
1.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DE BANCO, COLOCADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, COMPACTADO AL 90-95 % CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA, CON APOYO DE RETROEXCAVADORA PARA CARGA, EXTENDIDO Y ACOMODO DEL MATERIAL, INCLUYENDO SUMINISTRO DE AGUA, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, OPERADORES, COMBUSTIBLE Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	39.83	\$ 127.34	\$ 5,071.95
1.6	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE OBRA, EJECUTADO CONFORME A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INCLUYENDO REPLANTEO DE EJES, ALINEAMIENTOS, NIVELES DE REFERENCIA, COLOCACIÓN DE ESTACAS, HILOS Y MARCAS VISIBLES, VERIFICACIÓN CON NIVEL ÓPTICO O LÁSER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	M2	30.28	\$ 9.69	\$ 293.41
Total de PRELIMINARES				\$	28,621.19
** VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 19/100 M.N. **					
2	CIMENTACIÓN				
2.1	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL DE 0.00 A 1.35 MTS CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AFINE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	28.27	\$ 106.32	\$ 3,005.67

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA NO 1

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA, C.P.:82400.
RFC: COLI1012631A, TEL. 669 431 3284, CORREO ELEC.: EBV2003@HOTMAIL.COM

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPRO12P

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.

CONTRATO : HAE-003-PR-2026/A

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2.2	EXCAVACIÓN SUPERFICIAL POR MEDIOS MANUALES PARA DALA DE DESPLANTE, EN MATERIAL TIPO I Y/O II, HASTA LA PROFUNDIDAD Y DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE Y AFINE DE FONDO Y TALUDES, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CARGA MANUAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA HASTA EL SITIO DE ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTAS MENORES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.36	\$ 734.29	\$ 264.34
2.3	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM² DE 5 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE Y ASENTAMIENTO DEL ACERO.	M3	1.05	\$ 4,085.49	\$ 4,289.76
2.4	ZAPATA CORRIDA DE 1.00 M DE ANCHO X 0.25 M DE ESPESOR FABRICADA CON CONCRETO F'C = 250 KG/CM2. INCLUYE: ARMADA CON VARILLA DE Ø3/8", ALAMBRE RECOCIDO, ARMADO Y COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	19.94	\$ 1,703.15	\$ 33,960.81
2.5	DADO DE 0.30 X 0.30 X 0.85 M DE ALTURA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" CON GANCHOS @ 20 CM COLADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: MADERA DE CIMBRA PLAY REFORZADA CON BARROTES 2X4 , ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	10.00	\$ 1,057.00	\$ 10,570.00
2.6	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	18.50	\$ 126.28	\$ 2,336.18
2.7	ZAPATA AISLADA DE 1.00 M X 1.00 M X 0.25 M DE ESPESOR FABRICADA CON CONCRETO F'C = 250 KG/CM2. INCLUYE: ARMADA CON VARILLA DE Ø3/8", ALAMBRE RECOCIDO, ARMADO Y COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$ 2,496.76	\$ 2,496.76
2.8	MURO DE NIVELACIÓN CON BLOCK 15X20X40. INCLUYE: 4 HILADAS, CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y Ø 1/2" @ 40 CM DE FORMA VERTICAL, IMPERMEABILIZADO A UNA SOLA CARA CON IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CON EMULSIÓN FIBRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16.95	\$ 820.40	\$ 13,905.78
2.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO, DE 10 CM DE ESPESOR, CON RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA LAC 6-6 / 10-10, COLOCADA SOBRE SILLETAS, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, COLADO, VIBRADO O COMPACTADO, ACABADO, MEMBRANA DE POLIETILENO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU	M2	25.30	\$ 582.78	\$ 14,744.33

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA NO 2

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE, COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA, C.P.:82400.
RFC: COLI1012631A, TEL. 669 431 3284, CORREO ELEC.: EBV2003@HOTMAIL.COM

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.

CONTRATO : HAE-003-PR-2026/A

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CORRECTA EJECUCIÓN.				
	Total de CIMENTACIÓN			\$	85,573.63
	** OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N. **				
3	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS				
3.1	CONSTRUCCIÓN DE DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE SECCIÓN 15 × 30 CM, COLADA CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM², ARMADA CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8", Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES, TRASLAPES, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	ML	28.83	\$ 495.02	\$ 14,271.43
3.2	CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO TIPO (K-3) DE CONCRETO, DE SECCIÓN 15 × 20 CM, ARMADO DESDE DALA, COLADO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM², REFORZADO CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO COLOCADOS A CADA 20 CM, INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES, TRASLAPES REGLAMENTARIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO	ML	37.80	\$ 444.74	\$ 16,811.17
3.3	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15X20X40 CM, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, PERFECTAMENTE ALINEADO, NIVELADO Y PLOMEADO, CON JUNTAS UNIFORMES. INCLUYE: REFUERZO VERTICAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" DE DIÁMETRO COLOCADA A CADA 0.60 M, ANCLADA A ELEMENTOS ESTRUCTURALES; COLADO DE CELDAS CON CONCRETO F'C 150 KG/CM2 EN LAS CELDAS REFORZADAS, INCLUYENDO SUMINISTRO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO, CORTES Y AJUSTES NECESARIOS, HUMEDECIMIENTO DE PIEZAS, DESPLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS.	M2	67.05	\$ 698.51	\$ 46,835.10
3.4	CONSTRUCCIÓN DE DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE SECCIÓN 15 × 20 CM, COLADA CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM², ARMADA CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE	ML	28.83	\$ 548.82	\$ 15,822.48

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA NO 3

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA, C.P.:82400,
RFC: COLH012631A, TEL. 669 431 3284, CORREO ELEC.: EBV2003@HOTMAIL.COM

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPRO12P

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.

CONTRATO : HAE-003-PR-2026/A

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REFUERZO, AMARRES, TRASLAPES, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.				
3.5	EJECUCIÓN DE FILOS EN PUERTAS Y VENTANAS, REALIZADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, PERFECTAMENTE ALINEADOS, NIVELADOS Y CON ACABADO UNIFORME, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN, AFINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	62.71	\$ 130.88	\$ 8,207.48
3.6	EJECUCIÓN DE APLANADOS CON ACABADO PÚLIDO EN LOS MUROS EXTERIORES E INTERIORES REALIZADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, HUMEDECIMIENTO, APLICACIÓN, NIVELADO Y AFINADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	153.05	\$ 234.00	\$ 35,813.70
3.7	APLICACIÓN DE ACABADO PULIDO CON YESO EN TECHO, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN, PULIDO Y AFINADO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	28.59	\$ 275.74	\$ 7,883.41
3.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, CALIDAD VINIMEX, EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES Y TECHO POR LA PARTE INFERIOR EN LOS COLORES LUMBRE (CÓDIGO 069-07), LLAVE (CÓDIGO 045-06) Y BLANCO (L-010), INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, FONDEO, APLICACIÓN DE DOS MANOS COMO MÍNIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN EN PLANO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PINTURA.	M2	181.64	\$ 97.69	\$ 17,744.41
3.9	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PARA LAVABO DE MEDIDAS 1.80 x 0.60 x 0.10 M A UNA ALTURA DE 0.65 M RESPECTO A N.P.S FABRICADA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS EMPOTRADA EN MUROS, REVESTIDAS CON AZULEJO 20 X 30 CM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$ 4,723.52	\$ 4,723.52
3.10	CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, ELABORADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" DE DIÁMETRO COLOCADA A CADA 20 CM EN AMBOS	M2	31.47	\$ 2,191.02	\$ 68,951.40

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA NO 4

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA, C.P.:82400.
RFC: COLH012631A, TEL. 669 431 3284, CORREO ELEC.: EBV2003@HOTMAIL.COM

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.

CONTRATO : HAE-003-PR-2026/A

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SENTIDOS; COLOCACIÓN DE BASTONES DE REFUERZO A CADA 40 CM; CIMBRA, APUNTALAMIENTO, NIVELACIÓN Y DESCIMBRA; AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO; COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURAPAL EN EL CONCRETO; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				
	Total de ALBAÑILERÍA Y ACABADOS			\$	237,064.10
	** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **				
4	VITROPISO				
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO TIPO VITROPISO, MODELO MINIMAL SILVER, FORMATO 120 × 60 CM, COLOCADO SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE PREPARADA, ASENTADO CON ADHESIVO CEMENTOSO (PEGAPISO), ALINEADO Y NIVELADO CON SEPARADORES PLÁSTICOS, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CEMENTOSA EN COLOR ACORDE AL ACABADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO	M2	23.00	\$ 879.35	\$ 20,225.05
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZÓCLO CERÁMICO FORMATO 10 × 60 CM, COLOCADO SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE PREPARADA, FIJADO CON ADHESIVO CEMENTOSO (PEGAPISO), ALINEADO Y NIVELADO CON SEPARADORES PLÁSTICOS, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CEMENTOSA EN COLOR ACORDE AL ACABADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	ML	24.18	\$ 180.92	\$ 4,374.65
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO MODELO AMANI OXFOR FORMATO 60X60 O SIMILAR, COLOCADO SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE PREPARADA, FIJADO CON ADHESIVO CEMENTOSO (PEGAZULEJO), ALINEADO Y NIVELADO CON SEPARADORES PLÁSTICOS, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CEMENTOSA EN COLOR ACORDE AL ACABADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	M2	8.13	\$ 775.42	\$ 6,304.16
	Total de VITROPISO			\$	30,903.86
	** TREINTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 86/100 M.N. **				
5	AZOTEA				
5.1	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA A BASE DE SISTEMA ACRÍLICO A DOS CAPAS, APLICADO SOBRE	M2	31.47	\$ 223.15	\$ 7,022.53

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA NO 5

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA, C.P.:82400,
RFC: COLI1012631A, TEL. 669 431 3284, CORREO ELEC.: EBV2003@HOTMAIL.COM

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.

CONTRATO : HAE-003-PR-2026/A

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SUPERFICIE PREVIAMENTE LIMPIA Y PREPARADA, UTILIZANDO IMPERMEABILIZANTE MARCA COMEX CON GARANTÍA DE 5 AÑOS, CON COLOCACIÓN DE MALLA DOBLE REFORZADA ENTRE CAPAS, APLICACIÓN DE PRIMER, SELLADO DE JUNTAS Y PUNTOS CRÍTICOS CON CEMENTO PLÁSTICO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.				
5.2	CONSTRUCCIÓN DE PRETIL DE 2 HILADAS DE BLOCK HUECO DE CONCRETO (15X20X40 CM), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, PERFECTAMENTE ALINEADO, NIVELADO Y PLOMEADO, CON JUNTAS UNIFORMES. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, CORTES Y AJUSTES NECESARIOS, COLADO DE CELDAS CON CONCRETO F'C = 150 KG/CM², INCLUYENDO SUMINISTRO, VACIADO Y CURADO, HUMEDECIMIENTO DE PIEZAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	22.54	\$ 357.63	\$ 8,060.98
5.3	FORMACIÓN DE DIAMANTES EN AZOTEA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, PARA NIVELACIÓN Y GENERACIÓN DE PENDIENTES HACIA PUNTOS DE DESAGÜE, CONFORME A LO INDICADO EN PROYECTO. INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL MORTERO, APLICACIÓN DE ADHESIVO TIPO FESTERBOND COMO PUENTE DE ADHERENCIA SOBRE LA SUPERFICIE EXISTENTE, PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL MORTERO, CONFORMACIÓN DE PENDIENTES, AFINADO SUPERFICIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.88	\$ 500.76	\$ 1,442.19
5.4	CHAFLAN DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, SECCIÓN TRIANGULAR 10X10 ACABADO PÚLIDO, FORJADO CON LLANA DE MADERA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	21.24	\$ 90.37	\$ 1,919.46
5.5	BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE TUBERIA PVC. INCLUYE: TUBERIA PVC (3"), CODO 90° 3", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PIEZA	2.00	\$ 388.60	\$ 777.20
5.6	BASE PARA UN TINACO, FABRICADA CON LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR SECCION 1.20 X 1.20 M, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"@20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CIMENTADA SOBRE MUROS DE BLOCK 15X20X40 CMS A UNA ALTURA DE 1.00M, ASENTADOS Y APLANADOS CON MORTERO PROP. 1:3, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$ 5,981.50	\$ 5,981.50

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA NO 6

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA, C.P.:82400.
RFC: COL11012631A, TEL. 669 431 3284, CORREO ELEC.: EBV2003@HOTMAIL.COM

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.

CONTRATO : HAE-003-PR-2026/A

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de AZOTEA			\$	25,203.86
	** VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 86/100 M.N. **				
6	PUERTAS Y VENTANAS				
6.1	PUERTA PREFABRICADA DE TAMBOR DE 1.00 X 2.10M EN ACABADO BLANCO LISO. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00	\$ 3,362.00	\$ 6,724.00
6.2	VENTANA PREFABRICADA DE 1.20X0.40M CON PERFILES DE ALUMINIO ESCOBILLADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00	\$ 1,619.04	\$ 3,238.08
	Total de PUERTAS Y VENTANAS			\$	9,962.08
	** NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. **				
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
7.1	RAMALEO SANITARIO HASTA REGISTRO EN BAÑOS DE MUJERES CON DESCARGA SANITARIA DE Ø4" EN WC CON REDUCCION A TUBERIA DE Ø2" PVC EN DESCARGA DE LAVAMANOS, CON TUBERIA DE VENTILACION HACIA LA AZOTEA EN TUBERIA DE 2" SANITARIA PVC, INCLUYE: TUBERIA DE PVC DE 4 PULGADAS, TUBERIA PVC 2 PULGADAS, CODOS , TEE, YEE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	LOTE	1.00	\$ 3,120.48	\$ 3,120.48
7.2	RAMALEO SANITARIO HASTA REGISTRO EN BAÑOS DE HOMBRES CON DESCARGA SANITARIA DE Ø4" EN WC CON REDUCCION A TUBERIA DE Ø2" PVC EN DESCARGA DE LAVAMANOS, CON TUBERIA DE VENTILACION HACIA LA AZOTEA EN TUBERIA DE 2" SANITARIA PVC, INCLUYE: TUBERIA DE PVC DE 4 PULGADAS, TUBERIA PVC 2 PULGADAS, CODOS , TEE, YEE Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	LOTE	1.00	\$ 3,390.13	\$ 3,390.13
7.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS DE 1,100 LTS C/ACCESORIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$ 5,815.29	\$ 5,815.29
7.4	RAMALEO HIDRAULICO (HOMBRES) AGUA FRIA CON TUBERIA PVC HIDRAULICO Ø 1/2", INCLUYE: TUBERIA PVC 1/2", TEE PVC 1/2 CON ROSCA INTERIOR EN SALIDA, CODOS 1/2" X 90° CON SALIDA ROSCADA EN EXTREMO DE LINEA, VALVULA GLOBO PVC 1/2 A INICIO DE LINEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,RANURAS, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	\$ 1,826.44	\$ 1,826.44
7.5	RAMALEO HIDRAULICO (MUJERES) AGUA FRIA CON TUBERIA PVC HIDRAULICO Ø 1/2", INCLUYE:TUBERIA PVC 3/4", TUBERIA PVC 1/2", TEE PVC 1/2 CON ROSCA INTERIOR EN SALIDA, CODOS 1/2" X 90° CON SALIDA ROSCADA EN EXTREMO DE LINEA, VALVULA GLOBO PVC 1/2 A INICIO DE LINEA, REDUCCION 3/4 A 1/2" EN CONEXION A TINACO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE	LOTE	1.00	\$ 2,508.80	\$ 2,508.80

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA NO 7

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA, C.P.:82400,
RFC: COL11012631A, TEL. 669 431 3284, CORREO ELEC.: EBV2003@HOTMAIL.COM

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.

CONTRATO : HAE-003-PR-2026/A

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EXCAVACION, RANURAS, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
	Total de INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			\$	16,661.14
	** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 14/100 M.N. **				
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
8.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS, CAPACIDAD 100 A, EQUIPADO CON DOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 2 × 20 A Y UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICOS DE 1 × 30 A, CON TAPA DE 6 VENTANAS, CABLE TIPO THW CALIBRE 8 AWG, CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	SALIDA	1.00	\$ 4,124.95	\$ 4,124.95
8.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE CENTRO PARA ALUMBRADO, CON CAJA GALVANIZADA DE 4" × 4", LUMINARIA TIPO PLAFÓN DE 18 W, CABLE AWG CALIBRE 14 COLOR NEGRO Y CABLE AWG CALIBRE 14 COLOR BLANCO CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, ANDAMIOS, RANURAS, RESANES, DESPERDICIO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	SALIDA	7.00	\$ 1,335.39	\$ 9,347.73
8.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE APAGADOR, CHALUPA PLÁSTICA TIPO 2" × 4" MARCA VOLTECH O SIMILAR, CABLE AWG CAL.14 (NEGRO), CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), PLACA PLÁSTICA DE UNA VENTANA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	SALIDA	3.00	\$ 928.64	\$ 2,785.92
	Total de INSTALACIONES ELÉCTRICAS			\$	16,258.60
	** DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **				
9	MOBILIARIO				
9.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. INCLUYE: WC MARCA CORONA MODELO ONE PIECE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	5.00	\$ 3,282.03	\$ 16,410.15
9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS	PIEZA	2.00	\$ 2,329.07	\$ 4,658.14
ING. MARCO POLO ARROYO PRADO REPRESENTANTE LEGAL					HOJA NO 8

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA, C.P.:82400.
RFC: COLI1012631A, TEL. 669 431 3284, CORREO ELEC.: EBV2003@HOTMAIL.COM

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.

CONTRATO : HAE-003-PR-2026/A

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: LAVABO OVALIN 7501 BLANCO DICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS (HOMBRES) EN ALUMINIO NATURAL Y POLICARBONATO. INCLUYE: PUERTAS DE ACCESO, JALADERAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 9,332.42	\$ 9,332.42
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DIVISORIAS (MUJERES) EN ALUMINIO NATURAL Y POLICARBONATO. INCLUYE: PUERTAS DE ACCESO, JALADERAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	\$ 13,104.98	\$ 13,104.98
9.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE PLÁSTICO PARA BAÑO (HOMBRE Y MUJER). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00	\$ 224.26	\$ 448.52
9.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO. INCLUYE: LLAVE TEMPORIZADORA, BRIDA FLEXIBOE, CONECTOR SPUD, SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00	\$ 3,489.46	\$ 3,489.46
9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 1.80 X 1.00 M CON BORDE DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PIEZA	1.00	\$ 3,010.43	\$ 3,010.43
9.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO MODELO HB-5839 DE 600 ML ACABADO BRILLANTE MARCAART & AMP HOME, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PIEZA	2.00	\$ 392.60	\$ 785.20
9.9	SUMIINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO PLASTICO COLOR PLATA MARCA JOFEL CIRCULAR, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PIEZA	2.00	\$ 482.46	\$ 964.92
Total de MOBILIARIO				\$	52,204.22
** CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 22/100 M.N. **					
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
10.1	LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES CON TUBERIA PVC SANITARIA DE Ø4", INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN A MANO, MATERIAL INERTE PARA PLANTILLA Y COLCHON, RELLENO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	ML	55.18	\$ 343.82	\$ 18,971.99
10.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN TIPO SUBTERRANEO POR PISO DE ALIMENTACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO EXISTENTE A CENTRO DE CARGA EN BAÑOS EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE:	ML	4.90	\$ 339.21	\$ 1,662.13

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA NO 9

COLEON, S.A. DE C.V.

C. HIDALGO NO. 46 PTE. COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA, C.P.:82400,
RFC: COLI1012631A, TEL. 669 431 3284, CORREO ELEC.: EBV2003@HOTMAIL.COM

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR012P

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.

CONTRATO : HAE-003-PR-2026/A

FECHA DE PRESENTACION: 30 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE INICIO: 03 DE JULIO DE 2026

FECHA DE TERMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CABLE THW CAL. 8, POLIDUCTO NARANJA 3/4", EXCAVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				
10.3	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM H=1.00M, FABRICADO CON BLOCK SOLIDO DE HALL, ASENTADO CON MORTERO PROP. 1:3, APLANADO CON MORTERO PROP. 1:3 ACABADO PULIDO INTERIOR, INCLUYE: MARCO CON ANGULO 1 1/2", CONTRAMARCO CON ANGULO 1 1/4", EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PIEZA	2.00	\$ 5,032.87	\$ 10,065.74
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50X35CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LÍNEA DE 3, EMPOTRADO EN MURO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LA INFORMACIÓN PLASMADA EN LA PLACA ESTARÁ SUJETA CONFORME A NORMATIVA.	PIEZA	1.00	\$ 1,451.69	\$ 1,451.69
10.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO (BANQUETA) DE 10 CM DE ESPESOR, CON RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA LAC 6-6 / 10-10, COLOCADA SOBRE SEPARADORES, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, COLADO, VIBRADO O COMPACTADO, ACABADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	46.60	\$ 606.34	\$ 28,255.44
10.6	GUARNICIÓN DE CONCRETO DE SECCIÓN 15 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA, SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8", ESTRIBOS DE VARILLA DE 1/4" COLOCADOS A CADA 20 CM, SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM², VIBRADO, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	25.57	\$ 733.25	\$ 18,749.20
Total de OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$	79,156.19
** SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. **					
Total de BAÑOS SANITARIOS				\$	581,608.87
** QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 87/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	581,608.87
** QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 87/100 M.N. **					
				I.V.A. (16 %)	\$ 93,057.42
				Total	\$ 674,666.29
** SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **					

ING. MARCO POLO ARROYO PRADO
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA NO 10