



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE
LIBRE CIRCULACIÓN EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL
BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
01	INSTALACIONES BASICAS				
GP01	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **	ML	96.20	\$ 165.69	\$ 15,939.38
GP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total: ** DIEZ MIL NUEVE PESOS 08/100 M.N. **	ML	83.66	\$ 119.64	\$ 10,009.08
GP05	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,244.97	\$ 1,244.97
GP255	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 24,154.44	\$ 72,463.32
GP25	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 1,231.58	\$ 3,694.74
GP06	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,351.20	\$ 1,351.20
Total de INSTALACIONES BASICAS				\$	104,702.69
** CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 69/100 M.N. **					
02	TRABAJOS FINALES				
GP088	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** NOVECIENTOS CUATRO PESOS 28/100 M.N. **	ML	96.20	\$ 9.40	\$ 904.28
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,806.73	\$ 4,806.73
Total de TRABAJOS FINALES				\$	5,711.01
** CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 01/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS				\$	110,413.70

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE
LIBRE CIRCULACIÓN EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL
BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
	** CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 70/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 110,413.70
	** CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 70/100 M.N. **				
				Impuesto	\$ 17,666.19
				Total	\$ 128,079.89
	** CIENTO VEINTIOCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **				

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA