



PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A PUEBLO DE HUIXIOPA, MUNICIPIO DE BADIARAGUATO, ESTADO DE SINALOA.  
Pág. 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
E1	MURO DE CONTENCIÓN		
P01	PRELIMINARES		
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.		
P01S05C014	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	99.00
P01S17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA C, CLASES I Y II.		
P01S17C011	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	165.00
P01S60	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y DESCARGA, DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, VOLUMEN MEDIDO COLOCADO.		
P01S60C005	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN A 1KM. DE DISTANCIA VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA.	M3	63.80
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS		
P01S72C029	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	117.50
P01S72C037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA PARA LA FORMACIÓN DE FILTRO EN MUROS DE CONTENCIÓN.	M3	13.20



PRESUPUESTO REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A PUEBLO DE HUIXIOPA, MUNICIPIO DE BADIARAGUATO, ESTADO DE SINALOA.  
Pág. 2

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>P06</b>	<b>OBRAS VIALES</b>		
<b>P06S33</b>	<b>PAVIMENTOS PÉTREOS COLOR Y EMPEDRADOS.</b>		
P06S33C015	EMPEDRADO DE 15 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA, ACARREO DE PIEDRA BOLA DE 15 KM., ACARREO LIBRE A 20 M. Y LIMPIEZA.	M2	48.70
<b>P16</b>	<b>INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>		
<b>P16S01</b>	<b>TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC TIPO SANITARIO</b>		
P16S01C153	DREN DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y 1.80 MT. @ 3.00 MTS., AHOGADO EN MURO PARA FILTRO DE DESAGÜE, INCLUYE; RECORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	11.00
<b>P39</b>	<b>VARIOS</b>		
<b>P39S01</b>	<b>VARIOS</b>		
P39S01C096	MURO DE CONTENCIÓN CONSTRUIDO A BASE DE PIEDRA DE PEPENA DE CERRO Y ARROYOS EN DIFERENTES TAMAÑOS ( DE 4" A 30 " ) DE DIAMETRO JUNTEADA CON CONCRETO F'C = 200 KG / CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	191.73