

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN

Mazatlán, Sinaloa a 23 de enero de 2023

Razón Social:

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

Fecha Inicio: 23-febrero-2023


Fecha Término: 01-marzo-2023

Plazo: 07 días naturales

Obra:

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA CALLE DIPLOMACIA EN EL TRAMO DEL POZO 5 AL POZO 6 ENTRE CALLE AUTODETERMINACIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN EL FRACC. PUESTAS DEL SOL DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.

| Presupuesto | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
| | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA CALLE DIPLOMACIA EN EL TRAMO DEL POZO 5 AL POZO 6 ENTRE LA CALLE AUTODETERMINACION Y LA CALLE CONSTITUCION, EN EL FRACC. PUESTAS DEL SOL, DE LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA. | | | | |
| | PRELIMINARES | | | \$ | 405.90 |
| | SONDEO | | | \$ | 1,687.92 |
| | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | \$ | 67,481.85 |
| | TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO | | | \$ | 5,824.35 |
| | SEÑALAMIENTO | | | \$ | 7,134.23 |
| | BOMBEO | | | \$ | 4,249.68 |
| | ACARREOS | | | \$ | 29,876.67 |
| | DESCARGAS DOMICILIARIAS | | | \$ | 24,603.40 |
| | REPARACIONES | | | \$ | 3,338.05 |
| | POZO DE VISITA | | | \$ | 47,152.94 |
| | CONTROL DE CALIDAD | | | \$ | 8,785.40 |
| | PAVIMENTO | | | \$ | 169,220.93 |
| | LIMPIEZA | | | \$ | 2,880.00 |
| | Total de REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA CALLE DIPLOMACIA EN EL TRAMO DEL POZO 5 AL POZO 6 ENTRE LA CALLE AUTODETERMINACION Y LA CALLE CONSTITUCION, EN EL FRACC. PUESTAS DEL SOL, DE LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA. | | | \$ | 372,641.32 |
| | ** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. ** | | | | |
| | Subtotal de Presupuesto | | | \$ | 372,641.32 |
| | ** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. ** | | | | |
| | | | | I.V.A. | \$ 59,622.61 |
| | | | | Total | \$ 432,263.93 |
| | ** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. ** | | | | |


 Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.
 Ing. Carlos Adolfo Ramos Valdés
 Apoderado Legal

 Av. Santa Rosa S/N Altos, Col. Burócrata
 C.P. 82163, Mazatlán, Sinaloa, México.
 Tel: (669) 986 41 79, Fax: (669) 983 60 02
 contacto@ccamsi.com

ccamsi.com

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN

Mazatlán, Sinaloa a 23 de enero de 2023

Razón Social:

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

Fecha Inicio: 23-febrero-2023

Fecha Término: 01-marzo-2023

Plazo: 07 días naturales

Obra:

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA CALLE DIPLOMACIA EN EL TRAMO DEL POZO 5 AL POZO 6 ENTRE CALLE AUTODETERMINACIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN EL FRACC. PUESTAS DEL SOL DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.

Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA CALLE DIPLOMACIA EN EL TRAMO DEL POZO 5 AL POZO 6 ENTRE LA CALLE AUTODETERMINACION Y LA CALLE CONSTITUCION, EN EL FRACC. PUESTAS DEL SOL, DE LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA. | | | | | |
| PRELIMINARES | | | | | |
| 1 | Trazo y nivelacion, Incluye: equipo de topografia, personal, materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreo. Asi mismo la revision de las cotas del proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias para el control de las mismas. Precio Unitario: ** NUEVE PESOS 02/100 M.N. ** | ml | 45.00 | \$ 9.02 | \$ 405.90 |
| Total de PRELIMINARES | | | | | \$ 405.90 |
| ** CUATROCIENTOS CINCO PESOS 90/100 M.N. ** | | | | | |
| SONDEO | | | | | |
| 2 | Sondeos para localizacion de interferencia en redes de Agua Potable, Alcantarillado, Intalaciones de CFE, TELEFONICAS O PEMEX, con excavacion a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad, incluye: traspaleos. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 98/100 M.N. ** | sondeo | 4.00 | \$ 421.98 | \$ 1,687.92 |
| Total de SONDEO | | | | | \$ 1,687.92 |
| ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. ** | | | | | |
| EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | |
| 3 | Excavacion con maquina para zanjas, hasta 4.00 m. de profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija, Incluye: afloje y extraccion de material, amacize y limpieza de plantilla y taludes; remocion, traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tubería, medido en zanja, En seco. Precio Unitario: ** SETENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. ** | m3 | 120.00 | \$ 73.43 | \$ 8,811.60 |
| 4 | Relleno acostillado con pisonos de cabeza angosta, y plana, aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm. arriba del lomo del tubo), Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreo. Medido colocado. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N. ** | m3 | 4.50 | \$ 486.89 | \$ 2,191.01 |
| 5 | Relleno acostillado con pisonos de cabeza angosta, y plana, aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm. arriba del lomo del tubo), Incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreo. Medido colocado. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N. ** | m3 | 21.00 | \$ 486.89 | \$ 10,224.69 |
| 6 | Relleno confinado con material de banco (Grava-Arena) en capas de 20 cm de espesor con pison de mano y aplicando agua, incluye: suministro de material de banco (Grava-Arena), todos los | m3 | 95.00 | \$ 486.89 | \$ 46,254.55 |

 Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.
 Ing. Carlos Adolfo Ramos Valdés
 Apoderado Legal



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN

Mazatlán, Sinaloa a 23 de enero de 2023

Razón Social:
CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

Fecha Inicio: 23-febrero-2023
Fecha Término: 01-marzo-2023
Plazo: 07 días naturales

Obra:
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA CALLE DIPLOMACIA EN EL TRAMO DEL POZO 5 AL POZO 6 ENTRE CALLE AUTODETERMINACIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN EL FRACC. PUESTAS DEL SOL DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.

| Presupuesto | | | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
| | traspaleos, acarrees y mano de obra. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N. ** | | | | |
| | Total de EXCAVACIONES Y RELLENOS ** SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. ** | | | \$ | 67,481.85 |
| TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO | | | | | |
| 7 | Instalacion de Tuberia de 8" de Ø de PVC para Alcantarillado serie 20 de Aguas Negras, Incluye:Carga, Descarga, Maniobras Locales, Bajado, Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico,Mano de obra y Herramienta. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTINUEVE PESOS 43/100 M.N. ** | ml | 45.00 | \$ 129.43 | \$ 5,824.35 |
| | Total de TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO ** CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 35/100 M.N. ** | | | \$ | 5,824.35 |
| SEÑALAMIENTO | | | | | |
| 8 | Renta consistente en colocacion y retiro de señalamiento para prevencion de accidentes de transito, Incluye: letreros con pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones (NO incluye entrega a almacen). Precio Unitario: ** SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. ** | jgo | 1.00 | \$ 7,134.23 | \$ 7,134.23 |
| | Total de SEÑALAMIENTO ** SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N. ** | | | \$ | 7,134.23 |
| BOMBEO | | | | | |
| 9 | Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista, Incluye: operacion de 75mm (3") de Ø, 8 H.P. Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. ** | hora | 24.00 | \$ 177.07 | \$ 4,249.68 |
| | Total de BOMBEO ** CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. ** | | | \$ | 4,249.68 |
| ACARREOS | | | | | |
| 10 | Acarreo de material excedente producto de la excavacion, Incluye: carga, descarga, acarrees totales al 1er. Km. medido en zanja. Precio Unitario: ** CUARENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. ** | m3 | 235.52 | \$ 42.93 | \$ 10,110.87 |
| 11 | Acarreo kilometro subsecuente al primero de material excedente producto de la excavacion. Precio Unitario: ** NUEVE PESOS 48/100 M.N. ** | m3-km | 2,085.00 | \$ 9.48 | \$ 19,765.80 |
| | Total de ACARREOS ** VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. ** | | | \$ | 29,876.67 |
| DESCARGAS DOMICILIARIAS | | | | | |
| 12 | Descarga domiciliaria de 4.00 m. de long. con Tuberia y piezas especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150mm (6") sistema metrico serie 20 Norma de fabricacion NMX-E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente, completa, Incluye: Rellenos con grava-arena, mano de | desc | 10.00 | \$ 2,460.34 | \$ 24,603.40 |

Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.
Ing. Carlos Adolfo Ramos Valdés
Apoderado Legal

Av. Santa Rosa S/N Altos, Col. Burócrata
C.P. 82163, Mazatlán, Sinaloa, México.
Tel: (669) 986 41 79, Fax: (669) 983 60 02
contacto@ccamsi.com

ccamsi.com


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN

Mazatlán, Sinaloa a 23 de enero de 2023

Razón Social:

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

Fecha Inicio: 23-febrero-2023

Fecha Término: 01-marzo-2023

Plazo: 07 días naturales

Obra:

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA CALLE DIPLOMACIA EN EL TRAMO DEL POZO 5 AL POZO 6 ENTRE CALLE AUTODETERMINACIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN EL FRACC. PUESTAS DEL SOL DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.

| Presupuesto | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
| | obra (No incluye derechos de conexión, tubería, yee y codos). Precio Unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 34/100 M.N. ** | | | | \$ 24,603.40 |
| | Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS ** VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N. ** | | | | |
| | REPARACIONES | | | | |
| 13 | Reparacion definitiva de Toma domiciliaria con poliducto RD-9 de media 1/2" de Ø y 2.50 m. de longitud, incluye: 2 nudos de bronce, excavacion a mano, suministro de materiales, acarreos totales, maniobras locales y mano de obra. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. ** | rep | 5.00 | \$ 667.61 | \$ 3,338.05 |
| | Total de REPARACIONES ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. ** | | | | \$ 3,338.05 |
| | POZO DE VISITA | | | | |
| 14 | Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.25 m. de profundidad, segun Norma NOM-001-CNA-1995 o vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP). aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales. Precio Unitario: ** DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. ** | pzo | 1.00 | \$ 19,773.34 | \$ 19,773.34 |
| 15 | Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.00 m. de profundidad, segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP). aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales. Precio Unitario: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. ** | pzo | 1.00 | \$ 17,885.24 | \$ 17,885.24 |
| 16 | Brocal y tapa ciega de Fo. Fo. de tipo pesado de 158 kg. Sum e instalacion. Precio Unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. ** | pza | 2.00 | \$ 4,747.18 | \$ 9,494.36 |
| | Total de POZO DE VISITA ** CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. ** | | | | \$ 47,152.94 |
| | CONTROL DE CALIDAD | | | | |
| 17 | Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas de los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye: personal tecnico, equipo y herramienta necesaria para determinar el grado de compactacion requerido. (se pagara por constancia de cumplimiento). Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. ** | pba | 10.00 | \$ 878.54 | \$ 8,785.40 |
| | Total de CONTROL DE CALIDAD ** OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. ** | | | | \$ 8,785.40 |
| | PAVIMENTO | | | | |
| 18 | Corte y trazo de Pavimento hidraulico, incluye: materiales y equipo. Precio Unitario: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. ** | ml | 4.00 | \$ 54.32 | \$ 217.28 |

 Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.
 Ing. Carlos Adolfo Ramos Valdés
 Apoderado Legal

 Av. Santa Rosa S/N Altos, Col. Burócrata
 C.P. 82163, Mazatlán, Sinaloa, México.
 Tel: (669) 986 41 79, Fax: (669) 983 60 02
 contacto@ccamsi.com

ccamsi.com


JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN

Mazatlán, Sinaloa a 23 de enero de 2023

Razón Social:

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

Fecha Inicio: 23-febrero-2023

Fecha Término: 01-marzo-2023

Plazo: 07 días naturales

Obra:

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA CALLE DIPLOMACIA EN EL TRAMO DEL POZO 5 AL POZO 6 ENTRE CALLE AUTODETERMINACIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN EL FRACC. PUESTAS DEL SOL DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA.

| Presupuesto | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
| 19 | Ruptura de pavimento de concreto hidraulico de 20 cm. Incluye: retiro de material a 1 km. equipo y mano de obra. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 13/100 M.N. ** | m2 | 6.38 | \$ 121.13 | \$ 772.81 |
| 20 | Ruptura de pavimento de Piedra Bola, Ahogada en pasta, de 15 cm. de espesor, utilizando Retroexcavadora con martillo. Precio Unitario: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 01/100 M.N. ** | m2 | 147.94 | \$ 118.01 | \$ 17,458.40 |
| 21 | Formacion de base para pavimento de 20 cm. de espesor, con material seleccionado de BANCO en proporcion de un 85% de (Grava-Arena) y 15% de (limo). Compactado al 100% proctor, incluye: suministro de los materiales, acarreo, maniobras locales y mano de obra. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 14/100 M.N. ** | m2 | 153.76 | \$ 230.14 | \$ 35,386.33 |
| 22 | Riego de impregnacion con emulsion asfaltica RL-3K en una proporcion de 1.50 l/m2, incluye: areneo de la superficie. Precio Unitario: ** TREINTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. ** | m2 | 153.76 | \$ 33.94 | \$ 5,218.61 |
| 23 | Reposicion de pavimento de concreto PREMEZCLADO ESPECIAL A 24 HORAS hidraulico de 20 cm. de espesor con F'c= 250 kg/cm2, T.M.A. 1 1/2", armado con mallalack 6-6/6-6, Incluye cimbrado, colado, vibrado, acabado escobillado, curado con curacreto, junta de asfalto, todos los suministros, acarreo, y mano de obra, medido colocado. Precio Unitario: ** SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 49/100 M.N. ** | m2 | 153.76 | \$ 716.49 | \$ 110,167.50 |
| Total de PAVIMENTO | | | | | \$ 169,220.93 |
| ** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 93/100 M.N. ** | | | | | |
| LIMPIEZA | | | | | |
| 24 | Limpieza General de la Obra. Precio Unitario: ** OCHO PESOS 00/100 M.N. ** | m2 | 360.00 | \$ 8.00 | \$ 2,880.00 |
| Total de LIMPIEZA | | | | | \$ 2,880.00 |
| ** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ** | | | | | |
| Total de REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR LA CALLE DIPLOMACIA EN EL TRAMO DEL POZO 5 AL POZO 6 ENTRE LA CALLE AUTODETERMINACION Y LA CALLE CONSTITUCION, EN EL FRACC. PUESTAS DEL SOL, DE LA CIUDAD DE MAZATLAN, SINALOA. | | | | | \$ 372,641.32 |
| ** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. ** | | | | | |
| Subtotal de Presupuesto | | | | | \$ 372,641.32 |
| ** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. ** | | | | | |
| | | | | I.V.A. | \$ 59,622.61 |
| | | | | Total | \$ 432,263.93 |
| ** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. ** | | | | | |

 Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V.
 Ing. Carlos Adolfo Ramos Valdés
 Apoderado Legal

 Av. Santa Rosa S/N Altos, Col. Burócrata
 C.P. 82163, Mazatlán, Sinaloa, México.
 Tel: (669) 986 41 79, Fax: (669) 983 60 02
 contacto@ccamsi.com

ccamsi.com