

C. CESAR MANUEL PEÑA SOLIS
 RFC:PESC9307055E0
 DOMICILIO: CALLE FLOR DEL RIO
 NO.2168, COLONIA DEL REAL, LOS
 MOCHIS, SINALOA, C.P. 81234

OBRA:
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A
BASE DE REJA CERO PARA
EL TELEBACHILLERATO
DE LA COMUNIDAD DE BAJOSORI,
CHOIX, SINALOA.

CONTRATO:
FAISM-CH-25-104

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJA CERO PARA EL TELEBACHILLERATO DE COMUNIDAD DE NAJOSORI, CHOIX, SINALOA					
	OBRA CIVIL					
1.0	PRELIMINARES					
1.1	Trazo y nivelación del terreno, estableciendo ejes de referencia y niveletas, incluye; los materiales y mano de obra.	m²	91.97	\$	22.47 \$	2,066.57
1.2	Tala de árbol con perimetro de tronco de 0.25 a 0.50 m	Pieza	2.00	\$	233.08 \$	466.16
1.3	Retiro de cerco existente de poste de madera y alambre de puas en mal estado, incluye; mano de obra, herramienta, acarreo a un lugar específico, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	38.37	\$	52.17 \$	2,001.76
	Total de PRELIMINARES				\$	4,534.49
2.0	CIMENTACION					
2.1	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0.00 a - 2.00 m, en material tipo II, zona A, incluye; mano de obra, equipo y herramienta.	m³	2.56	\$	352.47 \$	902.32
2.2	Zapata de cimentacion aislada de 0.40 m x 0.40 m x 0.60 m, reforzado con armex, concreto f'c=200 kg/cm². T:M.A. 3/4"	Pieza	40.00	\$	1,233.66 \$	49,346.40
	Total de CIMENTACION				\$	50,248.72
2.3	Dala o cadena de desplante de concreto seccion 0.15 m x 0.20 m, con fabricacion de concreto f'c=150 kg/cm², agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, mano de obra de fabricacion, bajas resistencias, cimbra acabado comun a 4 uso, armada con 4 varillas del numero 3 (3/4"), del numero 2.5 (1/4") y estribos a cada 0.15 m, del numero 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	m	89.97	\$	512.52 \$	46,111.42
3.0	MUROS					
3.1	Muro de tabique rojo de sección 7x14x28 cm, asentado con mortero-arena prop. 1-3, incluye; mano de obra, herramienta, andamio y materiales.	m²	39.59	\$	631.27 \$	24,991.98
3.2	Castillo de 15x15 cm, de concreto f'c=150 kg/cm², reforzado con armex, incluye: suministro de los materiales, habilitado, cimbra, colado y descimbra.	m	17.60	\$	393.41 \$	6,924.02
3.3	Moldura tipo pecho paloma de 3", de concreto f'c=200 kg/cm²,	m	89.97	\$	165.79 \$	14,916.13

FECHAS DE EJECUCION
INICIO: 07/OCTUBRE/2025
FINAL: 05/DICIEMBRE/2025
60 DIAS CALENDARIOS


C. CESAR MANUEL PEÑA SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL

C. CESAR MANUEL PEÑA SOLIS
 RFC:PESC9307055E0
 DOMICILIO: CALLE FLOR DEL RIO
 NO.2168, COLONIA DEL REAL, LOS
 MOCHIS, SINALOA, C.P. 81234

OBRA:
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A
BASE DE REJA CERO PARA
EL TELEBACHILLERATO
DE LA COMUNIDAD DE BAJOSORI,
CHOIX, SINALOA.

CONTRATO:
FAISM-CH-25-104

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	reforzado con armex desplejado, incluye: material y mano de obra.					
3.4	Aplanado en muros con mezcla mortero-arena prop. 1:3	m²	115.56	\$	261.26	\$ 30,191.21
	Total de MUROS				\$	77,023.34
4.0	ACABADOS					
4.1	Pintura vinílica en muros interiores, exteriores, a razon de dos mano, incluye: materiales y mano de obra.	m²	115.56	\$	96.06	\$ 11,100.69
	Total de ACABADOS				\$	11,100.69
5.0	REJACERO					
5.1	Suministro y colocación de cerca construida a base de paneles rejacero C-6 de 2.00 m x 2.50 m, y poste C-16 de 2 1/4", x 2.50 m, incluye; puerta de 2.00 metros de ancho y 2.00 de altura, abrazaderas, puertas y mano de obra.	m	91.97	\$	1,476.30	\$ 135,775.31
	Total de REJACERO				\$	135,775.31
6.0	LIMPIEZA					
6.1	Limpieza general de los trabajos, incluye materiales excedentes de la obra.	Lote	1.00	\$	1,282.19	\$ 1,282.19
	Total de LIMPIEZA				\$	1,282.19
	Total de OBRA CIVIL				\$	326,076.16
	Total de CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE REJA CERO PARA EL TELEBACHILLERATO DE COMUNIDAD DE NAJOSORI, CHOIX, SINALOA				\$	326,076.16
	Subtotal de Presupuesto				\$	326,076.16
					Impuesto	\$ 52,172.18
					Total	\$ 378,248.34

FECHAS DE EJECUCION
INICIO: 07/OCTUBRE/2025
FINAL: 05/DICIEMBRE/2025
60 DIAS CALENDARIOS


C. CESAR MANUEL PEÑA SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL