



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



1

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI.
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.					
PRELIMINARES					
LIMP	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Precio unitario: ** QUINCE PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **	M2	276.89	\$ 15.66	\$ 4,336.10
*TEMF	RETIRO DE CERCA EXISTENTE EN MAL ESTADO A BASE DE POSTES GALVANIZADO Y MALLA CICLONICA CON DALA DE DE CONCRETO DE 15X20 CM; INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 56/100 M.N. **	ML	48.00	\$ 151.47	\$ 7,270.56
RETIF	RETIRO DE MOBILIARIO EN MAL ESTADO EXISTENTE, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 140.30	\$ 1,122.40
Total de PRELIMINARES				\$	12,729.06
** DOCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 06/100 M.N. **					
CIMENTACION					
PLAN	PLANTILLA DE CONCRETO ECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR Y 20CM DE ANCHO PARA DENTELLON DE CIMENTACION, INCLUYE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, Y RETIRO DE SOBRANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO MATERIAL Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO VEINTINUEVE PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. **	ML	39.30	\$ 129.69	\$ 5,096.82
DENT	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO ECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio unitario: ** QUINIENTOS QUINCE PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 93/100 M.N. **	ML	77.51	\$ 515.21	\$ 39,933.93
Total de CIMENTACION				\$	45,030.75
** CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS 75/100 M.N. **					
ALBAÑILERIA					
APLAI	APLANADOS CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 EN MUROS Y LOSAS, ACABADO FLOTEADO. Precio unitario: ** QUINIENTOS CINCO PESOS 88/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. **	M2	10.80	\$ 505.88	\$ 5,463.50
TOTAL DE HOJA :				\$	63,223.31
TOTAL ACUMULADO :				\$	63,223.31

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



2

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI.
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
DEM	DEMOLICION DE APLANADOS EN MAL ESTADO Precio unitario: ** CIENTO UN PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. **	M2	10.80	\$ 101.09	\$ 1,091.77
*TEMF	FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **	M2	105.00	\$ 545.40	\$ 57,267.00
Total de ALBAÑILERIA				\$	63,822.27
** SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 27/100 M.N. **					
BARDA PERIMETRAL					
2.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJACERO DE 1.50 MTS DE ALTURA CON REJA ACERO, INCLUYE: MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. **	ML	77.51	\$ 1,886.05	\$ 146,187.74
PUER	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PEATONAL DE 1.00 MTS DE LARGO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 44/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,714.44	\$ 2,714.44
Total de BARDA PERIMETRAL				\$	148,902.18
** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 18/100 M.N. **					
JARDIN					
PLAN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DURANTA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. **	ML	50.00	\$ 181.83	\$ 9,091.50
CEPG	SUMINISTRO DE CESPED SINTETICO PARA AREA DE JUEGOS, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS 00/100 M.N. **	M2	105.00	\$ 638.20	\$ 67,011.00
Total de JARDIN				\$	76,102.50
** SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS 50/100 M.N. **					
PINTURA					
*TEMF	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA BEREL O SIMILAR DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. Precio unitario: ** CIENTO ONCE PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. **	M2	10.80	\$ 111.08	\$ 1,199.66

TOTAL DE HOJA : \$ 284,563.11
TOTAL ACUMULADO : \$ 347,786.42

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



3

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI.
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2.0.11	SUMINISTRO DE PINTURA Y PINTADO DE FRANJA DE 5 CMS. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA DE HULE CLORADO MARCA "BEREL PINTURA PARA PISOS", INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** OCHENTA PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL PESOS 59/100 M.N. **	ML	137.37	\$ 80.08	\$ 11,000.59
Total de PINTURA				\$	12,200.25
** DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS 25/100 M.N. **					
MOBILIARIO					
BANC	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA DE 3 PLAZAS, LAMINA ROLADA Y PERFORADA, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 78,683.49	\$ 78,683.49
BOTE	SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA TMB SENCILLO GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio unitario: ** TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 13,394.09	\$ 13,394.09
JGOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ELLOS MISMO. Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 68,377.70	\$ 68,377.70
MOVG	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, INCLUYE; SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION, (INCLUYE ACARREO PUESTO EN OBRA). Precio unitario: ** CIENTO VEINTISIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTISIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 127,074.42	\$ 127,074.42
Total de MOBILIARIO				\$	287,529.70
** DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 70/100 M.N. **					
LUMINARIAS					
*TEMF	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE LED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION. Precio unitario: ** ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 11,647.62	\$ 23,295.24

TOTAL DE HOJA : \$ 321,825.53
TOTAL ACUMULADO : \$ 669,611.95

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



4

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI.
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CABL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #10 PARA INSTALACION SUBTERRANEA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. Precio unitario: ** CIENTO ONCE PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 30/100 M.N. **	ML	52.14	\$ 111.59	\$ 5,818.30
CABL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE #12 PARA INSTALACION EN POSTE DE LUMINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. Precio unitario: ** SETENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N. **	ML	8.00	\$ 77.40	\$ 619.20
REGIS	REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 44/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,411.22	\$ 2,822.44
Total de LUMINARIAS				\$	32,555.18
** TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. **					
VARIOS					
*TEMP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,996.36	\$ 3,996.36
*TEMP	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOgara EN CONCRETO 30 CMS. Precio unitario: ** CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,095.83	\$ 5,095.83
LIMPG	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Precio unitario: ** TRECE PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N. **	M2	267.90	\$ 13.26	\$ 3,552.35
Total de VARIOS				\$	12,644.54
** DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.				\$	691,516.43
** SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	691,516.43
** SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. **					
				I.V.A. 16%	\$ 110,642.63
				TOTAL DE HOJA :	\$ 21,904.48
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 691,516.43

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



5

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALLOZZI.
LOCALIDAD: SINALOA DE LEYVA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
				Total \$	802,159.06

**** OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. ****

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS