



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO,
UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
PRELIMINARES					
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TRECE PESOS 74/100 M.N. **	M2	225.00	\$ 13.74	\$ 3,091.50
GP02	CORTE DE CAJA DE MATERIAL TIPO B DE 0.00 A 2.00 MTS. Precio unitario: ** SETENTA PESOS 96/100 M.N. **	M3	112.50	\$ 70.96	\$ 7,983.00
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILÓMETRO. Precio unitario: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 35/100 M.N. **	M3	112.50	\$ 127.35	\$ 14,326.88
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. **	M2	225.00	\$ 31.50	\$ 7,087.50
Total de PRELIMINARES				\$	32,488.88
** TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **					
ESTRUCTURA					
GBR121	LOSA DE CIMENTACION DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 250 KG/CM, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPÓ Y HERRAMIENTAS. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 70/100 M.N. **	M2	275.20	\$ 1,160.70	\$ 319,424.64
GBR122	LOSA DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 250 KG/CM, ARMADO CON VARILLA DE 5/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPÓ Y HERRAMIENTAS Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. **	M2	195.00	\$ 2,246.67	\$ 438,100.65
GBR123	DENTELLON DE CONCRETO 20X45 CMS DE CONCRETO HECHO A MANO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. **	ML	50.00	\$ 655.41	\$ 32,770.50
GBR124	MURO TRAPEZOIDAL DE 30 A 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 250 KG/CM, ARMADO CON VARILLA DE 3/4" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPÓ Y HERRAMIENTAS Precio unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	M2	150.00	\$ 3,292.80	\$ 493,920.00
GBR125	MURO DE 20 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 250 KG/CM, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPÓ Y HERRAMIENTAS Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 31/100 M.N. **	M2	50.00	\$ 2,180.31	\$ 109,015.50
GBR126	TRABE DE CONCRETO 20X45 CMS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON 8 VARILLA DE 5/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. **	ML	30.00	\$ 1,888.14	\$ 56,644.20
Total de ESTRUCTURA				\$	1'449,875.49
** UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.				\$	1'482,364.37
** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. **					

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO EN CALLE MOCORITO,
UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'482,364.37
	** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. **				
				I.V.A.	\$ 237,178.30
				Total	\$ 1'719,542.67
	** UN MILLON SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. **				


C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA