



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.



(065AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME


03/Ene/2023
1

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).		30.000	\$	132,217.98	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$	3,004.02	\$ 3,004.02
2.0	CIMENTACION		1.000	\$	19,587.75	\$ 19,587.75
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$	35,953.49	\$ 35,953.49
4.0	LOSAS		1.000	\$	38,595.73	\$ 38,595.73
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$	2,070.59	\$ 2,070.59
6.0	CANCELERIA		1.000	\$	2,379.93	\$ 2,379.93
7.0	HERRERIA		1.000	\$	4,956.54	\$ 4,956.54
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$	4,134.39	\$ 4,134.39
9.0	VARIOS		1.000	\$	21,535.54	\$ 21,535.54
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).		30.000	\$	132,217.98	\$ 3'966,539.40
	** TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. **					
Total de Presupuesto						\$ 3'966,539.40
						** TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. **

ELABORÓ: 
 ING. TOMAS SOTO AVILA.
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.
 065AH23PR 30 CUARTO DORMITORIO SIND TOPO
 ING. TSA

REVISÓ: 
 ARQ. JESÚS ERNESTO TANIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

APROBÓ: 
 ING. JAIME ROMERO BARRERA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
 URBANISMO Y ECOLOGIA.



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.



(065AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME

03/Ene/2023
1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).		30.000	\$ 132,217.98	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 3,004.02	
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOSCIENTOS ONCE PESOS 84/100 M.N. **	M2	17.450	\$ 12.14	\$ 211.84
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. **	M3	3.340	\$ 618.29	\$ 2,065.09
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N. **	M3	3.340	\$ 200.35	\$ 669.17
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CINCUENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **	M3	0.170	\$ 340.71	\$ 57.92
1.0	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** TRES MIL CUATRO PESOS 02/100 M.N. **		1.000	\$ 3,004.02	\$ 3,004.02
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 19,587.75	
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA. Total: ** SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **	ML	14.280	\$ 433.43	\$ 6,189.38
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. **	M2	13.590	\$ 768.44	\$ 10,443.10
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 22/100 M.N. **	TON	0.019	\$ 66,327.12	\$ 1,260.22
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	PZA	2.000	\$ 147.80	\$ 295.60

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.
SUBDIRECTOR TÉCNICO.
065AH23PR 30 CUARTO DORMITORIO SIND TOPO
ING. TSA

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAIME ROMERO BARRERA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGIA.



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.



(065AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME

03/Ene/2023
2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA. Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **				
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **	PZA	2.000	\$ 147.80	\$ 295.60
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8" . Total: ** SETECIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	8.000	\$ 88.70	\$ 709.60
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **	M2	13.590	\$ 29.01	\$ 394.25
2.0	Total de CIMENTACION ** DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **		1.000	\$ 19,587.75	\$ 19,587.75
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 35,953.49	
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. **	M2	25.280	\$ 666.93	\$ 16,859.99
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. **	ML	4.240	\$ 466.43	\$ 1,977.66
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . Total: ** DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	ML	4.240	\$ 506.32	\$ 2,146.80
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **	ML	16.960	\$ 222.75	\$ 3,777.84
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	14.280	\$ 747.06	\$ 10,668.02

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.
SUBDIRECTOR TÉCNICO.
065AH23PR 30 CUARTO DORMITORIO SIND TOPO
ING. TSA

ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAIME ROMERO BARRERA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGIA.



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.



(065AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME

03/Ene/2023
3

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N. **					
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.630	\$ 320.97	\$ 523.18
Total: ** QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 18/100 M.N. **					
3.0	Total de ESTRUCTURA		1.000	\$ 35,953.49	\$ 35,953.49
** TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **					
4.0	LOSAS		1.000	\$ 38,595.73	
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.950	\$ 2,121.17	\$ 38,075.00
Total: ** TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **					
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	17.950	\$ 29.01	\$ 520.73
Total: ** QUINIENTOS VEINTE PESOS 73/100 M.N. **					
4.0	Total de LOSAS		1.000	\$ 38,595.73	\$ 38,595.73
** TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. **					
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 2,070.59	
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.000	\$ 2,070.59	\$ 2,070.59
Total: ** DOS MIL SETENTA PESOS 59/100 M.N. **					
5.0	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 2,070.59	\$ 2,070.59
** DOS MIL SETENTA PESOS 59/100 M.N. **					
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,379.93	
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y	PZA	1.000	\$ 2,379.93	\$ 2,379.93

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ING. TOMÁS SOTO AVILA.
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.
 065AH23PR 30 CUARTO DORMITORIO SIND TOPO
 ING. TSA

ARQ. JESÚS ERNESTO FARIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAIME ROMERO BARRERA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
 URBANISMO Y ECOLOGIA.



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.



2021 - 2024

(065AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME

03/Ene/2023
4

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **					
6.0	Total de CANCELERIA		1.000	\$ 2,379.93	\$ 2,379.93
** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **					
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 4,956.54	
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 2,976.70	\$ 2,976.70
Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. **					
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 1,979.84	\$ 1,979.84
Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **					
7.0	Total de HERRERIA		1.000	\$ 4,956.54	\$ 4,956.54
** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. **					
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 4,134.39	
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 4,134.39	\$ 4,134.39
Total: ** CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. **					
8.0	Total de CARPINTERIA		1.000	\$ 4,134.39	\$ 4,134.39
** CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. **					
9.0	VARIOS		1.000	\$ 21,535.54	
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN	M2	17.950	\$ 185.81	\$ 3,335.29

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.
 065AH23PR 30 CUARTO DORMITORIO SIND TOPO
 ING. TSA

ARQ. JESÚS ERNESTO TARRIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAIME ROMERO BARRERA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
 URBANISMO Y ECOLOGIA.



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.



(065AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME

03/Ene/2023
5

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR. Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. **				
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total: ** CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 178.70	\$ 178.70
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Total: ** CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **	M2	40.970	\$ 125.86	\$ 5,156.48
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Total: ** CINCO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 44/100 M.N. **	M2	40.030	\$ 127.99	\$ 5,123.44
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. **	ML	4.980	\$ 195.64	\$ 974.29
9.06	BANQUETA DE ACCESO		1.000	\$ 6,767.34	
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR. Total: ** QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. **	M3	0.770	\$ 732.25	\$ 563.83
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SESENTA Y UN PESOS 33/100 M.N. **	M3	0.180	\$ 340.71	\$ 61.33
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4	ML	5.560	\$ 477.75	\$ 2,656.29

ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.
SUBDIRECTOR TÉCNICO.
065AH23PR 30 CUARTO DORMITORIO SIND TOPO
ING. TSA

ARQ. JESUS ERNESTO TORIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAIME ROMERO BARRERA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGIA.



**MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



(065AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME

03/Ene/2023
6

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	F'c= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **				
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. **	M2	3.860	\$ 657.90	\$ 2,539.49
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Total: ** CIENTO ONCE PESOS 98/100 M.N. **	M2	3.860	\$ 29.01	\$ 111.98
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N. **	LOTE	1.000	\$ 834.42	\$ 834.42
9.06	Total de BANQUETA DE ACCESO ** SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **		1.000	\$ 6,767.34	\$ 6,767.34
9.0	Total de VARIOS ** VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. **		1.000	\$ 21,535.54	\$ 21,535.54
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). ** TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. **		30.000	\$ 132,217.98	\$ 3'966,539.40
	Total de Presupuesto ** TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. **				\$ 3'966,539.40

ELABORÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.
SUBDIRECTOR TÉCNICO.
065AH23PR 30 CUARTO DORMITORIO SIND TOPO
ING. TSA

REVISÓ:

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

APROBÓ:

ING. JAIME ROMERO BARRERA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
URBANISMO Y ECOLOGIA.