



## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(122AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD GOROS DOS, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
✓ 1	REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES				
✓ 1.1	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	18,613.94
✓ 1.2	CIMENTACIÓN			\$	23,694.12
✓ 1.3	POSTES Y MALLA GALVANIZADA			\$	34,796.17
✓ 1.4	LIMPIEZA DE OBRA			\$	800.78
✓ 1.5	PINTURA EN CANCHA			\$	65,843.69
✓ 1.6	LIMPIEZA DE OBRA			\$	5,296.17
	Total de REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES			\$	149,044.87
	** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N. **				
✓ 2	INSTALACIÓN HIDRÁULICA				
✓ 2.1	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	1,092.94
✓ 2.2	MODULO DE BEBEDERO			\$	5,336.16
	Total de INSTALACIÓN HIDRÁULICA			\$	6,429.10
	** SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 10/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	155,473.97
	** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N. **				
				16%IVA	\$ 24,875.84
				Total	\$ 180,349.81
	** CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **				

ADJUDICACIÓN DIRECTA  
Fecha: 19 de junio 2023  
Fecha inicio: 28 de junio 2023  
Fecha termino: 07 de agosto 2023  
Duración: 41 días naturales

ATENTAMENTE


C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB

Hoja no: 1

✉ miguel.bojorquez099@gmail.com

☎ 6681 50 2273 y 6681 99 5308

📍 Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81260 Los Mochis, Sin.







## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(122AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD GOROS DOS, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
1	REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES					
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1.1	DESMANTELAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE 2.00 M DE ALTURA M DE ALTURA A BASE DE TUBOS Y MALLA CICLÓNICA GALVANIZADOS SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CADENA EN PARTE DEL TUBO, ALMACENAMIENTO EN LUGAR DONDE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 58/100 M.N. **	ML	46.72	\$ 84.58	\$ 3,951.58	
1.1.2	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **	M2	46.72	\$ 12.75	\$ 595.68	
1.1.3	DEMOLICIÓN DE CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM DE SECCIÓN SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTE DE ACERO, ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. **	ML	46.72	\$ 64.07	\$ 2,993.35	
1.1.4	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO EN CIMENTACIÓN DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N. **	M3	0.88	\$ 324.37	\$ 285.45	
1.1.5	EXCAVACIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE MATERIAL POR MEDIOS MANUALES A UNA PROFUNDIDAD DE 0.20 M EN MATERIAL "B" ( MATERIAL ATACABLE CON PICO Y PALA ), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. **	M3	3.74	\$ 178.41	\$ 667.25	
1.1.6	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE ( BALASTRE FINO GRADUADO ) PARA COLOCAR EN RELLENO EN LÍNEA DE CERCA PERIMETRAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 95/100 M.N. **	M3	4.86	\$ 597.11	\$ 2,901.95	
1.1.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO ( BALASTRE FINO GRADUADO ) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. **	M3	3.74	\$ 365.46	\$ 1,366.82	
1.1.8	PODA A MANO DE ÁRBOL GRANDE DE 4.00 M DE ALTURA EXISTENTE EN LÍNEA DE CERCA, INCLUYE : ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA,	PZA	4.00	\$ 666.93	\$ 2,667.72	

### ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 19 de junio 2023

Fecha inicio: 28 de junio 2023

Fecha termino: 07 de agosto 2023

Duración: 41 días naturales

ATENTAMENTE


C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB

Hoja no: 1

miguel.bojorquez099@gmail.com

6681 50 2273 y 6681 99 5308

Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81260 Los Mochis, Sin.







## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(122AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD GOROS DOS, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. **				
1.1.9	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. **	M3	7.83	\$ 152.92	\$ 1,197.36
1.1.10	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Total: ** UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. **	M3	7.83	\$ 253.74	\$ 1,986.78
<b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES</b>					<b>\$ 18,613.94</b>
<b>** DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 94/100 M.N. **</b>					
1.2	<b>CIMENTACIÓN</b>				
1.2.1	DADO DE 30X30X50 CM. DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM CON, INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 349.80	\$ 4,897.20
1.2.2	DADO DE 30X30X70 CM. DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM CON, INCLUYE: COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 549.56	\$ 2,198.24
1.2.3	CADENA PERIMETRAL DE SECCIÓN DE 15X20 CM. ARMADA CON ARMEX 15X20-4, ACABADO COMÚN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, ARMADO, COLOCACIÓN, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N. **	ML	46.72	\$ 355.28	\$ 16,598.68
<b>Total de CIMENTACIÓN</b>					<b>\$ 23,694.12</b>
<b>** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. **</b>					
1.3	<b>POSTES Y MALLA GALVANIZADA</b>				
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE ESQUINERO O DE REFUERZO GALVANIZADO DE 2 7/8" CAL. 18 ( 3.00 M ) , INCLUYE: POSTE, SOLERA DE 1/8"X1/2", ABRAZADERA DE ARRANQUE DE 3", TAPÓN SENCILLO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 710.03	\$ 2,840.12

#### ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 19 de junio 2023

Fecha inicio: 28 de junio 2023

Fecha termino: 07 de agosto 2023

Duración: 41 dias naturales

ATENTAMENTE


C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB

Hoja no: 2

miguel.bojorquez099@gmail.com

6681 50 2273 y 6681 99 5308

Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81280 Los Mochis, Sin.







## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(122AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD GOROS DOS, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE LÍNEA GALVANIZADO DE 1 7/8" CAL. 18 ( 3.00 M ), INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO CAL.12, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 12/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 472.08	\$ 6,609.12
1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1 5/8" CAL. 20 DE 3.00 M DE LONGITUD, INCLUYE: COPLER GALVANIZADO 1 5/8", TORNILLO GALVANIZADO 5/16" X 1 1/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 354.38	\$ 1,417.52
1.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA SUPERIOR GALVANIZADA DE 1 5/8" INCLUYE: ALAMBRE GALVANIZADO, COPLER SIMPLE DE 1 5/8", CONECTOR PARA TUBO, TORNILLO GALVANIZADO 5/16" X 1 1/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. **	ML	46.72	\$ 96.08	\$ 4,488.86
1.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 M DE ALTURA CAL. 10.5 (55x55) AHOGADA 5 CM EN CADENA, INCLUYE: MALLA, TORNILLO, ALAMBRE GALVANIZADO DE AMARRE CAL. 12, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. **	ML	46.72	\$ 345.92	\$ 16,161.38
1.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPADA SENCILLA DE PUAS, INCLUYE: TAPÓN OCHAVO DE 2"X1 5/8", ESPADA, TORNILLO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 196.75	\$ 2,754.50
1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS (3 LÍNEAS) CAL 12.5 (350 M 34 KG), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 67/100 M.N. **	ML	46.72	\$ 11.23	\$ 524.67
<b>Total de POSTES Y MALLA GALVANIZADA</b>					<b>\$ 34,796.17</b>
<b>** TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **</b>					
1.4	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>				
1.4.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHOCIENTOS PESOS 78/100 M.N. **	M2	93.44	\$ 8.57	\$ 800.78
<b>Total de LIMPIEZA DE OBRA</b>					<b>\$ 800.78</b>
<b>** OCHOCIENTOS PESOS 78/100 M.N. **</b>					

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 19 de junio 2023


Fecha inicio: 28 de junio 2023

Fecha termino: 07 de agosto 2023

Duración: 41 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB  
Hoja no: 3







## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(122AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD GOROS DOS, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.

### Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.5	<b>PINTURA EN CANCHA</b>				
1.5.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS ( CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 22/100 M.N. **	ML	206.38	\$ 95.96	\$ 19,804.22
1.5.2	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS( CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **	ML	71.80	\$ 95.96	\$ 6,889.93
1.5.3	FRANJA DE 8 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. **	ML	132.42	\$ 100.83	\$ 13,351.91
1.5.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 29/100 M.N. **	M2	72.95	\$ 223.76	\$ 16,323.29
1.5.5	PINTURA DE ESMALTE EN PORTERÍA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" CED 30, INCLUYE: RASQUETE, LIJADO, PINTURA DE FONDO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN. Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 3,392.94	\$ 6,785.88
1.5.6	PINTURA DE ESMALTE EN TABLERO EXISTENTE DE 1.80 M DE LARGO X 1.05 M DE ALTO, INCLUYE: RASQUETE, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, THINNER, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,344.23	\$ 2,688.46
<b>Total de PINTURA EN CANCHA</b>					<b>\$ 65,843.69</b>
<b>** SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. **</b>					
1.6	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>				
1.6.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	617.99	\$ 8.57	\$ 5,296.17

ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 19 de junio 2023

Fecha inicio: 28 de junio 2023


Fecha termino: 07 de agosto 2023

Duración: 41 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB

Hoja no: 4







## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(122AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD GOROS DOS, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **					
Total de LIMPIEZA DE OBRA				\$	5,296.17
** CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N. **					
Total de REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES				\$	149,044.87
** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N. **					
2	INSTALACIÓN HIDRÁULICA				
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
2.1.1	DEMOLICIÓN DE BEBEDERO CIRCULAR DE 15 CM DE DIÁMETRO Y 1.30 M DE ALTURA DE CONCRETO CON BASE DE CONCRETO DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN, CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SALIDA DE AGUAS RESIDUALES DESCARGAR HACIA LAS PLANTAS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 678.36	\$ 678.36
Total: ** SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **					
2.1.2	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO EN CIMENTACIÓN DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.20	\$ 324.37	\$ 64.87
Total: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N. **					
2.1.3	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE ( BALASTRE FINO GRADUADO ) PARA COLOCAR EN RELLENO EN LÍNEA DE CERCA PERIMETRAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.26	\$ 453.93	\$ 118.02
Total: ** CIENTO DIECIOCHO PESOS 02/100 M.N. **					
2.1.4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO ( BALASTRE FINO GRADUADO ) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO..	M3	0.20	\$ 365.46	\$ 73.09
Total: ** SETENTA Y TRES PESOS 09/100 M.N. **					
2.1.5	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.39	\$ 152.92	\$ 59.64
Total: ** CINCUENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. **					
2.1.6	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	0.39	\$ 253.74	\$ 98.96
Total: ** NOVENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **					
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	1,092.94
** UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. **					

#### ADJUDICACIÓN DIRECTA

Fecha: 19 de junio 2023

Fecha inicio: 28 de junio 2023

Fecha termino: 07 de agosto 2023

Duración: 41 días naturales

ATENTAMENTE


C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB

Hoja no: 5

miguel.bojorquez099@gmail.com

6681 50 2273 y 6681 99 5308

Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81280 Los Mochis, Sin.







## Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez  
R.F.C: BOBM880112Q89

(122AH23PR) REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD GOROS DOS, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

### Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2.2	<b>MODULO DE BEBEDERO</b>				
2.2.1	MODULO DE BEBEDERO TRAPEZOIDAL DE 0.20X0.20 M DE BASE INFERIOR Y 0.30X0.30 M DE BASE SUPERIOR DE CONCRETO A ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C 20 CM DE SEPARACIÓN, CIMBRA APARENTE Y FRANJAS HORIZONTALES A BASE DE FIGOLIT QUEMADO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KGCM2 TMA 19 MM, TUBERÍA DE 'PVC DE 1/2" AHOAGADA, LLAVE DE NARIZ CROMADA Y POCETA HECHA A BASE DE CONCRETO PULIDO Y BASE DE CONCRETO DE 1.00X1.00 M. Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,336.16	\$ 5,336.16
Total de MODULO DE BEBEDERO				\$	5,336.16
** CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. **					
Total de INSTALACIÓN HIDRÁULICA				\$	6,429.10
** SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 10/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	155,473.97
** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N. **					
				16%IVA	\$ 24,875.84
				Total	\$ 180,349.81
** CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **					

ADJUDICACIÓN DIRECTA  
Fecha: 19 de junio 2023  
Fecha inicio: 28 de junio 2023  
Fecha termino: 07 de agosto 2023  
Duración: 41 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ  
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB

Hoja no: 6

miguel.bojorquez099@gmail.com

6681 50 2273 y 6681 99 5308

Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81280 Los Mochis, Sin.

