



Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez
R.F.C: BOBM880112Q89

(119AH23PR) REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	UNIDADES DEPORTIVAS				
1.1.	TECHUMBRE				
1.1.1	INSTALACION ELECTRICA			\$	112,743.95
	Total de TECHUMBRE			\$	112,743.95
	** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. **				
	Total de UNIDADES DEPORTIVAS			\$	112,743.95
	** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	112,743.95
	** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. **				
				16%IVA	\$ 18,039.03
				Total	\$ 130,782.98
	** CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **				

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha: 19 de junio 2023
Fecha inicio: 28 de junio 2023
Fecha termino: 27 de julio 2023
Duración: 30 días naturales

ATENTAMENTE


C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB

Hoja no: 1

✉ miguel.bojorquez099@gmail.com

☎ 6681 50 2273 y 6681 99 5308

📍 Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81260 Los Mochis, Sin.





Construcciones y Urbanización MB

Miguel Angel Bojorquez Baez
R.F.C: BOBM880112Q89

(119AH23PR) REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
1	UNIDADES DEPORTIVAS					
1.1.	TECHUMBRE					
1.1.1	INSTALACION ELECTRICA					
1.1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGAS DE 8 CIRCUITOS SOLDADO SOBRE LA COLUMNA DEL MARCO INCLUYE: 2 INTERRUPTORES DE 2X20 AMPS. Total: ** CUATRO MIL SIETE PESOS 29/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	4,007.29	\$ 4,007.29
1.1.1.2	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE LAMPARA HIGHBAY 150 W BASICO LED CON DISIPADOR DE ALUMINIO, PROTECTO CRISTAL TEMPLADO, TONILLOS DE FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y PRUEBA Total: ** CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 25/100 M.N. **	PZA	15.00	\$	7,047.75	\$ 105,716.25
1.1.1.3	REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, INCLUYE: QUITAR CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS Y PONER UNO NUEVO SQUARD TIPO QO, UN INTERRUPTOR DE 2X50 AMP, CORTAR TUBO CONDUIT Y PONERLE UN COPLER PARA MANTENERLO VERTICAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** TRES MIL VEINTE PESOS 41/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	3,020.41	\$ 3,020.41
Total de INSTALACION ELECTRICA						\$ 112,743.95
** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. **						
Total de TECHUMBRE						\$ 112,743.95
** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. **						
Total de UNIDADES DEPORTIVAS						\$ 112,743.95
** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 112,743.95
** CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. **						
				16%IVA	\$	18,039.03
				Total	\$	130,782.98
** CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **						

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha: 19 de junio 2023
Fecha inicio: 28 de junio 2023
Fecha termino: 27 de julio 2023
Duración: 30 días naturales

ATENTAMENTE

C. MIGUEL ANGEL BOJORQUEZ BAEZ
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MB
Hoja no: 1

miguel.bojorquez099@gmail.com

6681 50 2273 y 6681 99 5308

Privada Mayo # 1682 sur Col. Estase IV C.P. 81280 Los Mochis, Sin.

