



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
DEPARTAMENTO TECNICO.



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total

CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE SINALOA.

PRELIMINARES

LIMP	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Precio unitario: ** TRECE PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	M2	614.40	\$ 13.09	\$ 8,042.50
DEMC	DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 41/100 M.N. **	M2	16.66	\$ 1,087.84	\$ 18,123.41
EXC	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 20/100 M.N. **	M3	20.16	\$ 392.52	\$ 7,913.20
PLAN	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, Y RETIRO DE SOBRES, HERRAMIENTA, EQUIPO MATERIAL Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	M2	20.16	\$ 349.77	\$ 7,051.36

Total de PRELIMINARES \$ **41,130.47**
**** CUARENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS 47/100 M.N. ****

CIMENTACION

ZAP	ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.20X1.20 M DE 35 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. 3/8" A C 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2-3/4". INCLUYE DADO DE 0.50 X 0.50 MTS ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS., CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 5,891.84	\$ 82,485.76
ANCL	ANCLAS PARA FIJAR COLUMNA CON DADO ARMADA CON ANCLAS DE VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" 85 CM. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CM. INCLUYE ESTRIBOS DE 1/4" Y TUERCAS HEXAGONALES DE 3/4" Precio unitario: ** DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. **	JGO	14.00	\$ 2,135.51	\$ 29,897.14

Total de CIMENTACION \$ **112,382.90**
**** CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. ****

ESTRUCTURA

TOTAL DE HOJA : \$ **153,513.37**
TOTAL ACUMULADO : \$ **153,513.37**

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DEPARTAMENTO TECNICO.



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
COL	COLUMNA DE 4.00 M FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 12 ENCAJONADO CON PLACA BASE DE 14" X 12" X 1/2" DE ESPESOR Y PLACA EN LA PARTE SUPERIOR DE 14"X12" DE 1/2" DE ESPESOR CON BARRENOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE. Precio unitario: ** NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 9,513.26	\$ 133,185.64
TRAB	TRABE DE MARCO FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 14 ENCAJONADA CON CLIPS DE ANGULAR DE 3" X 3/16", INCLUYE PLACA DE ACERO DE 14" X 12" X 1/2" PARA CONEXIÓN EN LA PARTE CENTRAL, Y EN LAS PARTES EXTREMAS PLACAS DE 14" X 12" X 1/2", SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE. Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 46,350.34	\$ 324,452.38
LARG	LARGUEROS A BASE DE POLIN DE 4" X 6 M CAL. 14 ATORNILLADO EN LOS EXTREMOS EN CLIP DE ANGULAR SOLDADOS A TRABES. Precio unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **	PZA	108.00	\$ 2,463.53	\$ 266,061.24
TENS	SENSOR PARA CONTRAVENTE FABRICADO CON REDONDO LISO DE 5/8" CON 2 CLIPS DE CONEXIONES EXTREMAS, CON PLACA DE 3 X 3/16. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 1,508.01	\$ 18,096.12
SEPA	SEPARADOR DE PTR DE 1" ENTRE LARGUEROS COLOCADO AL CENTRO ENTRE LAS TRABES. INCLUYE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" SOLDADO A LARGUERO Y 2 TORNILLOS UNICOS. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **	PZA	96.00	\$ 590.38	\$ 56,676.48
LAM	LAMINA GALVANIZADA TIPO R.72 CALIBRE 26 DE 34 PIES DE LARGO, INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN, FIJÁNDOLA CON PIJA BUSCARROSCA DE 1/4" X 3/4". Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **	M2	676.12	\$ 491.12	\$ 332,056.05
CAB	CABALLETE GALVANIZADO DE 10" CAL. 26 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJÁNDOLA CON PIJAS AUTORROSCABLES DE 1/4" X 3/4". Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **	ML	32.60	\$ 355.44	\$ 11,587.34
PINT	APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL COLOR GRIS, Y PINTURA DE LA MISMA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN A TODA LA ESTRUCTURA. Precio unitario: ** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 43,559.36	\$ 43,559.36

Total de ESTRUCTURA **\$ 1'185,674.61**
**** UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. ****

TOTAL DE HOJA : \$ 1'185,674.61
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'339,187.98

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
DEPARTAMENTO TECNICO.



OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA. 3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
VIARIOS					
LIMPG	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	614.40	\$ 12.36	\$ 7,593.98
	Precio unitario: ** DOCE PESOS 36/100 M.N. **				
	Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. **				
	Total de VIARIOS			\$	7,593.98
	** SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES, EN LA LOCALIDAD DE CUBIRI DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE SINALOA.			\$	1'346,781.96
	** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'346,781.96
	** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **				
				I.V.A. 16%	\$ 215,485.11
				Total	\$ 1'562,267.07
	** UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. **				

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS