

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

RESUMEN

PRELIMINARES

SEÑALIZACIÓN VIAL

SEÑALIZACIÓN VIAL \$ 16,023.53

VARIOS

VARIOS \$ 4,020.50

PRELIMINARES \$ 20,044.03

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES

PRELIMINARES

PRELIMINARES \$ 559,198.45

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES \$ 559,198.45

DRENAJE SANITARIO

PRELIMINARES

PRELIMINARES \$ 4,898,798.70

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA \$ 5,107,872.14

DRENAJE SANITARIO \$ 10,006,670.84

POZOS DE VISITA

ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO \$ 1,000,567.43

POZOS DE VISITA \$ 1,000,567.43

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS

PRELIMINARES

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

RESUMEN

PRELIMINARES	\$	2,473.19
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS	\$	2,473.19

DESCARGAS DOMICILIARIAS**PRELIMINARES**

PRELIMINARES	\$	5,928.42
--------------	----	----------

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA	\$	33,882.27
DESCARGAS DOMICILIARIAS	\$	39,810.69

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDAD**OBRAS VIALES**

OBRAS VIALES	\$	3,938,386.38
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDAD	\$	3,938,386.38

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DESCARGAS**OBRAS VIALES**

OBRAS VIALES	\$	14,324.36
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DESCARGAS	\$	14,324.36

REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE TUBERIA DE 3" PVC HIDRÁULICO**AGUA POTABLE**

AGUA POTABLE	\$	7,324.88
REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE TUBERIA DE 3" PVC HIDRÁULICO	\$	7,324.88

REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO**AGUA POTABLE**

AGUA POTABLE	\$	5,449.10
--------------	----	----------

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN
GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

RESUMEN

REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO	\$ 5,449.10
--	-------------

REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE TUBERÍA DE 12" PVC HIDRÁULICO**AGUA POTABLE**

AGUA POTABLE	\$ 10,893.46
--------------	--------------

REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE TUBERÍA DE 12" PVC HIDRÁULICO	\$ 10,893.46
---	--------------

REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TUBERÍA DE 16" PVC ALCANTARILLADO**PRELIMINARES**

PRELIMINARES	\$ 673.72
--------------	-----------

ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO	\$ 10,791.49
----------------	--------------

REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TUBERÍA DE 16" PVC ALCANTARILLADO	\$ 11,465.21
---	--------------

REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TUBERÍA DE 18" PVC ALCANTARILLADO**PRELIMINARES**

PRELIMINARES	\$ 4,154.12
--------------	-------------

ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO	\$ 62,178.94
----------------	--------------

REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TUBERÍA DE 18" PVC ALCANTARILLADO	\$ 66,333.06
---	--------------

REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TUBERÍA DE 20" PVC ALCANTARILLADO**PRELIMINARES**

PRELIMINARES	\$ 4,331.26
--------------	-------------

ALCANTARILLADO

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

RESUMEN

ALCANTARILLADO	\$	83,753.04
----------------	----	-----------

REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TUBERÍA DE 20" PVC ALCANTARILLADO	\$	88,084.30
---	----	-----------

EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO EXISTENTE**PRELIMINARES**

PRELIMINARES	\$	254,477.12
--------------	----	------------

OBRAS VIALES

OBRAS VIALES	\$	440,577.00
--------------	----	------------

EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO EXISTENTE	\$	695,054.12
---	----	------------

VARIOS**VARIOS**

VARIOS	\$	1,596,653.34
--------	----	--------------

VARIOS	\$	1,596,653.34
--------	----	--------------

SUB TOTAL	\$	18,062,732.84
------------------	-----------	----------------------

I. V. A. 16%	\$	2,890,037.25
---------------------	-----------	---------------------

TOTAL	\$	20,952,770.09
--------------	-----------	----------------------

SON VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 09/100 M.N.

Uliacán, Sinaloa a 07 de Julio de 2022.

FOLIO 0028

FIRMA:
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
 REPRESENTANTE LEGAL DE:
 GROBSON S. DE R.L.

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
E1	PRELIMINARES				
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL				
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN				
010001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA AMARILLA CON LA LEYENDA PRECAUCION <u>P.U. con letra UN PESOS 30/100 M.N.</u>	ML	1,445.4000	\$ 1.30	\$1,879.02
010002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PREVENTIVO CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA (POSTES PREVENTIVOS PROPIEDAD DEL CONTRATISTA) <u>P.U. con letra DOSCIENTOS TRES PESOS 57/100 M.N.</u>	PZA	29.0000	\$ 203.57	\$5,903.53
010003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA PREVENTIVA A BASE DE CUBETA DE LAMINA ARENA, DIESEL, MECHERO <u>P.U. con letra CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.</u>	PZA	14.0000	\$ 132.05	\$1,848.70
010022	COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO A BASE DE VINIL, APLICADO A PANTALLA LAMINADA, CON DIMENSIONES DE 1.20 x 0.90 MTS CON ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" , MARCO Y DOS PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, CIMENTADA CON UNA BASE DE 0.40 x 0.50 MTS PARA ANCLAJE. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. <u>P.U. con letra SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.</u>	PZA	1.0000	\$ 6,392.28	\$6,392.28
Total de		COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN			\$16,023.53
Total de		SEÑALIZACIÓN VIAL			\$16,023.53
P39	VARIOS				
39S01	VARIOS				
10101	LOCALIZACION DE REDES PRINCIPALES DE AGUA POTABLE Y ATARJEAS EXISTENTES, ASI COMO DE TELEFONOS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. <u>P.U. con letra CUATROCIENTOS DOS PESOS 05/100 M.N.</u>	PZA	10.0000	\$ 402.05	\$4,020.50
Total de		VARIOS			\$4,020.50
Total de		VARIOS			\$4,020.50
Total de		PRELIMINARES			\$20,044.03

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

Pagina 6 de 29

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO				
Clave	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
P01	PRELIMINARES			
P01S45	DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.			
030102	ML	1,445.4000	\$ 55.40	\$80,075.16
CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: CORTE MINIMO DE 2" DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTADORA DE CONCRETO Y DESGASTE DE DISCO DE CORTE.				
<u>P.U. con letra CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.</u>				
030202	M3	607.0700	\$ 533.52	\$323,883.99
RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA MENOR.				
<u>P.U. con letra QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.</u>				
Total de DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.				\$403,959.15
P01S70	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.			
030206	M3	910.6000	\$ 56.08	\$51,066.45
CARGA MECANICA Y ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
<u>P.U. con letra CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.</u>				
030207	M3-KM	10,016.6200	\$ 10.40	\$104,172.85
ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
<u>P.U. con letra DIEZ PESOS 40/100 M.N.</u>				
Total de CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.				\$155,239.30
Total de PRELIMINARES				\$559,198.45
Total de DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES				\$559,198.45
3	DRENAJE SANITARIO			
01	PRELIMINARES			
01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.			
10102	ML	1,332.3000	\$ 14.61	\$19,464.90
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA				

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA

REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

Página 7 de 29

D-06

OBJETO:

REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
-------	--------	----------	-----------------	---------

P.U. con letra CATORCE PESOS 61/100 M.N.

Total de TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. \$19,464.90

P01S15 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA A, CLASES I Y II

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, CON EXCAVADORA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.

0101031 M3 4,654.1900 \$ 66.63 \$310,108.68

P.U. con letra SESENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN AGUA, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, CON EXCAVADORA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.

0101041 M3 4,406.6600 \$ 79.96 \$352,356.53

P.U. con letra SETENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.

Total de EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA A, CLASES I Y II \$662,465.21

P01S30 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS

AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0 A 3.00 MTS. DE PROF.

010106 M3 197.4900 \$ 230.42 \$45,505.65

P.U. con letra DOSCIENTOS TREINTA PESOS 42/100 M.N.

Total de AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS \$45,505.65

P01S70 CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.

CARGA MECÁNICA CON MAQUINARIA DE CAMIÓN DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

0101152 M3 6,609.9900 \$ 39.29 \$259,706.51

P.U. con letra TREINTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.

ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

101153 M3 6,609.9900 \$ 20.82 \$137,619.99

P.U. con letra VEINTE PESOS 82/100 M.N.

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA

REPRESENTANTE LEGAL DE:

GROBSON S. DE R.L.

Mochis, Sinaloa a 07 de Julio de 2022.

FOLIO 0031



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Página 8 de 29
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
010116	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <u>P.U. con letra DIEZ PESOS 40/100 M.N.</u>	M3-KM	72,709.9400	\$ 10.40	\$756,183.38
		CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.			\$1,153,509.88
Total de					
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS				
030401	RELLENO COMPACTADO AL 90 % P.V.S.M. CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, PARA FIRMES. INCLUYE : EQUIPO, AGUA, Y ACARREO LIBRE A 20 MTS. <u>P.U. con letra NOVENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.</u>	M3	5,293.4900	\$ 93.85	\$496,794.04
		RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS			\$496,794.04
Total de					
P01S87	ADQUISICIÓN DE MATERIALES				
010111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVÓN EN ACOSTILLADO Y 30 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE : GRAVÓN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. <u>P.U. con letra SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.</u>	M3	2,761.2100	\$ 735.90	\$2,031,974.44
010110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. <u>P.U. con letra QUINIENTOS SEIS PESOS 95/100 M.N.</u>	M3	172.3500	\$ 506.95	\$87,372.83
010112	SUMINISTRO DE TIERRA SECA PARA RELLENAR ZANJA EN SUSTITUCIÓN DE LODOS. INCLUYE : CARGA CON EQUIPO, Y ACARREO DEL BANCO A LA OBRA CON UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10 KM. <u>P.U. con letra DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 36/100 M.N.</u>	M3	831.1000	\$ 225.36	\$187,296.70
101091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA DE 6" A 8" DE DIÁMETRO, PARA ESTABILIZAR TERRENO. INCLUYE : PIEDRA BOLA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN ZANJA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	455.3400	\$ 470.89	\$214,415.05

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
-------	--------	----------	-----------------	---------

P.U. con letra CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 89/100 M.N.

Total de ADQUISICIÓN DE MATERIALES \$2,521,059.02

Total de PRELIMINARES \$4,898,798.70

P16 INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

P16S11 TUBERÍA Y PIEZAS DE PVC

SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE FABRICACIÓN MONOLÍTICA DE 48" (1200 MM) , CON DOBLE BANDA CERÁMICA EN LA CAMPANA Y DOBLE EMPAQUE EN LA ESPIGA, FABRICADO A PARTIR DE RESINA VIRGEN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, QUE CUMPLA CON UNA CELDA DE CLASIFICACIÓN MINIMS 435420C, PARA LA PARED EXTERIOR CORRUGADA Y CON UNA CELDA DE CLASIFICACIÓN MÍNIMA 435420E, PARA LA PARED INTERIOR LISA, ASI COMO CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS NOM-001-CONAGUA-2011 DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, NMX-CC-9001-IMNC-2015, NMX-E-241-CNCP-2013, ASTM-D2321-14e1, O SIMILAR EN CALIDAD.

020218	ML	722.7000	\$ 5,743.49	\$4,150,820.22
--------	----	----------	-------------	----------------

P.U. con letra CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.

INSTALACIÓN DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA DE FABRICACIÓN MONOLÍTICA DE 48" (1200 MM) , CON DOBLE BANDA CERÁMICA EN LA CAMPANA Y DOBLE EMPAQUE EN LA ESPIGA, FABRICADO A PARTIR DE RESINA VIRGEN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y LUBRICANTE

020318	ML	722.7000	\$ 587.08	\$424,282.72
--------	----	----------	-----------	--------------

P.U. con letra QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM.) PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E 111- 1995 SCFI O SIMILAR EN CALIDAD.

020202	ML	501.6000	\$ 262.51	\$131,675.02
--------	----	----------	-----------	--------------

P.U. con letra DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.

INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LUBRICANTE

020302	ML	501.6000	\$ 40.14	\$20,134.22
--------	----	----------	----------	-------------

P.U. con letra CUARENTA PESOS 14/100 M.N.

CAMA DE GRAVÓN PARA ESTABILIZAR TERRENO Y PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE : GRAVÓN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA.

010109	M3	75.8900	\$ 668.47	\$50,730.19
--------	----	---------	-----------	-------------

P.U. con letra SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.

CAMA DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA

010108	M3	22.8600	\$ 668.47	\$15,281.22
--------	----	---------	-----------	-------------

P.U. con letra SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

FOLIO 0033

uliacán, Sinaloa a 07 de Julio de 2022.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Página 10 de 29
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: **REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO					
Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
020731	ADEME CON REDILA METÁLICA PARA PROTECCIÓN PARA DERRUMBES. INCLUYE : RENTA DE REDILA, MANIOBRAS PARA DESLIZARLA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. <u>P.U. con letra CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.</u>	ML	1,445.0000	\$ 167.24	\$241,661.80
020732	SUJECCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Ó ALCANTARILLADO EN DIÁMETROS DE 10" HASTA 18" DE DIÁMETRO. INCLUYE : VIGAS DE ACERO, CINCHOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. <u>P.U. con letra NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.</u>	ML	78.4000	\$ 934.78	\$73,286.75
Total de		TUBERÍA Y PIEZAS DE PVC			\$5,107,872.14
Total de		INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA			\$5,107,872.14
Total de		DRENAJE SANITARIO			\$10,006,670.84
E4	POZOS DE VISITA				
P22	ALCANTARILLADO				
P22S03	BROCALES Y TAPAS				
020603	BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL TIPO PESADO (135 KG) CIEGO PARA POZO DE VISITA. INCLUYE : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. <u>P.U. con letra CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.</u>	PZA	40.0000	\$ 4,237.90	\$169,516.00
Total de		BROCALES Y TAPAS			\$169,516.00
P22S05	POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SELLADO DE BROCAL POZO VISITA, APLANADO POZO VISITA				
020566	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL TIPO II HASTA 3.25 MTS DE PROF. INCLUYE : PLANTILLA DE GRAVÓN PARA ESTABILIZAR TERRENO, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MURO DE LADRILLO JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADOS EN DOS CARAS, ESCALONES, MATERIALES PUESTOS EN OBRA (NO INCLUYE BROCAL CON TAPA NI TERRACERÍAS) <u>P.U. con letra CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.</u>	PZA	3.0000	\$ 47,293.90	\$141,881.70
0205662	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL TIPO II HASTA 3.25 MTS DE PROF. CON HASTA 1 CAÍDA ADOSADA. INCLUYE : PLANTILLA DE GRAVÓN PARA ESTABILIZAR TERRENO, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MURO DE LADRILLO JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADOS EN DOS CARAS, ESCALONES, MATERIALES PUESTOS EN OBRA (NO INCLUYE BROCAL CON TAPA NI TERRACERÍAS) <u>P.U. con letra CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.</u>	PZA	1.0000	\$ 49,733.75	\$49,733.75

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

FOLIO 0034

Múliacán, Sinaloa a 07 de Julio de 2022.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Página 11 de 29
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO				
Clave	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
0205661	PZA	5.0000	\$ 57,053.24	\$285,266.20
POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL TIPO II HASTA 3.25 MTS DE PROF. CON HASTA 4 CAÍDAS ADOSADAS. INCLUYE : PLANTILLA DE GRAVÓN PARA ESTABILIZAR TERRENO, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MURO DE LADRILLO JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADOS EN DOS CARAS, ESCALONES, MATERIALES PUESTOS EN OBRA (NO INCLUYE BROCAL CON TAPA NI TERRACERÍAS)				
<u>P.U. con letra CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.</u>				
020546	PZA	1.0000	\$ 29,037.91	\$29,037.91
POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL TIPO I HASTA 3.50 MTS DE PROF. INCLUYE : PLANTILLA DE GRAVÓN PARA ESTABILIZAR TERRENO, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MURO DE LADRILLO JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADOS EN DOS CARAS, ESCALONES, MATERIALES PUESTOS EN OBRA (NO INCLUYE BROCAL CON TAPA NI TERRACERÍAS)				
<u>P.U. con letra VEINTINUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N.</u>				
0205461	PZA	1.0000	\$ 40,508.72	\$40,508.72
POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL TIPO I HASTA 3.50 MTS DE PROF. CON HASTA 4 CAÍDAS ADOSADAS. INCLUYE : PLANTILLA DE GRAVÓN PARA ESTABILIZAR TERRENO, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MURO DE LADRILLO JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADOS EN DOS CARAS, ESCALONES, MATERIALES PUESTOS EN OBRA (NO INCLUYE BROCAL CON TAPA NI TERRACERÍAS)				
<u>P.U. con letra CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 72/100 M.N.</u>				
0205481	PZA	1.0000	\$ 35,319.11	\$35,319.11
POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL TIPO I HASTA 3.75 MTS DE PROF. CON HASTA 2 CAÍDAS ADOSADAS. INCLUYE : PLANTILLA DE GRAVÓN PARA ESTABILIZAR TERRENO, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MURO DE LADRILLO JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADOS EN DOS CARAS, ESCALONES, MATERIALES PUESTOS EN OBRA (NO INCLUYE BROCAL CON TAPA NI TERRACERÍAS)				
<u>P.U. con letra TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 11/100 M.N.</u>				
020506	PZA	14.0000	\$ 8,324.88	\$116,548.32
POZO DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 1.50 MTS DE PROF. INCLUYE : PLANTILLA DE GRAVÓN PARA ESTABILIZAR TERRENO, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MURO DE LADRILLO JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADOS EN DOS CARAS, ESCALONES, MATERIALES PUESTOS EN OBRA (NO INCLUYE BROCAL CON TAPA NI TERRACERÍAS)				
<u>P.U. con letra OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 88/100 M.N.</u>				
020510	PZA	1.0000	\$ 10,084.46	\$10,084.46
POZO DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 2.00 MTS DE PROF. INCLUYE : PLANTILLA DE GRAVÓN PARA ESTABILIZAR TERRENO, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MURO DE LADRILLO JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADOS EN DOS CARAS, ESCALONES, MATERIALES PUESTOS EN OBRA (NO INCLUYE BROCAL CON TAPA NI TERRACERÍAS)				
<u>P.U. con letra DIEZ MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N.</u>				

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOASECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**PRESUPUESTO**

Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
020508	POZO DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 1.75 MTS DE PROF. INCLUYE : PLANTILLA DE GRAVÓN PARA ESTABILIZAR TERRENO, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MURO DE LADRILLO JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADOS EN DOS CARAS, ESCALONES, MATERIALES PUESTOS EN OBRA (NO INCLUYE BROCAL CON TAPA NI TERRACERÍAS)	PZA	11.0000	\$ 9,130.88	\$100,439.68
	<u>P.U. con letra NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS 88/100 M.N.</u>				
0205101	POZO DE VISITA TIPO COMÚN HASTA 2.00 MTS DE PROF. CON CAÍDA ADOSADA. INCLUYE : PLANTILLA DE GRAVÓN PARA ESTABILIZAR TERRENO, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MURO DE LADRILLO JUNTEADO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADOS EN DOS CARAS, ESCALONES, MATERIALES PUESTOS EN OBRA (NO INCLUYE BROCAL CON TAPA NI TERRACERÍAS)	PZA	2.0000	\$ 11,115.79	\$22,231.58
	<u>P.U. con letra ONCE MIL CIENTO QUINCE PESOS 79/100 M.N.</u>				
	Total de				\$831,051.43
	Total de	ALCANTARILLADO			\$1,000,567.43
	Total de	POZOS DE VISITA			\$1,000,567.43
E5	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS				
P01	PRELIMINARES				
P01S45	DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.				
030101	CORTE DE BANQUETAS DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	ML	8.7000	\$ 55.40	\$481.98
	<u>P.U. con letra CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.</u>				
030102	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: CORTE MINIMO DE 2" DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTADORA DE CONCRETO Y DESGASTE DE DISCO DE CORTE.	ML	13.4000	\$ 55.40	\$742.36
	<u>P.U. con letra CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.</u>				
030201	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICIÓN MANUAL O CON EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA DEL CAMION, RETIRO DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.	M2	6.0900	\$ 63.70	\$387.93
	<u>P.U. con letra SESENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.</u>				

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELAREPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
030202	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	1.0900	\$ 533.52	\$581.54
	<u>P.U. con letra QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.</u>				
Total de DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.					\$2,193.81

P01S70	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECIENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.				
030206	CARGA MECANICA Y ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.6400	\$ 56.08	\$91.97
	<u>P.U. con letra CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.</u>				
030207	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECIENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3-KM	18.0200	\$ 10.40	\$187.41
	<u>P.U. con letra DIEZ PESOS 40/100 M.N.</u>				
Total de CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECIENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.					\$279.38
Total de PRELIMINARES					\$2,473.19
Total de DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y BANQUETAS					\$2,473.19

E6 DESCARGAS DOMICILIARIAS

P01 PRELIMINARES

P01S05 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.

010102	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA	ML	22.1000	\$ 14.61	\$322.88
	<u>P.U. con letra CATORCE PESOS 61/100 M.N.</u>				
Total de TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.					\$322.88

01S15 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA A, CLASES I Y II

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA

REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

FOLIO 0037

Mochis, Sinaloa a 07 de Julio de 2022.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
010103	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA. <u>P.U. con letra SESENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.</u>	M3	20.1100	\$ 66.63	\$1,339.93

EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA A, CLASES I Y II
Total de \$1,339.93

P01S30 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS

010105	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN SECO DE 0 A 3.00 MTS. DE PROF. <u>P.U. con letra CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.</u>	M3	1.5500	\$ 193.55	\$300.00
--------	--	----	--------	-----------	----------

AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS
Total de \$300.00

P01S70 CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.

010113	CARGA MECANICA CON MAQUINARIA DE CAMIÓN DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. <u>P.U. con letra TREINTA PESOS 57/100 M.N.</u>	M3	24.3700	\$ 30.57	\$744.99
--------	--	----	---------	----------	----------

0101131	ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. <u>P.U. con letra DIECIOCHO PESOS 05/100 M.N.</u>	M3	24.3700	\$ 18.05	\$439.88
---------	---	----	---------	----------	----------

0101151	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <u>P.U. con letra NUEVE PESOS 02/100 M.N.</u>	M3-KM	268.0200	\$ 9.02	\$2,417.54
---------	---	-------	----------	---------	------------

CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.
Total de \$3,602.41

P01S72 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
020802	REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CMS. Y HASTA 100 CMS DE ALTURA, MEDIDAS INTERIORES. FABRICADO CON PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESP., MUROS DE TABIQUE JUNTEADOS CON MORTERO, APLANADO PULIDO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, MEDIA CAÑA FABRICADA CON CONCRETO F'c 150 KG/CM2 TMA 19 MM HECHO EN OBRA , TAPA DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR CON MARCO DE 1 1/2"X3/16" Y CONTRAMARCO METALICO 1 1/4"X3/16". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	4.0000	\$ 3,963.42	\$15,853.68
<u>P.U. con letra TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.</u>					
020803	INCREMENTO POR CADA 0.50 CMS EN LA PROFUNDIDAD DE REGISTRO SANITARIO DE 40X60 CM., MUROS DE TABIQUE JUNTEADOS CON MORTERO, APLANADO PULIDO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	INC	5.0000	\$ 1,268.28	\$6,341.40
<u>P.U. con letra UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.</u>					
Total de		TUBERÍA Y PIEZAS DE PVC			\$33,882.27
Total de		INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA			\$33,882.27
Total de		DESCARGAS DOMICILIARIAS			\$39,810.69
E7	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDAD				
P06	OBRAS VIALES				
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD				
030402	SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO (BASE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SCT) COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIALES, AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	809.4200	\$ 598.40	\$484,356.93
<u>P.U. con letra QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.</u>					
030403	BASE CON MATERIAL DE BANCO (BASE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SCT) COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIALES, AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	809.4200	\$ 615.80	\$498,440.84
<u>P.U. con letra SEISCIENTOS QUINCE PESOS 80/100 M.N.</u>					
030404	RIEGO DE IMPREGNACION EN AREAS POR PAVIMENTAR CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, APLICADO CON ESCOBA. INCLUYE: EMULSIÓN ASFÁLTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR	M2	4,047.1200	\$ 39.76	\$160,913.49
<u>P.U. con letra TREINTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.</u>					


FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTILÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
030507	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 300 KG/CM2, DE 15 A 18 CMS DE ESPESOR MINIMO, EN AREAS MAYORES A 20 M2 CON CONCRETO PREMEZCCLADO. INCLUYE: CONCRETO, ACELERANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <u>P.U. con letra SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.</u>	M2	4,047.1200	\$ 678.77	\$2,747,063.64
030610	CALAFATEO DE JUNTAS DE EXPANSIÓN, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. <u>P.U. con letra TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.</u>	ML	1,445.4000	\$ 32.94	\$47,611.48
	Total de	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD			\$3,938,386.38
	Total de	OBRAS VIALES			\$3,938,386.38
	Total de	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIALIDAD			\$3,938,386.38
E8	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DESCARGAS				
P06	OBRAS VIALES				
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD				
030402	SUB-BASE CON MATERIAL DE BANCO (BASE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SCT) COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIALES, AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. <u>P.U. con letra QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.</u>	M3	3.0900	\$ 598.40	\$1,849.06
030403	BASE CON MATERIAL DE BANCO (BASE QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SCT) COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIALES, AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. <u>P.U. con letra SEISCIENTOS QUINCE PESOS 80/100 M.N.</u>	M3	3.0900	\$ 615.80	\$1,902.82
030404	RIEGO DE IMPREGNACION EN AREAS POR PAVIMENTAR CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, APLICADO CON ESCOBA. INCLUYE: EMULSIÓN ASFÁLTICA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR <u>P.U. con letra TREINTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.</u>	M2	15.4700	\$ 39.76	\$615.09



FIRMA:
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO				
Clave	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
030501	M2	6.0900	\$ 429.38	\$2,614.92
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACION DE CONCRETO EN REVOLVEDORA, ACARREO EN CARRETILLA, COLADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURADO CON CURACRETO BLANCO BASE AGUA Y LIMPIEZA DE FORMAS.				
<u>P.U. con letra CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 38/100 M.N.</u>				
030504	ML	3.2000	\$ 580.84	\$1,858.69
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15 X 20 CMS CON LOSA DE 50 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ESPESOR ,CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, FABRICADO CON REVOLVEDORA. INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN OBRA, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.				
<u>P.U. con letra QUINIENTOS OCHENTA PESOS 84/100 M.N.</u>				
030507	M2	7.2800	\$ 678.77	\$4,941.45
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 300 KG/CM2, DE 15 A 18 CMS DE ESPESOR MINIMO, EN AREAS MAYORES A 20 M2 CON CONCRETO PREMEZCLADO. INCLUYE: CONCRETO, ACELERANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
<u>P.U. con letra SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.</u>				
030206	M3	3.1800	\$ 56.08	\$178.33
CARGA MECANICA Y ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
<u>P.U. con letra CINCUENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N.</u>				
030207	M3-KM	35.0000	\$ 10.40	\$364.00
ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
<u>P.U. con letra DIEZ PESOS 40/100 M.N.</u>				
Total de			OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD	\$14,324.36
Total de			OBRAS VIALES	\$14,324.36
Total de			REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DESCARGAS	\$14,324.36
18	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE TUBERÍA DE 3" PVC HIDRÁULICO			
18S25	AGUA POTABLE			
18S25	TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE			
10102	ML	16.8000	\$ 14.61	\$245.45
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA				
<u>P.U. con letra CATORCE PESOS 61/100 M.N.</u>				

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

Página 19 de 29
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
10106	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0 A 3.00 MTS. DE PROF. <u>P.U. con letra DOSCIENTOS TREINTA PESOS 42/100 M.N.</u>	M3	1.0100	\$ 230.42	\$232.72
10108	CAMA DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA <u>P.U. con letra SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.</u>	M3	1.0100	\$ 668.47	\$675.15
10110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. <u>P.U. con letra QUINIENTOS SEIS PESOS 95/100 M.N.</u>	M3	3.7100	\$ 506.95	\$1,880.78
50201	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 3" (76.2 MM) Ø RD-32.5, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO <u>P.U. con letra OCHENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.</u>	ML	16.8000	\$ 89.28	\$1,499.90
50301	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 3" (76.2 MM) Ø RD-32.5, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMÉTICO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, TODOS LOS ACARREOS ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA. <u>P.U. con letra VEINTICUATRO PESOS 32/100 M.N.</u>	ML	16.8000	\$ 24.32	\$408.58
70520	SUMINISTRO DE JUNTAS GIBALT DE 3" (MILIMITRAJE MEDIDO EN OBRA) INCLUYE: JUNTA GIBALT, TORNILLOS Y EMPAQUES. <u>P.U. con letra DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.</u>	JGO	6.0000	\$ 284.99	\$1,709.94
70522	INSTALACION DE JUNTAS GIBALT DE 75 MM (3") DE DIAMETRO <u>P.U. con letra CIENTO DOCE PESOS 06/100 M.N.</u>	JGO	6.0000	\$ 112.06	\$672.36
Total de		TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE			\$7,324.88
Total de		AGUA POTABLE			\$7,324.88
Total de		REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE TUBERIA DE 3" PVC HIDRÁULICO			\$7,324.88
10	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO				
18	AGUA POTABLE				
18S25	TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE				

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.



D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
010102	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA <u>P.U. con letra CATORCE PESOS 61/100 M.N.</u>	ML	5.6000	\$ 14.61	\$81.82
010106	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0 A 3.00 MTS. DE PROF. <u>P.U. con letra DOSCIENTOS TREINTA PESOS 42/100 M.N.</u>	M3	0.6800	\$ 230.42	\$156.69
010108	CAMA DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA <u>P.U. con letra SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.</u>	M3	0.4200	\$ 668.47	\$280.76
010110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. <u>P.U. con letra QUINIENTOS SEIS PESOS 95/100 M.N.</u>	M3	2.0000	\$ 506.95	\$1,013.90
050407	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 6" (152.40 MM) Ø RD-41, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO <u>P.U. con letra TRESCIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N.</u>	ML	5.6000	\$ 304.84	\$1,707.10
050507	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 6" (152.40 MM) Ø RD-41, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMÉTICO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, TODOS LOS ACARREOS ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA. <u>P.U. con letra TREINTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.</u>	ML	5.6000	\$ 37.72	\$211.23
50408	SUMINISTRO DE JUNTAS GIBault DE 6" (MILIMITRAJE MEDIDO EN OBRA) INCLUYE: JUNTA GIBault, TORNILLOS Y EMPAQUES. <u>P.U. con letra OCHOCIENTOS DOCE PESOS 03/100 M.N.</u>	PZA	2.0000	\$ 812.03	\$1,624.06
50508	INSTALACION DE JUNTAS GIBault DE 150 MM (6") DE DIAMETRO <u>P.U. con letra CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.</u>	PZA	2.0000	\$ 186.77	\$373.54

Total de TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE \$5,449.10

Total de AGUA POTABLE \$5,449.10

Total de REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE TUBERÍA DE 6" PVC HIDRÁULICO \$5,449.10

1 REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE TUBERÍA DE 12" PVC HIDRÁULICO

iacán, Sinaloa a 07 de Julio de 2022.

FOLIO 0044

FIRMA:
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
P18	AGUA POTABLE				
P18S25	TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE				
010102	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA <u>P.U. con letra CATORCE PESOS 61/100 M.N.</u>	ML	5.6000	\$ 14.61	\$81.82
010106	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0 A 3.00 MTS. DE PROF. <u>P.U. con letra DOSCIENTOS TREINTA PESOS 42/100 M.N.</u>	M3	0.5700	\$ 230.42	\$131.34
010108	CAMA DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA <u>P.U. con letra SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.</u>	M3	0.4800	\$ 668.47	\$320.87
010114	RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS. <u>P.U. con letra NOVENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.</u>	M3	0.2400	\$ 93.85	\$22.52
010110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. <u>P.U. con letra QUINIENTOS SEIS PESOS 95/100 M.N.</u>	M3	2.4600	\$ 506.95	\$1,247.10
750206	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 12" (304.8 MM) Ø RD-32.5, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO <u>P.U. con letra SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 88/100 M.N.</u>	ML	5.6000	\$ 724.88	\$4,059.33
50306	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 12" (304.8 MM) Ø RD-32.5, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMÉTICO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, TODOS LOS ACARREOS ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA. <u>P.U. con letra SETENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.</u>	ML	5.6000	\$ 72.86	\$408.02
70528	SUMINISTRO DE JUNTAS GIBault DE 12" (MILIMITRAJE MEDIDO EN OBRA) INCLUYE: JUNTA GIBault, TORNILLOS Y EMPAQUES. <u>P.U. con letra UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.</u>	JGO	2.0000	\$ 1,961.02	\$3,922.04
70530	INSTALACION DE JUNTAS GIBault DE 300 MM (12") DE DIAMETRO <u>P.U. con letra TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 21/100 M.N.</u>	JGO	2.0000	\$ 350.21	\$700.42

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

**SINALOA**

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
	Total de	TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE			\$10,893.46
	Total de	AGUA POTABLE			\$10,893.46
	Total de	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE DE TUBERÍA DE 12" PVC HIDRÁULICO			\$10,893.46
E12	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TUBERÍA DE 16" PVC ALCANTARILLADO				
P01	PRELIMINARES				
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.				
010102	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA	ML	3.6000	\$ 14.61	\$52.60
	<u>P.U. con letra CATORCE PESOS 61/100 M.N.</u>				
	Total de	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.			\$52.60
P01S15	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA A, CLASES I Y II				
010103	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	4.4500	\$ 66.63	\$296.50
	<u>P.U. con letra SESENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.</u>				
0101041	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN AGUA, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, CON EXCAVADORA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	3.0800	\$ 79.96	\$246.28
	<u>P.U. con letra SETENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.</u>				
	Total de	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA A, CLASES I Y II			\$542.78
01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS				
010106	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0 A 3.00 MTS. DE PROF.	M3	0.3400	\$ 230.42	\$78.34
	<u>P.U. con letra DOSCIENTOS TREINTA PESOS 42/100 M.N.</u>				

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTILÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO				
Clave	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS				\$78.34
Total de				\$78.34
PRELIMINARES				\$673.72
Total de				
P22	ALCANTARILLADO			
P22S01	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO			
020207	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 16" (400 MM.) PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E 111- 1995 SCFI O SIMILAR EN CALIDAD.	ML	3.6000	\$ 1,415.81
	P.U. con letra UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 81/100 M.N.			
020307	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 16" (400 MM.) PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E 111- 1995 SCFI	ML	3.6000	\$ 115.90
	P.U. con letra CIENTO QUINCE PESOS 90/100 M.N.			
010110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO.	M3	1.2600	\$ 506.95
	P.U. con letra QUINIENTOS SEIS PESOS 95/100 M.N.			
010108	CAMA DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA	M3	0.3400	\$ 668.47
	P.U. con letra SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.			
110006A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COUPLE DE REPARACIÓN DE PVC DE 16" DE 400 MM SERIE 20 QUE CUMPLA CON LA NORMA PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS NMX-E-215/2-1999 SCFI. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.0000	\$ 3,306.32
	P.U. con letra TRES MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 32/100 M.N.			
20705	ROTURA Y CONEXION A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	1.0000	\$ 1,104.97
	P.U. con letra UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 97/100 M.N.			
Total de TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO				\$10,791.49
Total de ALCANTARILLADO				\$10,791.49
Total de REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TUBERÍA DE 16" PVC ALCANTARILLADO				\$11,465.21

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
E13	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TUBERÍA DE 18" PVC ALCANTARILLADO				
P01	PRELIMINARES				
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.				
010102	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA	ML	19.8000	\$ 14.61	\$289.28
	<u>P.U. con letra CATORCE PESOS 61/100 M.N.</u>				
	Total de	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.			\$289.28
P01S15	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA A, CLASES I Y II				
010103	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	25.7400	\$ 66.63	\$1,715.06
	<u>P.U. con letra SESENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.</u>				
0101041	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN AGUA, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, CON EXCAVADORA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	21.1800	\$ 79.96	\$1,693.55
	<u>P.U. con letra SETENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.</u>				
	Total de	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA A, CLASES I Y II			\$3,408.61
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS				
10106	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0 A 3.00 MTS. DE PROF.	M3	1.9800	\$ 230.42	\$456.23
	<u>P.U. con letra DOSCIENTOS TREINTA PESOS 42/100 M.N.</u>				

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO				
Clave	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe

AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS
Total de \$456.23

Total de PRELIMINARES \$4,154.12

P22 ALCANTARILLADO

P22S01 TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO

020208 SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 18" (450 MM.) PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E 111- 1995 SCFI O SIMILAR EN CALIDAD. ML 19.8000 \$ 1,856.20 \$36,752.76

P.U. con letra UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.

020308 INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 18" (450 MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LUBRICANTE ML 19.8000 \$ 132.91 \$2,631.62

P.U. con letra CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.

01008A SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DE PVC DE 18" DE 450 MM SERIE 20 QUE CUMPLA CON LA NORMA PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS NMX-E-215/2-1999 SCFI. O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PZA 4.0000 \$ 3,281.83 \$13,127.32

P.U. con letra TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.

020705 ROTURA Y CONEXION A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA PZA 4.0000 \$ 1,104.97 \$4,419.88

P.U. con letra UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 97/100 M.N.

010108 CAMA DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA M3 1.9800 \$ 668.47 \$1,323.57

P.U. con letra SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.

10110 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. M3 7.7400 \$ 506.95 \$3,923.79

P.U. con letra QUINIENTOS SEIS PESOS 95/100 M.N.

Total de TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO \$62,178.94

Total de ALCANTARILLADO \$62,178.94

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Total de		REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TUBERÍA DE 18" PVC ALCANTARILLADO			\$66,333.06
E14	REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TUBERÍA DE 20" PVC ALCANTARILLADO				
P01	PRELIMINARES				
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.				
010102	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA	ML	18.0000	\$ 14.61	\$262.98
		<u>P.U. con letra CATORCE PESOS 61/100 M.N.</u>			
Total de		TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.			\$262.98
P01S15	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA A, CLASES I Y II				
010103	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	26.9100	\$ 66.63	\$1,793.01
		<u>P.U. con letra SESENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.</u>			
010104	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN AGUA, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, CON EXCAVADORA INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	22.4900	\$ 79.96	\$1,798.30
		<u>P.U. con letra SETENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.</u>			
Total de		EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZONA A, CLASES I Y II			\$3,591.31
01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS				
010106	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0 A 3.00 MTS. DE PROF.	M3	2.0700	\$ 230.42	\$476.97
		<u>P.U. con letra DOSCIENTOS TREINTA PESOS 42/100 M.N.</u>			
Total de		AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS			\$476.97
Total de		PRELIMINARES			\$4,331.26

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

D-06

SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
P22	ALCANTARILLADO				
P22S01	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO				
020209	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 20" (500 MM.) PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E 111- 1995 SCFI O SIMILAR EN CALIDAD. <u>P.U. con letra DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.</u>	ML	18.0000	\$ 2,383.62	\$42,905.16
020309	INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 20" (500 MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LUBRICANTE <u>P.U. con letra CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.</u>	ML	18.0000	\$ 162.20	\$2,919.60
0100010A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN DE PVC DE 20" DE 500 MM SERIE 20 QUE CUMPLA CON LA NORMA PARA CONEXIONES Y ACCESORIOS NMX-E-215/2-1999 SCFI. O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA <u>P.U. con letra TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N.</u>	PZA	6.0000	\$ 3,693.91	\$22,163.46
010110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. <u>P.U. con letra QUINIENTOS SEIS PESOS 95/100 M.N.</u>	M3	15.2900	\$ 506.95	\$7,751.27
010108	CAMA DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA <u>P.U. con letra SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N.</u>	M3	2.0700	\$ 668.47	\$1,383.73
Total de TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO					\$77,123.22
P22S14	CONEXIÓN DE DRENAJE A REGISTRO, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, INTERCONECTORES DE GRASAS; INTERCONEXIONES DE TUBERÍAS				
020705	ROTURA Y CONEXION A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA <u>P.U. con letra UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 97/100 M.N.</u>	PZA	6.0000	\$ 1,104.97	\$6,629.82
Total de CONEXIÓN DE DRENAJE A REGISTRO, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, INTERCONECTORES DE GRASAS; INTERCONEXIONES DE TUBERÍAS					\$6,629.82
Total de ALCANTARILLADO					\$83,753.04

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA

REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTILÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
				REPOSICIÓN DE LÍNEAS DE TUBERÍA DE 20" PVC ALCANTARILLADO	\$88,084.30
		Total de			
E15	EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO EXISTENTE				
P01	PRELIMINARES				
P01S70	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.				
0302061	CARGA MECANICA EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	963.6000	\$ 35.27	\$33,986.17
	<u>P.U. con letra TREINTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.</u>				
0302062	ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	963.6000	\$ 20.82	\$20,062.15
	<u>P.U. con letra VEINTE PESOS 82/100 M.N.</u>				
030207	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3-KM	19,272.0000	\$ 10.40	\$200,428.80
	<u>P.U. con letra DIEZ PESOS 40/100 M.N.</u>				
		Total de		CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.	\$254,477.12
		Total de		PRELIMINARES	\$254,477.12
'06	OBRAS VIALES				
'06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD				
0001	HORAS MÁQUINA DE EQUIPO PARA DEMOLICIÓN	HR	450.0000	\$ 979.06	\$440,577.00
	<u>P.U. con letra NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.</u>				
		Total de		OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD	\$440,577.00
		Total de		OBRAS VIALES	\$440,577.00
		Total de		EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO EXISTENTE	\$695,054.12

FIRMA:

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL DE:
GROBSON S. DE R.L.

D-06

OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE COLAPSADO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE TENOCHTITLÁN A CALLEJÓN GALEANA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO					
Clave		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
E16	VARIOS				
P39	VARIOS				
P39S01	VARIOS				
030611JU	JUNTA DE EXPANSION A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" Y POLIDUCTO NARANJA DE 1" COLOCADA A CADA 30 CMS EN CRUCES DE CALLES. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	210.0000	\$ 124.54	\$26,153.40
	<u>P.U. con letra CIENTO VEINTICUATRO PESOS 54/100 M.N.</u>				
020701	BOMBEO DE ACHIQUE DE AGUAS NEGRAS DE POZO A POZO , CON BOMBA TRAGA SOLIDOS DE 6" DE DIÁMETRO , CON CAPACIDAD PARA MOVER ARENA Y PIEDRAS , MOTOR A GASOLINA . INCLUYE : MATERIALES, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN , HERRAMIENTA Y EQUIPO.	HORA	1,200.0000	\$ 366.93	\$440,316.00
	<u>P.U. con letra TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N.</u>				
020703	SONDEO CON VACTOR PARA BAJAR NIVELES DE AGUAS NEGRAS EN LINEAS DE DRENAJE DE POZO A POZO	HORA	275.0000	\$ 3,662.81	\$1,007,272.75
	<u>P.U. con letra TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.</u>				
010024	MURETE CONTENCIÓN DE CONCRETO F'c 150 KG/CM2 PARA DELIMITACIÓN DE OBRA. INCLUYE FABRICACIÓN MONOLÍTICA, CINTA DE ADVERTENCIA ADHERIDA, GANCHOS PARA MANIOBRAS, CON REGISTRO NUMÉRICO DE IDENTIFICACIÓN, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	17.0000	\$ 7,230.07	\$122,911.19
	<u>P.U. con letra SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 07/100 M.N.</u>				
	Total de		VARIOS		\$1,596,653.34
	Total de		VARIOS		\$1,596,653.34
	Total de		VARIOS		\$1,596,653.34
	Total del		Presupuesto		\$18,062,732.84



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DOCUMENTO PE-03

RESUMEN DE PARTIDAS Y CATALOGO DE CONCEPTOS

Nota: No se permite presentar el Catalogo de Conceptos y su respectivo Resumen de Partidas en papelería membretada de la compañía, esta deberá de ser presentada y respetando el Formato que otorga la Secretaría. En el entendido de que las propuestas que no sean presentadas en el Catalogo de Conceptos y su respectivo Resumen de Partidas proporcionado por esta Secretaría, **serán descalificadas** (Formato Vertical, Tamaño de Letra, tal como se entrega)

