

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

(196AH20PR) REHABILITACIÓN DE 4,271 M2 DE MURO FIRME, EN INTERIOR DE CUARTO, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Catalogo de Conceptos			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
1	APLANADO		
1.1	MUROS INTERIORES		
1.1.1	APLANADO DE MURO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: PLOMO, FILOS BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4,271.00
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA A BASE DE ACRÍLICO DE 15 X 30 CM CON CALCOMANÍA EN VINIL CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	100.00
1.1.3	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	100.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL