

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE
LIBRE CIRCULACIÓN EN LA CALLE RUMBO A SECUNDARIA AUN COSTADO
DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE OTATILLOS, SINDICATURA DE
OTATILLOS, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CARATULA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA CALLE RUMBO A SECUNDARIA AUN COSTADO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE OTATILLOS, SINDICATURA DE OTATILLOS, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
01	INSTALACIONES BASICAS				
GP01	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SIETE PESOS 46/100 M.N. **	ML	148.14	\$ 207.46	\$ 30,733.12
GP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** CIENTO VEINTICUATRO PESOS 51/100 M.N. **	ML	150.64	\$ 124.51	\$ 18,756.19
GP05	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,194.74	\$ 2,389.48
GP255	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** VEINTITRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 81/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 23,511.81	\$ 117,559.05
GP25	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"x 1 1/4"x1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 83/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 1,219.83	\$ 6,099.15
GP06	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,299.84	\$ 1,299.84
Total de INSTALACIONES BASICAS				\$	176,836.83
** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. **					
02	TRABAJOS FINALES				
GP088	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 85/100 M.N. **	M2	148.14	\$ 19.85	\$ 2,940.58
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,575.49	\$ 5,575.49
Total de TRABAJOS FINALES				\$	8,516.07
** OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 07/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN LA CALLE RUMBO A SECUNDARIA				\$	185,352.90

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE
LIBRE CIRCULACIÓN EN LA CALLE RUMBO A SECUNDARIA AUN COSTADO
DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE OTATILLOS, SINDICATURA DE
OTATILLOS, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CARATULA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	AUN COSTADO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE OTATILLOS, SINDICATURA DE OTATILLOS, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
	** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	185,352.90
	** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **				
				Impuesto \$	29,656.46
				Total \$	215,009.36
	** DOSCIENTOS QUINCE MIL NUEVE PESOS 36/100 M.N. **				


C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA