



CONTRATO:
HAE-001-PR-2026/A
 FECHA : 29 DE JUNIO DE 2026
 FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2026
 FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
 DIRECCION DE DESAROLLO URBANO, OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN:
 CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL
 RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,
 SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q."

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AULA AISLADA					
1	PRELIMINARES				
1.1	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE. INCLUYE: ENTREGA EN DEPENDENCIA, HOJA, MARCO, ANCLAJES Y ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE ESCOMBROS.	PIEZA	1.00	\$ 796.68	\$ 796.68
1.2	RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE HOJA(S), MARCO, ANCLAJES Y ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANUAL Y/O ELÉCTRICA, LIMPIEZA DEL ÁREA, CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.	PIEZA	2.00	\$ 269.35	\$ 538.70
1.3	DEMOLICIÓN CONTROLADA (DIRECCIÓN) DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYENDO CORTE Y RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, EJECUTADA POR TRAMOS CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O ELÉCTRICA, CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	M2	8.38	\$ 179.56	\$ 1,504.71
1.3.1	DEMOLICIÓN CONTROLADA (DIRECCIÓN) DE MUROS DE BLOCK, EJECUTADA DE ARRIBA HACIA ABAJO CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O ELÉCTRICA, INCLUYENDO MANO DE OBRA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.	M2	22.56	\$ 179.56	\$ 4,050.87
1.3.2	DEMOLICIÓN DE (DIRECCIÓN) FIRME DE CONCRETO INCLUYENDO BANQUETA, DE ESPESOR VARIABLE, EJECUTADA CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O ELÉCTRICA, INCLUYENDO CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.	M2	10.26	\$ 179.56	\$ 1,842.29
1.4	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE LOSA DE TAPA Y FONDO DE ALJIBE (CIRCULAR) DE CONCRETO ARMADO , INCLUYENDO CORTE Y RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, EJECUTADA CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O ELÉCTRICA, CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.	M2	6.28	\$ 269.35	\$ 1,691.52
1.4.1	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE MUROS DE ALJIBE (CIRCULAR), DE MAMPOSTERÍA Y/O CONCRETO, EJECUTADA POR TRAMOS DE ARRIBA HACIA ABAJO CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O ELÉCTRICA, INCLUYENDO CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL RESULTANTE.	M2	13.51	\$ 359.12	\$ 4,851.71
1.5	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE LOSA DE TAPA Y FONDO DE ALJIBE	M2	21.24	\$ 251.39	\$ 5,339.52

KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ
PERSONA FISICA
*Karen solis B**
DOMICILIO : FRENTE CAMPO SHAOP EL ESPINAL, ELOTA SINALOA
TEL : 6961 08 44 22 RFC: SOBK930416J32
CORREO : KARENFSB@OUTLOOK.COM



CONTRATO:
HAE-001-PR-2026/A
FECHA : 29 DE JUNIO DE 2026
FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
DIRECCION DE DESAROLLO URBANO, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL
RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,
SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q."

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	(RECTANGULAR) DE CONCRETO ARMADO , INCLUYENDO CORTE Y RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, EJECUTADA CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O ELÉCTRICA, CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.				
1.5.1	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE MUROS DE ALJIBE (RECTANGULAR) , DE MAMPOSTERÍA Y/O CONCRETO, EJECUTADA POR TRAMOS DE ARRIBA HACIA ABAJO CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O ELÉCTRICA, INCLUYENDO CARGA, ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL RESULTANTE.	M2	12.00	\$ 323.21	\$ 3,878.52
1.6	CARGA, ACARREO AL PRIMER KM Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ALJIBE Y DIRECCIÓN A SITIO AUTORIZADO, INCLUYENDO MANIOBRAS, FLETE Y DESCARGA.	M3	24.03	\$ 278.30	\$ 6,687.55
1.7	ACARREO AL KM SUBSECUENTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ALJIBE Y DIRECCIÓN A SITIO AUTORIZADO, INCLUYENDO MANIOBRAS, FLETE Y DESCARGA.	M3-KM	46.06	\$ 6.53	\$ 300.77
1.8	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE OBRA, EJECUTADO CONFORME A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, INCLUYENDO REPLANTEO DE EJES, ALINEAMIENTOS, NIVELES DE REFERENCIA, COLOCACIÓN DE ESTACAS, HILOS Y MARCAS VISIBLES, VERIFICACIÓN CON NIVEL ÓPTICO O LÁSER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y LIMPIEZA DEL ÁREA.	M2	71.97	\$ 12.50	\$ 899.63
Total de PRELIMINARES				\$	32,382.47
** TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. **					
2	CIMENTACIÓN				
2.1	EXCAVACIÓN MECÁNICA CON RETROEXCAVADORA, EN MATERIAL TIPO II, HASTA LA PROFUNDIDAD Y DIMENSIONES INDICADAS EN PLANOS, INCLUYENDO TRAZO PREVIO, CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CONFORMACIÓN DE TALUDES CUANDO SE REQUIERA, NIVELACIÓN DE FONDO, ACOPIO DENTRO DE LA OBRA O ACARREO CORTO, OPERADOR, COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	28.46	\$ 281.26	\$ 8,004.66
2.2	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM² DE 5 CM DE ESPESOR PARA DESPLANTE Y ASENTAMIENTO DEL ACERO.	M3	1.43	\$ 3,736.01	\$ 5,342.49
2.3	ZAPATA CORRIDA (ZC) DE 1.00 X 1.00 X 0.25 M DE ESPESOR.	ML	28.46	\$ 1,561.92	\$ 44,452.24

KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ
PERSONA FISICA

Karen solis B⁺

DOMICILIO : FRENTE CAMPO SHAOP EL ESPINAL, ELOTA SINALOA
TEL : 6961 08 44 22 RFC: SOBK930416J32
CORREO : KARENSB@OUTLOOK.COM



CONTRATO:
HAE-001-PR-2026/A
FECHA : 29 DE JUNIO DE 2026
FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESAROLLO URBANO, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL
RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,
SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q."

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE FONDO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" COLOCADA A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS; SUMINISTRO Y COLADO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM²; VIBRADO, CURADO, DESENCOFRADO EN CASO NECESARIO LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. SEGÚN DETALLE EN PLANO.				
2.4	DADOS DE 0.30 X 0.30 M X 1.05 M. INCLUYE: CONCRETO F'C=250 KG/CM², ARMADO CON 6 VARILLAS DE 1/2 CON ANCLAJE EN ZAPATA 20-25 CM Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA 20 CM, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	6.00	\$ 1,062.92	\$ 6,377.52
2.5	RELLENO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DE BANCO, COLOCADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, COMPACTADO AL 90- 95 % CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA, CON APOYO DE RETROEXCAVADORA PARA CARGA, EXTENDIDO Y ACOMODO DEL MATERIAL, INCLUYENDO SUMINISTRO DE AGUA, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, OPERADORES, COMBUSTIBLE Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	19.25	\$ 328.74	\$ 6,328.25
2.6	MURO DE NIVELACIÓN CON BLOCK 20X20X40. INCLUYE: 5 HILADAS, CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM² Y Ø 1/2" @ 40 CM DE FORMA VERTICAL, IMPERMEABILIZADO A UNA SOLA CARA CON IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO CON EMULSIÓN FIBRATADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	28.46	\$ 780.84	\$ 22,222.71
2.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO, DE 10 CM DE ESPESOR, CON RESISTENCIA F'C= 200 KG/CM², REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA LAC 6-6 / 10-10, COLOCADA SOBRE SILLETAS, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, COLADO, VIBRADO O COMPACTADO, ACABADO, MEMBRANA DE POLIETILENO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	48.48	\$ 516.67	\$ 25,048.16
Total de CIMENTACIÓN				\$	117,776.03
** CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. **					
3	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				

KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ
PERSONA FISICA

*Karon Solis B**

DOMICILIO : FRENTE CAMPO SHAOP EL ESPINAL, ELOTA SINALOA
TEL : 6961 08 44 22 RFC: SOBK930416J32
CORREO : KARENFSB@OUTLOOK.COM



CONTRATO:
HAE-001-PR-2026/A
FECHA : 29 DE JUNIO DE 2026
FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESAROLLO URBANO, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL
RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,
SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q."

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio unitario	Total
3.1	CONSTRUCCIÓN DE DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE SECCIÓN 20 × 30 CM, COLADA CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM², ARMADA CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 1/2", Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES, TRASLAPES, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	ML	28.46	\$	724.03 \$	20,605.89
3.2	CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO TIPO (K1) DE CONCRETO, DE SECCIÓN 15 × 20 CM, ARMADO DESDE ZAPATA, COLADO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM², REFORZADO CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO COLOCADOS A CADA 20 CM, INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES, TRASLAPES REGLAMENTARIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO	ML	23.52	\$	516.46 \$	12,147.14
3.3	CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO TIPO (K2) DE CONCRETO, DE SECCIÓN 15 × 20 CM, ARMADO DESDE DALA, COLADO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM², REFORZADO CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, CON ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO COLOCADOS A CADA 20 CM, INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES, TRASLAPES REGLAMENTARIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO	ML	12.08	\$	516.46 \$	6,238.84
3.4	CONSTRUCCIÓN DE DALA DE CONCRETO PARA CLARO DE VENTANAS, DE SECCIÓN 10 × 15 CM, COLADA CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM², ARMADA CON 2 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 1/4" DE DIÁMETRO COLOCADOS A CADA 20 CM, INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES Y TRASLAPES REGLAMENTARIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO	ML	7.00	\$	391.07 \$	2,737.49

KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ

PERSONA FISICA

Karen Solis B

DOMICILIO : FRENTE CAMPO SHAOP EL ESPINAL, ELOTA SINALOA

TEL : 6961 08 44 22 RFC: SOBK930416J32

CORREO : KARENSB@OUTLOOK.COM



CONTRATO:
HAE-001-PR-2026/A
FECHA : 29 DE JUNIO DE 2026
FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
DIRECCION DE DESAROLLO URBANO, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL
RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,
SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q."

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO				
3.5	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE JAL, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, PERFECTAMENTE ALINEADO, NIVELADO Y PLOMEADO, CON JUNTAS UNIFORMES, CORTES Y AJUSTES NECESARIOS, INCLUYENDO MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS.	M2	68.84	\$ 574.50	\$ 39,548.58
3.6	CONSTRUCCIÓN DE DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE SECCIÓN 15 x 30 CM, COLADA CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM², ARMADA CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 3/8" DE DIÁMETRO, Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" DE DIÁMETRO COLOCADOS A LA SEPARACIÓN INDICADA EN PROYECTO, INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES, TRASLAPES, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	ML	12.30	\$ 596.97	\$ 7,342.73
3.7	CONSTRUCCIÓN DE TRABE CUMBRERA DE CONCRETO, DE SECCIÓN 25 x 40 CM, COLADA CON CONCRETO F'C = 250 KG/CM², ARMADA CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 4 VARILLAS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" DE DIÁMETRO COLOCADOS A CADA 5, 10, 15 Y 20 CM, CONFORME A PLANOS ESTRUCTURALES, INCLUYENDO CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, AMARRES Y TRASLAPES REGLAMENTARIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	ML	6.90	\$ 1,505.13	\$ 10,385.40
3.8	CONSTRUCCIÓN DE VIGA LATERAL DE CONCRETO, DE SECCIÓN 20 x 30 CM, COLADA CON CONCRETO F'C = 250 KG/CM², ARMADA CON 3 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 2 VARILLAS DE 1/2" DE DIÁMETRO, CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 1/4" DE DIÁMETRO COLOCADOS A CADA 20 CM, INCLUYENDO FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, CIMBRA Y DESCIMBRA,	ML	13.80	\$ 949.22	\$ 13,099.24

KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ
PERSONA FISICA
*Karen Solis B**
DOMICILIO : FRENTE CAMPO SHAOP EL ESPINAL, ELOTA SINALOA
TEL : 6961 08 44 22 RFC: SOBK930416J32
CORREO : KARENSB@OUTLOOK.COM



CONTRATO:
HAE-001-PR-2026/A
FECHA : 29 DE JUNIO DE 2026
FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESAROLLO URBANO, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL
RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,
SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q.".

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HABILITADO, CORTE, DOBLEZ, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO Y NORMAS VIGENTES APLICABLES.				
3.9	CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR, ELABORADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM². INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, CORTE, DOBLEZ Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8" DE DIÁMETRO COLOCADA A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS; COLOCACIÓN DE BASTONES DE REFUERZO A CADA 40 CM; CIMBRA, APUNTALAMIENTO, NIVELACIÓN Y DESCIMBRA; AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO; COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURAPAL EN EL CONCRETO; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	71.89	\$ 1,488.45	\$ 107,004.67
3.10	EJECUCIÓN DE FILOS EN PUERTAS, VENTANAS, VIGAS LATERALES Y TRABE CUMBRERA, REALIZADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, PERFECTAMENTE ALINEADOS, NIVELADOS Y CON ACABADO UNIFORME, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN, AFINADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	62.62	\$ 107.42	\$ 6,726.64
3.11	EJECUCIÓN DE APLANADOS CON ACABADO PÚLIDO EN LOS MUROS EXTERIORES, TRABE CUMBRERA Y VIGAS LATERALES, REALIZADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, HUMEDECIMIENTO, APLICACIÓN, NIVELADO Y AFINADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	145.31	\$ 268.77	\$ 39,054.97
3.12	APLICACIÓN DE ACABADO PULIDO CON YESO EN TECHO, INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN, PULIDO Y AFINADO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	71.89	\$ 232.97	\$ 16,748.21
3.13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, CALIDAD VINIMEX, EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES Y TECHO POR LA PARTE INFERIOR EN LOS COLORES LUMBRE (CÓDIGO 069-07), LLAVE (CÓDIGO 045- 06) Y BLANCO (L-010), INCLUYENDO PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, FONDEO,	M2	217.20	\$ 82.75	\$ 17,973.30

KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ
PERSONA FISICA

Karen Solis B

DOMICILIO : FRENTE CAMPO SHAOP EL ESPINAL, ELOTA SINALOA
TEL : 6961 08 44 22 RFC: SOBK930416J32
CORREO : KARENFSB@OUTLOOK.COM



CONTRATO:
HAE-001-PR-2026/A
FECHA : 29 DE JUNIO DE 2026
FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESAROLLO URBANO, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL
RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,
SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q."

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	APLICACIÓN DE DOS MANOS COMO MÍNIMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN EN PLANO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PINTURA.				
	Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS			\$	299,613.10
	** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 10/100 M.N. **				
4	VITROPISO				
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO TIPO VITROPISO, MODELO MINIMAL SILVER, FORMATO 120 x 60 CM, COLOCADO SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE PREPARADA, ASENTADO CON ADHESIVO CEMENTOSO (PEGAPISO), ALINEADO Y NIVELADO CON SEPARADORES PLÁSTICOS, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CEMENTOSA EN COLOR ACORDE AL ACABADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO	M2	47.66	\$ 760.84	\$ 36,261.63
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO FORMATO 10 x 60 CM, COLOCADO SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE PREPARADA, FIJADO CON ADHESIVO CEMENTOSO (PEGAPISO), ALINEADO Y NIVELADO CON SEPARADORES PLÁSTICOS, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA CEMENTOSA EN COLOR ACORDE AL ACABADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	ML	26.86	\$ 149.40	\$ 4,012.88
	Total de VITROPISO			\$	40,274.51
	** CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. **				
5	AZOTEA				
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GOTERO EN MARQUESINA, ELABORADO CON MADERA DE TUINO PREVIAMENTE HABILITADA, CORTADA Y PERFILADA PARA FUNCIONAR COMO GOTERO, COLOCADA CON LA PENDIENTE ADECUADA PARA EVITAR EL ESCURRIMIENTO HACIA EL MURO, FIJADA Y RECIBIDA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIO, ACARREOS Y TODO LO	ML	13.80	\$ 122.17	\$ 1,685.95

KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ
PERSONA FISICA

Karen Solis B.

DOMICILIO : FRENTE CAMPO SHAOP EL ESPINAL, ELOTA SINALOA
TEL : 6961 08 44 22 RFC: SOBK930416J32
CORREO : KARENFSB@OUTLOOK.COM



CONTRATO:
HAE-001-PR-2026/A
FECHA : 29 DE JUNIO DE 2026
FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESAROLLO URBANO, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL
RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,
SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q.".

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.				
5.2	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA A BASE DE SISTEMA ACRÍLICO A DOS CAPAS, APLICADO SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE LIMPIA Y PREPARADA, UTILIZANDO IMPERMEABILIZANTE MARCA COMEX DE 5 AÑOS O SIMILAR, CON COLOCACIÓN DE MALLA DOBLE REFORZADA ENTRE CAPAS, APLICACIÓN DE PRIMER, SELLADO DE JUNTAS Y PUNTOS CRÍTICOS CON CEMENTO PLÁSTICO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.	M2	71.89	\$ 210.98	\$ 15,167.35
Total de AZOTEA				\$	16,853.30
** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **					
6	PUERTAS Y VENTANAS				
6.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LAMINA LISA DE 2.40 X 0.90 CON ANTEPECHO CON MARCO DE (3 X 1 3/4") PLOMEADA Y NIVELADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AJUSTES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	PIEZA	1.00	\$ 8,914.50	\$ 8,914.50
6.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO FORMATO 4.00 x 1.40 M DE ALTURA, FABRICADA CON PERFIL DE ALUMINIO DE 3", TIPO CORREDIZA, PROVISTA DE VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR O MAYOR, INSTALADA EN HUECO PREVIAMENTE PREPARADO, DEBIDAMENTE FIJADA, PLOMEADA Y NIVELADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL, ACARREOS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	PIEZA	1.00	\$ 16,361.40	\$ 16,361.40
6.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO FORMATO 3.00 x 1.40 M, FABRICADA CON PERFIL DE ALUMINIO DE 3", TIPO CORREDIZA, PROVISTA DE VIDRIO CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, INSTALADA EN HUECO PREVIAMENTE PREPARADO, DEBIDAMENTE FIJADA, PLOMEADA Y NIVELADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL, ACARREOS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS	PIEZA	1.00	\$ 13,957.16	\$ 13,957.16

KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ
PERSONA FISICA

*Karen Solis B**

DOMICILIO : FRENTE CAMPO SHAOP EL ESPINAL, ELOTA SINALOA
TEL : 6961 08 44 22 RFC: SOBK930416J32
CORREO : KARENFSB@OUTLOOK.COM



CONTRATO:
HAE-001-PR-2026/A
FECHA : 29 DE JUNIO DE 2026
FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESAROLLO URBANO, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL
RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,
SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q."

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.					
Total de PUERTAS Y VENTANAS				\$	39,233.06
** TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. **					
7	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 8 POLOS, CAPACIDAD 100 A, EQUIPADO CON DOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 2 × 20 A Y DOS INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 1 × 30 A, CON TAPA DE 6 VENTANAS, CABLE TIPO THW CALIBRE 8 AWG, CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, CONEXIONES ELÉCTRICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	SALIDA	1.00	\$ 2,339.91	\$ 2,339.91
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE CENTRO PARA ALUMBRADO, CON CAJA GALVANIZADA DE 4" × 4", LUMINARIA TIPO PLAFÓN DE 18 W, CABLE AWG CALIBRE 12 COLOR NEGRO Y CABLE AWG CALIBRE 12 COLOR BLANCO CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, ANDAMIOS, RANURAS, RESANES, DESPERDICIO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	SALIDA	10.00	\$ 1,007.83	\$ 10,078.30
7.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO DUPLEX ELÉCTRICO CON TAPA EXTERIOR COLOR GRIS, CON CHALUPA PLÁSTICA TIPO 2" × 4" MARCA VOLTECH O SIMILAR, CABLE AWG CAL.12 (NEGRO), CABLE AWG CAL.12 (BLANCO) CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), CONTACTO ELÉCTRICO Y PLACA PLÁSTICA DE DOS VENTANAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	SALIDA	2.00	\$ 1,023.94	\$ 2,047.88
7.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO TIERRA AISLADA, CON CHALUPA PLÁSTICA TIPO 2" × 4" MARCA VOLTECH O SIMILAR, CABLE AWG CAL.12 (NEGRO) Y CABLE AWG CAL.12 (	SALIDA	1.00	\$ 1,300.17	\$ 1,300.17

KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ
PERSONA FISICA

*Karen Solis B**

DOMICILIO : FRENTE CAMPO SHAOP EL ESPINAL, ELOTA SINALOA
TEL : 6961 08 44 22 RFC: SOBK930416J32
CORREO : KARENFSB@OUTLOOK.COM



CONTRATO:
HAE-001-PR-2026/A
FECHA : 29 DE JUNIO DE 2026
FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
DIRECCION DE DESAROLLO URBANO, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN:
CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL
RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,
SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q."

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	BLANCO) Y CABLE AWG CAL.14 (VERDE), CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), CONTACTO ELÉCTRICO Y PLACA PLÁSTICA DE DOS VENTANAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.				
7.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO TIPO USB CON ENTRADA USB TIPO A Y TIPO C, CON CHALUPA PLÁSTICA TIPO 2" x 4" MARCA VOLTECH O SIMILAR, CABLE AWG CAL.12 (NEGRO), CABLE AWG CAL.12 (BLANCO), CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), CONTACTO ELÉCTRICO Y PLACA PLÁSTICA DE DOS VENTANAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	SALIDA	1.00	\$ 1,407.77	\$ 1,407.77
7.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE APAGADOR SENCILLO, CHALUPA PLÁSTICA TIPO 2" x 4" MARCA VOLTECH O SIMILAR, CABLE ELÉCTRICO TIPO THW CALIBRE 14 COLOR NEGRO, CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), PLACA PLÁSTICA DE UNA VENTANA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	SALIDA	1.00	\$ 905.66	\$ 905.66
7.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE APAGADOR TIPO DIMMER, CHALUPA PLÁSTICA TIPO 2" x 4" MARCA VOLTECH O SIMILAR, CABLE ELÉCTRICO TIPO THW CALIBRE 14 (NEGRO), CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), PLACA PLÁSTICA DE UNA VENTANA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	SALIDA	1.00	\$ 1,047.61	\$ 1,047.61
7.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN	ML	9.00	\$ 142.24	\$ 1,280.16

KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ
PERSONA FISICA

*Karen Solis B**

DOMICILIO : FRENTE CAMPO SHAOP EL ESPINAL, ELOTA SINALOA
TEL : 6961 08 44 22 RFC: SOBK930416J32
CORREO : KARENFSB@OUTLOOK.COM



CONTRATO:
HAE-001-PR-2026/A
 FECHA : 29 DE JUNIO DE 2026
 FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2026
 FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
 DIRECCION DE DESAROLLO URBANO, OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN:
 CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL
 RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,
 SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q."

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, QUE INCLUYE APERTURA DE ZANJA DE 30 × 40 CM, COLOCACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CALIBRE #8 AWG, PROTEGIDO MEDIANTE MANGUERA TIPO POLIDUCTO DE 19 MM (3/4"). INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, ACOMODO, RELLENO, COMPACTACIÓN, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				
7.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO 220V (CARA DE CHINO), CON CHALUPA PLÁSTICA TIPO 2" × 4" MARCA VOLTECH O SIMILAR, CABLE AWG CAL.12 (NEGRO), CABLE AWG CAL.12 (BLANCO) Y CABLE AWG CAL.14 (TIERRA), CANALIZADO MEDIANTE POLIDUCTO DE 13 MM (1/2"), CONTACTO ELÉCTRICO Y PLACA PLÁSTICA DE DOS VENTANAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RANURAS, RESANES, DESPERDICIO, CINTA AISLANTE, CONEXIONES ELÉCTRICAS, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	SALIDA	2.00	\$ 1,176.62	\$ 2,353.24
7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT MARCA MIRAGE DE 2.0 TONELADAS, 220 V. INCLUYE: EQUIPO NUEVO TIPO MINI SPLIT DE ALTA EFICIENCIA, UNIDAD EVAPORADORA Y CONDENSADORA, TUBERÍA DE COBRE AISLADA PARA REFRIGERANTE, CABLEADO ELÉCTRICO, BASE O SOPORTE PARA CONDENSADORA, DRENAJE PARA DESALOJO DE CONDENSADOS, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, VACÍO, CARGA DE REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, CONFORME A NORMATIVIDAD VIGENTE.	PIEZA	2.00	\$ 16,129.81	\$ 32,259.62
7.11	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE UNA SALIDA DESDE CENTRO DE CARGA EXISTENTE HACIA EL TECHO MEDIANTE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO CÉDULA 40 ROSCADO, DEL DIÁMETRO INDICADO EN PROYECTO; COLOCACIÓN DE COPLES, CURVAS, CONTRATUERCAS, BOQUILLAS Y ACCESORIOS ROSCADOS; FIJACIÓN A MURO O LOSA CON ABRAZADERAS METÁLICAS; PREPARACIÓN DE LA TUBERÍA PARA FUTURA AMPLIACIÓN DEJANDO EXTREMOS ROSCADOS CON TAPÓN METÁLICO GALVANIZADO; ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y SUJECIÓN; SELLADO PARA EVITAR INGRESO DE HUMEDAD Y POLVO; LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO; MANO DE OBRA	SALIDA	1.00	\$ 1,668.26	\$ 1,668.26

KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ
PERSONA FISICA

*Karen Solis B**

DOMICILIO : FRENTE CAMPO SHAOP EL ESPINAL, ELOTA SINALOA
TEL : 6961 08 44 22 RFC: SOBK930416J32
CORREO : KARENFSB@OUTLOOK.COM



CONTRATO:
HAE-001-PR-2026/A
 FECHA : 29 DE JUNIO DE 2026
 FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2026
 FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESAROLLO URBANO, OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL
 RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,
 SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q."

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LA NOM-001- SEDE VIGENTE.				
7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40 × 40 × 40 CM, CON TAPA POLIMÉRICA, COLOCADO SOBRE CAMA DE APOYO, NIVELADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PIEZA	1.00	\$ 1,333.63	\$ 1,333.63
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	58,022.21
** CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS PESOS 21/100 M.N. **					
8	BANQUETA				
8.1	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, ELABORADA CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM², REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA TIPO LAC 6 × 6 – 10/10, COLOCADA SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE PREPARADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, ACABADO, CURADO, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO	M2	19.18	\$ 519.67	\$ 9,967.27
8.2	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 0.15 × 0.30 M DE SECCIÓN, ELABORADA CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM², ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" DE DIÁMETRO COLOCADA A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, COLADA EN SITIO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, ARMADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADO, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	ML	34.06	\$ 314.93	\$ 10,726.52
Total de BANQUETA				\$	20,693.79
** VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. **					
9	CANCELERÍA Y HERRERÍA				
9.1	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA DE 3.00 × 1.60 M, FABRICADA CON MARCO A BASE DE PTR CUADRADO DE 1" CAL.14 , CON ELEMENTOS VERTICALES DE CUADRADO DE 1/2", ARMADA Y SOLDADA EN SITIO. EMPOTRADA EN MURO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO Y	PIEZA	1.00	\$ 11,195.88	\$ 11,195.88

KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ
PERSONA FISICA

*Karen Solis B**

DOMICILIO : FRENTE CAMPO SHAOP EL ESPINAL, ELOTA SINALOA
TEL : 6961 08 44 22 RFC: SOBK930416J32
CORREO : KARENFSB@OUTLOOK.COM



CONTRATO:
HAE-001-PR-2026/A
 FECHA : 29 DE JUNIO DE 2026
 FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2026
 FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
 DIRECCION DE DESAROLLO URBANO, OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN:
 CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL
 RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,
 SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q.".

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.				
9.2	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA DE 4.00 × 1.60 M, FABRICADA CON MARCO A BASE DE PTR CUADRADO DE 1" CAL.14 , CON ELEMENTOS VERTICALES DE CUADRADO DE 1/2", ARMADA Y SOLDADA EN SITIO. EMPOTRADA EN MURO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	PIEZA	1.00	\$ 14,677.23	\$ 14,677.23
9.3	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE REJA PARA PROTECCIÓN DE PUERTA, DE 0.90 × 2.13 M DE ALTURA, FABRICADA CON MARCO A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y CUADRADO DE 1" CAL 14, ARMADA Y SOLDADA EN SITIO, PROVISTA DE VISAGRAS DE LIBRO Y CHAPA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, SOLDADURA, HERRAMIENTA, AJUSTES, ACABADO CON PINTURA PROTECTORA, ACARREOS, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.	PIEZA	1.00	\$ 8,375.44	\$ 8,375.44
Total de CANCELERÍA Y HERRERÍA				\$	34,248.55
** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. **					
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIZARRÓN ALFRA BLANCO VANGUARDIA O SIMILAR 1.20 X 2.40 MARCO DE ALUM.	PIEZA	1.00	\$ 3,999.08	\$ 3,999.08
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE OBRA DE MEDIDAS 50 X 35 CM, A BASE DE PLACA DE ALUMINIO SUBLIMILADA, CON MARCO DE ALUMINIO DE PERFIL ESCALONADO EN LINEA DE 3, EMPOTRADO EN MURETE A BASE DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM, DE 85CM DE ANCHO POR 1.90M DE ALTURA (1.36 ALTURA LIBRE), CELDAS COLADAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADAS CON VARILLAS DE 3/8", CIMIENTO A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60CM DE ANCHO POR 1.40M DE LARGO Y 15CM DE ESPESOR, PARRILLA SENCILLA ELABORADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20CM AMBOS SENTIDOS, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE 70CM COLADA CON CONCRETO F'C 250 KG/CM2 (VER DETALLE EN PLANO), INCLUYE: APLANADOS DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, FILOS, PINTURA VINILICA EN MUROS A DOS MANOS COLOR BLANCO, EXCAVACIONES, RELLENO	PIEZA	1.00	\$ 5,609.53	\$ 5,609.53

KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ
PERSONA FISICA

*Karen solis B**

DOMICILIO : FRENTE CAMPO SHAOP EL ESPINAL, ELOTA SINALOA
TEL : 6961 08 44 22 RFC: SOBK930416J32
CORREO : KARENFSB@OUTLOOK.COM



CONTRATO:
HAE-001-PR-2026/A
 FECHA : 29 DE JUNIO DE 2026
 FECHA INICIO: 01 DE JULIO DE 2026
 FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2026

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCION DE DESAROLLO URBANO, OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES

DESCRIPCIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL
 RODOLFO T. LOAIZA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA,
 SINALOA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 25DPR0122Q."

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	COMPACTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LA INFORMACIÓN PLASMADA EN LA PLACA ESTARÁ SUJETA CONFORME A NORMATIVA.				
10.3	PREPARACIÓN PARA INSTALACIÓN DE MINI SPLIT. INCLUYE: TUBERÍA PVC 3" HACIA LOSA CON CODO 45° PVC 3", TUBO PARA DESAGÜE DE 3/4" CON CODO A 45° DE 3/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, ACARREOS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CONFORME A PROYECTO.	LOTE	2.00	\$ 1,609.59	\$ 3,219.18
Total de OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$	12,827.79
** DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 79/100 M.N. **					
Total de AULA AISLADA				\$	671,924.81
** SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 81/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	671,924.81
** SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 81/100 M.N. **					
				IVA	\$ 107,507.97
				Total	\$ 779,432.78
** SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 78/100 M.N. **					

KAREN FERNANDA SOLIS BENITEZ
PERSONA FISICA
Karen Solis Bt
DOMICILIO : FRENTE CAMPO SHAOP EL ESPINAL, ELOTA SINALOA
TEL : 6961 08 44 22 RFC: SOBK930416J32
CORREO : KARENFSB@OUTLOOK.COM