



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA.
LOCALIDAD: SIETE EJIDOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

1

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE SIETE EJIDOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					
1.-	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRAS DE TERRACERIA Y PAVIMENTACIÓN ESTABLECIENDO EJES, NIVELES, PUNTOS DE REFERENCIA Y SU CONSERVACIÓN TOTAL DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS DIFERENTES CAPAS QUE COMPONEN EL CUERPO DEL PAVIMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	M2	895.25	\$ 16.53	\$ 14,798.48
1.2	CORTE EN CAJA CON EQUIPO MECANICO Precio unitario: ** SESENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. **	M3	40.00	\$ 63.25	\$ 2,530.00
DEMO	DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. **	M2	30.01	\$ 280.44	\$ 8,416.00
1.3	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA). Precio unitario: ** TREINTA Y UN PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 28/100 M.N. **	M2	895.25	\$ 31.52	\$ 28,218.28
1.7	RELLENO EN AREA DE BANQUETA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. **	M3	68.00	\$ 597.99	\$ 40,663.32
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	94,626.08
** NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 08/100 M.N. **					
2.-	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION CON BASE DE 15 CMS, BORDILLO DE 15 CMS Y ALTURA DE 30 CMS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO REFORZADO CON ARMEX 15x30-4 ELECTROSOLDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EXCAVACION A MANO DE 15 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE PROFUNDIDAD. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **	ML	404.00	\$ 459.39	\$ 185,593.56
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, INCLUYE: EXCAVACIONES, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	830.38	\$ 617.34	\$ 512,626.79

TOTAL DE HOJA : \$ 792,846.43
TOTAL ACUMULADO : \$ 792,846.43

Autorizó:

Juan Manuel López Menchaca
Director de Obras Publicas



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA.
LOCALIDAD: SIETE EJIDOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

2

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 34/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 79/100 M.N. **				
	Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS ** SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 35/100 M.N. **			\$	698,220.35
3.-	VARIOS				
3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA Precio unitario: ** CATORCE PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **	M2	925.00	\$ 14.58	\$ 13,486.50
3.2	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGADA EN CONCRETO 30 CMS. Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,210.47	\$ 5,210.47
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,595.39	\$ 3,595.39
3.4	RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 X 1.00 MTS. DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE PERALTE ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y TAPADERA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8" Y 0.10 MTS. DE ESPESOR. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 78/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 2,790.26	\$ 8,370.78
3.6	RENIVELACION DE REGISTRO ELECTRICO 0.60 X 0.60 X 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE PERALTE ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y TAPADERA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8" Y 0.10 MTS. DE ESPESOR. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 26/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,790.26	\$ 2,790.26
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 4"; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** NOVENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. **	ML	13.00	\$ 97.39	\$ 1,266.07
	Total de VARIOS ** TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 47/100 M.N. **			\$	34,719.47
	Total de CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE SIETE EJIDOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.			\$	827,565.90

TOTAL DE HOJA : \$ 34,719.47
TOTAL ACUMULADO : \$ 827,565.90

Autorizó:

Juan Manuel López Menchaca
Director de Obras Publicas



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA.
LOCALIDAD: SIETE EJIDOS, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

3

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	827,565.90
** OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. **					
				I.V.A. \$	132,410.54
				Total \$	959,976.44
** NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. **					

Autorizó:


Juan Manuel López Menchaca
Director de Obras Publicas