

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 13/ABRIL/2023.
DURACION: 30 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 17/ABRIL/2023.
FECHA DE TERMINACION: 16/MAYO/2023.

OBRA: (004AH23PR) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MIGUEL ANGEL VALDEZ EN LA LOCALIDAD CAMPO GASTELUM, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

RESUMEN DE PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO CAMPO GASTELUM, SECTOR MIGUEL ANGEL VALDEZ				
01	RED DE ALTA TENSION 33KV			\$	158,381.66
02	TRANSFORMADORES			\$	50,778.21
03	MURETES Y ACOMETIDAS			\$	69,936.58
04	LUMINARIAS			\$	13,624.53
	Total de AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO CAMPO GASTELUM, SECTOR MIGUEL ANGEL VALDEZ			\$	292,720.98
** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 98/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto			\$	292,720.98
** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 98/100 M.N. **					
				Impuesto	\$ 46,835.36
				Total	\$ 339,556.34
** TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **					


ATENTAMENTE

C. EZEQUIEL ANDRES GARCIA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE VALLE MARGARITA 2147 INT. B, VALLE ALTO, C.P. 80050 CULIACAN, SINALOA
RFC: CCE220215159, TEL. 667 243 9676, CORREO: constructycomercerkan@gmail.com

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 13/ABRIL/2023.
DURACION: 30 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 17/ABRIL/2023.
FECHA DE TERMINACION: 16/MAYO/2023.

OBRA: (004AH23PR) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MIGUEL ANGEL VALDEZ EN LA LOCALIDAD CAMPO GASTELUM, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO CAMPO GASTELUM, SECTOR MIGUEL ANGEL VALDEZ				
01	RED DE ALTA TENSION 33KV				
001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG, CLEMA ADS-88, AISLADOR ASUS 34.5 KV, AISLADOR CARRETE 1C, BASTIDOR B1, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,845.53	\$ 6,845.53
002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N-RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54, ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75, ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 54/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 25,715.54	\$ 25,715.54
003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMAS ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 22,775.40	\$ 22,775.40
004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LÍNEA SECUNDARIA EN POSTE DE EXISTENTE; INCLUYE: BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE COBRE No 4, CARGA No 90, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,696.49	\$ 7,696.49
005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 1TR1A 33 KV EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 12,488.22	\$ 12,488.22

TOTAL DE HOJA : \$ 75,521.18
TOTAL ACUMULADO : \$ 75,521.18


C. EZEQUIEL ANDRES GARCIA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE VALLE MARGARITA 2147 INT. B, VALLE ALTO, C.P. 80050 CULIACAN, SINALOA
RFC: CCE220215159, TEL. 667 243 9676, CORREO: contructycomercerkan@gmail.com

FECHA DE ENTREGA: 13/ABRIL/2023.
DURACION: 30 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 17/ABRIL/2023.
FECHA DE TERMINACION: 16/MAYO/2023.

OBRA: (004AH23PR) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MIGUEL ANGEL VALDEZ EN LA LOCALIDAD CAMPO GASTELUM, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
006	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL. 3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 40/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,180.40	\$ 6,180.40
007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-2H) 1-3/0 AAC Y 1-1/0 AAC INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. **	ML	20.00	\$ 87.97	\$ 1,759.40
008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-1H) 1-3/0 AAC INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** SESENTA PESOS 88/100 M.N. **	ML	33.00	\$ 60.88	\$ 2,009.04
009	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N. **	ML	33.00	\$ 215.40	\$ 7,108.20
010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RBA CON CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PIÑA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 45/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 7,405.45	\$ 14,810.90
011	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION. Precio Unitario: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 4,366.94	\$ 8,733.88
012	HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO NORMAL (TIPO I), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION. Precio Unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 95/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 2,728.95	\$ 5,457.90
013	TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E Precio Unitario: ** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 76/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 36,800.76	\$ 36,800.76

TOTAL DE HOJA : \$ 82,860.48
TOTAL ACUMULADO : \$ 158,381.66

Ezequiel A. Garcia V.
ATENTAMENTE

C. EZEQUIEL ANDRES GARCIA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CALLE VALLE MARGARITA 2147 INT. B, VALLE ALTO, C.P. 80050 CULIACAN, SINALOA
RFC: CCE220215159, TEL. 667 243 9676, CORREO: constructycomercerkan@gmail.com

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 13/ABRIL/2023.
DURACION: 30 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 17/ABRIL/2023.
FECHA DE TERMINACION: 16/MAYO/2023.

OBRA: (004AH23PR) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MIGUEL ANGEL VALDEZ EN LA LOCALIDAD CAMPO GASTELUM, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Total de RED DE ALTA TENSION 33KV			\$	158,381.66
	** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 66/100 M.N. **				
02	TRANSFORMADORES				
018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA 33000YT/19050/240-120 V UNICORNIO. INCLUYE: TRANSFORMADOR 25 KVA 33000YT/19050/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 50,778.21	\$ 50,778.21
	Total de TRANSFORMADORES			\$	50,778.21
	** CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. **				
03	MURETES Y ACOMETIDAS				
019	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION SENCILLO 240-120 VOLT. Precio Unitario: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 81/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 9,918.81	\$ 69,431.67
020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANIA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio Unitario: ** QUINIENTOS CUATRO PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 504.91	\$ 504.91
	Total de MURETES Y ACOMETIDAS			\$	69,936.58
	** SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. **				
04	LUMINARIAS				
021	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 4,541.51	\$ 13,624.53
	Total de LUMINARIAS			\$	13,624.53
	** TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 53/100 M.N. **				
	Total de AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO CAMPO GASTELUM, SECTOR MIGUEL ANGEL VALDEZ			\$	292,720.98

TOTAL DE HOJA : \$ 134,339.32
TOTAL ACUMULADO : \$ 292,720.98

ATENTAMENTE

C. EZEQUIEL ANDRES GARCIA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE VALLE MARGARITA 2147 INT. B, VALLE ALTO, C.P. 80050 CULIACAN, SINALOA
RFC: CCE220215159, TEL. 667 243 9676, CORREO: contructycomercerkan@gmail.com

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 13/ABRIL/2023.
DURACION: 30 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 17/ABRIL/2023.
FECHA DE TERMINACION: 16/MAYO/2023.

OBRA: (004AH23PR) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MIGUEL ANGEL VALDEZ EN LA LOCALIDAD CAMPO GASTELUM, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 98/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	292,720.98
** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 98/100 M.N. **					
				Impuesto \$	46,835.36
				Total \$	339,556.34
** TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 34/100 M.N. **					


ATENTAMENTE

C. EZEQUIEL ANDRES GARCIA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE VALLE MARGARITA 2147 INT. B, VALLE ALTO, C.P. 80050 CULIACAN, SINALOA
RFC: CCE220215159, TEL. 667 243 9676, CORREO: contructycomercerkan@gmail.com