

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALC.
DEL MUNICIPIO DE AHOME

CONSTRUCTORA EDINORT S. DE R.L. DE C.V.
RFC: CED-110304-BD4

FECHA: 27-FEB-2026
CTTO.: JAP-OP-ALC-AD-26-02
PAGINA: 1

REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18" UBICADA EN
CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLEJON DOMINGO RUBI Y CALLEJON JUAN CARRASCO
EN COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1. RESUMEN DE PARTIDAS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18"				
01	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	25,837.67
02	DEMOLICION DE PAVIMENTO			\$	139,945.82
03	SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO			\$	417,178.84
04	POZOS DE VISITA Y AUXILIARES			\$	49,477.02
05	REPOSICION DE PAVIMENTO			\$	604,510.29
07	ENTREGA DE OBRA			\$	34,580.17
	Total de SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18"			\$	1'271,529.81
	** UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 81/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'271,529.81 ✓
	** UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 81/100 M.N. **				
				Impto 16 %	\$ 203,444.77 ✓
				Total	\$ 1'474,974.58 ✓
	** UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. **				

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. RAUL OMAR ORTEGA LOPEZ

PLAZO: 70 DIAS NAT.
FECHA INICIO: 09-MARZO-2026
FECHA TERMINO: 17-MAYO-2026

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALC.
DEL MUNICIPIO DE AHOME

CONSTRUCTORA EDINORT S. DE R.L. DE C.V.
RFC: CED-110304-BD4

FECHA: 27-FEB-2026
CTTO.: JAP-OP-ALC-AD-26-02
PAGINA: 1

REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18" UBICADA EN
CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLEJON DOMINGO RUBI Y CALLEJON JUAN CARRASCO
EN COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1. CATALOGO DE CONCEPTOS.

Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18"					
01	TRABAJOS PRELIMINARES				
010001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA AMARILLA CON LA LEYENDA PRECAUCION Precio U.: ** SEIS PESOS 30/100 M.N. **	ML	503.60	\$ 6.30	\$ 3,172.68
010002	COLOCACION DE POSTE PREVENTIVO CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA (POSTES PREVENTIVOS PROPIEDAD DEL CONTRATISTA) Precio U.: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. **	PZA	20.00	\$ 353.73	\$ 7,074.60
010003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA PREVENTIVA A BASE DE CUBETA DE LAMINA ARENA, DIESEL, MECHERO Precio U.: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 445.94	\$ 1,783.76
010101	SONDEO Y LOCALIZACION DE REDES PRINCIPALES Y/O TOMAS DE AGUA. Precio U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 17/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 690.17	\$ 1,380.34
010004	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINIL APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE 1.20 x 0.90 MTS CON ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" , MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 Y FONDO CON ESMALTE BLANCO SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA. INCLUYE: FABRICACION, SUMINISTRO, COLOCACION Y BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 TMA 38 MM DE 20X20X30 CMS. DE SECCION EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ESTA. Precio U.: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 29/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 12,426.29	\$ 12,426.29
Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. **					\$ 25,837.67
02	DEMOLICION DE PAVIMENTO				
030102	CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: CORTE MINIMO DE 2" DE PROFUNDIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTADORA DE CONCRETO Y DESGASTE DE DISCO DE CORTE. Precio U.: ** NOVENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N. **	ML	250.60	\$ 92.55	\$ 23,193.03
030203	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICION MANUAL O CON EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA DEL CAMION, RETIRO DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO. Precio U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **	M2	402.60	\$ 253.58	\$ 102,091.31
030206	CARGA MECANICA Y ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** SESENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **	M3	60.39	\$ 61.62	\$ 3,721.23
030207	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES O BANQUETAS. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio U.: ** DOCE PESOS 94/100 M.N. **	M3-KM	845.46	\$ 12.94	\$ 10,940.25
Total de DEMOLICION DE PAVIMENTO ** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. **					\$ 139,945.82
03	SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO				
010102	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA. Precio U.: ** TRECE PESOS 66/100 M.N. **	ML	122.00	\$ 13.66	\$ 1,666.52
010103	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FUA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPASEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA	M3	189.22	\$ 54.80	\$ 10,369.26

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. RAUL OMAR ORTEGA LOPEZ

PLAZO: 70 DIAS NAT.
FECHA INICIO: 09-MARZO-2026
FECHA TERMINO: 17-MAYO-2026

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALC.
DEL MUNICIPIO DE AHOME

CONSTRUCTORA EDINORT S. DE R.L. DE C.V.
RFC: CED-110304-BD4

FECHA: 27-FEB-2026
CTTO.: JAP-OP-ALC-AD-26-02
PAGINA: 2

REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18" UBICADA EN
CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLEJON DOMINGO RUBI Y CALLEJON JUAN CARRASCO
EN COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1. CATALOGO DE CONCEPTOS.

Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA. ✓ Precio U.: ** CINCUENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **				
010104 ✓	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN AGUA, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA. ✓ Precio U.: ** CINCUENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. **	M3 ✓	207.34 ✓	\$ 59.79	\$ 12,396.86
010106 ✓	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROF. ✓ Precio U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. **	M3 ✓	10.37 ✓	\$ 237.02	\$ 2,457.90
010109 ✓	CAMA DE GRAVON PARA ESTABILIZAR TERRENO Y PARA RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE GRAVON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y EXTENDIDO A PALA. ✓ Precio U.: ** SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 03/100 M.N. **	M3 ✓	10.37 ✓	\$ 625.03	\$ 6,481.56
020208 ✓	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 18" (450 MM). PARED SOLIDA SERIE 20 METRICA QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-111-1995 SCFI. ✓ Precio U.: ** UN MIL CIENTO SIETE PESOS 92/100 M.N. **	ML ✓	122.00 ✓	\$ 1,107.92	\$ 135,166.24
020308 ✓	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DE 18" (450 MM). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y LUBRICANTE. ✓ Precio U.: ** TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 94/100 M.N. **	ML ✓	122.00 ✓	\$ 340.94	\$ 41,594.68
010111 ✓	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVÓN EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE : GRAVÓN, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA Y ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO. ✓ Precio U.: ** SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 27/100 M.N. **	M3 ✓	103.21 ✓	\$ 627.27	\$ 64,740.54
010112 ✓	SUMINISTRO DE TIERRA SECA PARA RELLENAR ZANJA EN SUSTITUCIÓN DE LODOS. INCLUYE : CARGA CON EQUIPO, Y ACARREO DEL BANCO A LA OBRA CON UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 10 KM. ✓ Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	M3 ✓	144.27 ✓	\$ 141.36	\$ 20,394.01
010114 ✓	RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS. ✓ Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. **	M3 ✓	144.27 ✓	\$ 143.20	\$ 20,659.46
010115 ✓	CARGA MECANICA CON MAQUINARIA EN CAMIÓN DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ✓ Precio U.: ** TREINTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N. **	M3 ✓	415.04 ✓	\$ 35.13	\$ 14,580.36
0101153 ✓	ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ✓ Precio U.: ** VEINTICINCO PESOS 87/100 M.N. **	M3 ✓	415.04 ✓	\$ 25.87	\$ 10,737.08
010116 ✓	ACARREO KMS SUBSECUENTES EN CAMION DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. ✓ Precio U.: ** DOCE PESOS 94/100 M.N. **	M3-KM ✓	5,810.62	\$ 12.94	\$ 75,189.42
030706 ✓	REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE COMPACTACIÓN A RAZÓN DE TRES PRUEBAS A CADA 100 MTS, INCLUYE: PERSONAL TÉCNICO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA DETERMINAR EL GRADO DE COMPACTACIÓN REQUERIDO (SE PAGARÁ POR CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTOS). ✓ Precio U.: ** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. **	PZA ✓	1.00 ✓	\$ 744.95	\$ 744.95
	Total de SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO ** CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. **			\$	417,178.84
04 ✓	POZOS DE VISITA Y AUXILIARES ✓				
020701 ✓	BOMBEO DE AGUAS NEGRAS DE POZO A POZO, POR MEDIO DE TUBERÍA DE PVC DE 8" COLOCADA PROVISIONALMENTE CON BOMBA	HORA	20.00	\$ 692.93	\$ 13,858.60

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. RAUL OMAR ORTEGA LOPEZ

PLAZO: 70 DIAS NAT.
FECHA INICIO: 09-MARZO-2026
FECHA TERMINO: 17-MAYO-2026

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALC.
DEL MUNICIPIO DE AHOME

CONSTRUCTORA EDINORT S. DE R.L. DE C.V.
RFC: CED-110304-BD4

FECHA: 27-FEB-2026
CTTO.: JAP-OP-ALC-AD-26-02
PAGINA: 3

REHABILITACION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18" UBICADA EN
CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLEJON DOMINGO RUBI Y CALLEJON JUAN CARRASCO
EN COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA.

AE1. CATALOGO DE CONCEPTOS.

Clave Japama	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	TRAGA SÓLIDOS DE 6" DE DIÁMETRO. CON CAPACIDAD PARA MOVER ARENA Y PIEDRAS. MOTOR A GASOLINA. (HASTA 150 M DE DISTANCIA) INCLUYE RENTA DE TUBERIA DE 8", MANIOBRAS DE INSTALACION Y RETIRO DE TUBERÍAS. Precio U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. **				
020703✓	SONDEO CON VACTOR PARA BAJAR NIVELES DE AGUAS NEGRAS EN LINEAS DE DRENAJE DE POZO A POZO. Precio U.: ** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. **	HORA✓	6.00✓	\$ 3,363.96	\$ 20,183.76
020704✓	TAPONEO DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: COSTALES, TIERRA LIMO Y/O BARRIAL Y MANO DE OBRA. Precio U.: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. **	PZA✓	2.00✓	\$ 2,651.26	\$ 5,302.52
020705✓	ROTURA Y CONEXION A LOS POZOS DE VISITA EXISTENTE INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 04/100 M.N. **	PZA✓	2.00✓	\$ 1,228.04	\$ 2,456.08
020706✓	RETIRO DE TAPONES DE POZOS DE VISITA CON CAMION VACTOR. Precio U.: ** TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 03/100 M.N. **	PZA✓	2.00✓	\$ 3,838.03	\$ 7,676.06
	Total de POZOS DE VISITA Y AUXILIARES ** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. **				\$ 49,477.02
05 ✓	REPOSICION DE PAVIMENTO ✓				
030403✓	BASE CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIAL DE BASE QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES SCT, TODOS LOS TRASPALEOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA, MEDIDO COLOCADO. Precio U.: ** SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N. **	M3✓	161.04✓	\$ 776.87	\$ 125,107.14
030404✓	IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1, ACABADO ARENEADO. PARA SELLAR BASE Y RECIBIR CONCRETO HIDRAULICO. Precio U.: ** NOVENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. **	M2✓	402.60✓	\$ 93.78	\$ 37,755.83
030510✓	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 300 KG/CM2, CON CEMENTO NORMAL (FRAGUADO A TRES DIAS). INCLUYE : SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAND, ARENÓN, GRAVA, CURACRETO BASE AGUA, MANO DE OBRA, REVOLVEDORA Y VIBRADOR. Precio U.: ** UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N. **	M2✓	402.60✓	\$ 1,057.40	\$ 425,709.24
030610✓	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO QUE INCL. UN RIEGO DE PRIMER, UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO. Precio U.: ** SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **	ML✓	244.00✓	\$ 65.32	\$ 15,938.08
	Total de REPOSICION DE PAVIMENTO ** SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 29/100 M.N. **				\$ 604,510.29
07 ✓	ENTREGA DE OBRA ✓				
030702 ✓	LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS, BARRIDO DEL AREA SEÑALIZADA EN CASO DE PAVIMENTO Y DESPEJE GENERAL DEL AREA. Precio U.: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. **	M2✓	646.60✓	\$ 53.48	\$ 34,580.17
	Total de ENTREGA DE OBRA ** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 17/100 M.N. **				\$ 34,580.17
	Total de SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 18" ** UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 81/100 M.N. **				\$ 1'271,529.81✓
	Subtotal de Presupuesto ** UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 81/100 M.N. **				\$ 1'271,529.81✓
				Impto 16 %	\$ 203,444.77✓
				Total	\$ 1'474,974.58✓
	** UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 58/100 M.N. **				

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. RAUL OMAR ORTEGA LOPEZ

PLAZO: 70 DIAS NAT.
FECHA INICIO: 09-MARZO-2026
FECHA TERMINO: 17-MAYO-2026