



**H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO TECNICO**



**OBRA: CONSTRUCCION DE AREA PARA CENTRO CULTURAL
LOCALIDAD: SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE AREA PARA CENTRO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					
PRELIMINARES					
DEM	DEMOLICION Y RETIRO DE MUROS EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE; MAQUINARIA, RETIRO DE MATERIA PRODUCTO DE DEMOLICION A 1 KM DE LA OBRA, HERRAMIETA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS ONCE PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. **	ML	36.00	\$ 311.095	\$ 11,199.420
DEM JUE	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE JUEGOS EN MAL ESTADO, INCLUYE; MAQUINARIA, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 775.048	\$ 775.048
LIMP	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** DIECIOCHO PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 49/100 M.N. **	M2	635.12	\$ 18.391	\$ 11,680.492
RELLMA	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, INCLUYE; MAQUINARIA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. **	M3	43.52	\$ 286.461	\$ 12,466.783
RELL CE	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO, INCLUYE; CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N. **		92.54	\$ 462.573	\$ 42,806.505
MATLIM	RELLENO DE MATERIAL (LIMO) INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL Y ACARREO AL SITIO DE LA OBRA. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS TRES PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **	M3	2.39	\$ 603.562	\$ 1,442.513
Total de PRELIMINARES				\$	80,370.761
** OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 76/100 M.N. **					
ALBAÑILERIA					
CONEST	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO. CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. **	M2	155.12	\$ 827.581	\$ 128,374.365
GUAR	GUARNICION DE CONCRETO 15 X 30 CMS ARMADA CON ARMEX Y CONCRETO F'C= 150 ECHO EN OBRA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **	ML	120.08	\$ 629.298	\$ 75,566.104
TOTAL DE HOJA :				\$	284,311.230
TOTAL ACUMULADO :				\$	284,311.230

AUTORIZO:

**JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE AREA PARA CENTRO CULTURAL
LOCALIDAD: SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

2

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	
PISO	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLALAC 6-6/10-10 CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. **	M2	82.87	\$ 752.667	\$	62,373.514
Total de ALBAÑILERIA					\$	266,313.983
** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 98/100 M.N. **						
JARDINERIA						
PLAN01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMA COCO PLUMOSO, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,495.526	\$	2,991.052
PLAN03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DURANTA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 86/100 M.N. **	ML	21.10	\$ 185.017	\$	3,903.859
PLAN05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL FICOS, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,495.526	\$	2,991.052
AGU	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE AGUA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 51/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,717.509	\$	1,717.509
Total de JARDINERIA					\$	11,603.472
** ONCE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 47/100 M.N. **						
TECHUMBRE METALICA						
EXC	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. **	M3	3.84	\$ 459.751	\$	1,765.444
PLAN	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	M2	3.84	\$ 430.209	\$	1,652.003
ZAP80	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.8 X 0.25 DE ESPESOR, F'C=200 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES,	PZA	6.00	\$ 1,618.033	\$	9,708.198
TOTAL DE HOJA :					\$	87,102.631
TOTAL ACUMULADO :					\$	371,413.861

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO TECNICO**



**OBRA: CONSTRUCCION DE AREA PARA CENTRO CULTURAL
LOCALIDAD: SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**

3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 20/100 M.N. **				
DADO	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 X 0.40 X 0.80 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 14/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 1,418.023	\$ 8,508.138
05	ANCLAS PARA FIJAR COLUMNA CON DADO ARMADA CON ANCLAS DE VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" 85 CM. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CM. INCLUYE ESTRIBOS DE 1/4" Y TUERCAS HEXAGONALES DE 3/4" Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. **	JUEGO	6.00	\$ 1,298.108	\$ 7,788.648
COLUM1	COLUMNA A BASE DE POLIN ENCAJONADO DE 10" CAL. 12 INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. **	ML	56.32	\$ 1,297.612	\$ 73,081.508
TRAB8"	ESTRUCTURA A BASE DE POLIN ENCAJONADO DE 8" CAL. 14. INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** UN MIL SETENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N. **	ML	149.37	\$ 1,073.083	\$ 160,286.408
PIN	APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO LOTE ESTRUCTURAL COLOR, Y PINTURA DE LA MISMA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN A TODA LA ESTRUCTURA. Precio Unitario: ** TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 30,946.768	\$ 30,946.768
LAMI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA BRONCE DE POLICARBONATO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. **	M2	82.87	\$ 735.991	\$ 60,991.574
	Total de TECHUMBRE METALICA			\$	354,728.689
	** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 69/100 M.N. **				
MOBILIARIO URBANO					
BOTE	SUMINISTRO DE BOTE DE BASURA TMB SENCILLO GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION. Precio Unitario: ** SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 6,786.445	\$ 20,359.335
BANC	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA MODELO ATENAS DE TUBO DE 1 1/2"CON DESCANZA BRAZOS	PZA	7.00	\$ 13,266.400	\$ 92,864.800
				TOTAL DE HOJA :	\$ 454,827.179
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 826,241.040

AUTORIZO:

**JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE AREA PARA CENTRO CULTURAL
LOCALIDAD: SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	ROLADO Y RESPALDO PRE-TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREO PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **				
Total de MOBILIARIO URBANO				\$	113,224.135
** CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 14/100 M.N. **					
INSTALACIONES ELECTRICAS					
LAMP	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINANTE GARDEN 056 LED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACION. Precio Unitario: ** DOCE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 16/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 99/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 12,615.165	\$ 75,690.990
REGIS	REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION. Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 1,836.860	\$ 14,694.880
BASE	BASE TRAPESOIDAL DE 80 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. Precio Unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS TRES PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 2,503.560	\$ 20,028.480
CABL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2+1 6 ALUMINIO SUBTERRANEO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 32/100 M.N. **	ML	90.00	\$ 194.448	\$ 17,500.320
LAP	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LUMINARIA, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA MISMA. Precio Unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 2,333.705	\$ 9,334.820
CENTRO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA 220 VOLTS PREFABRICADA, CONTACTOR Y FOTOCELDA, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE LA OBRA. Precio Unitario: ** DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 12,379.998	\$ 12,379.998
Total de INSTALACIONES ELECTRICAS				\$	149,629.488
** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 49/100 M.N. **					
BAÑO					
EXCA B	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. **	M3	2.05	\$ 459.751	\$ 942.490
RELL B	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL INERTE,	-M3	1.54	\$ 183.901	\$ 283.208
				TOTAL DE HOJA :	\$ 150,855.186
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 977,096.226

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE AREA PARA CENTRO CULTURAL
LOCALIDAD: SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

5

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	INCLUYE ACARREO LIBRE EN CARRETILLA A 20.00 MTS. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. **				
PLAN B	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE CON F'C=100KG/CM2. DE 5 CMS. DE ESPESOR. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO UN PESOS 34/100 M.N. **	M2	2.56	\$ 430.209	\$ 1,101.335
ZAP B	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 MTS. ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS. DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 1,618.033	\$ 6,472.132
DALA DE	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N. **	ML	10.06	\$ 748.993	\$ 7,534.870
MURO B	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 72/100 M.N. **	M2	19.24	\$ 800.713	\$ 15,405.718
CAS B	CASTILLO DE 15x15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"@15 CMS. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ECHO EN OBRA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 91/100 M.N. **	ML	14.70	\$ 698.225	\$ 10,263.907
CAD CEF	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VRS. 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CMS. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N. **	ML	10.06	\$ 748.993	\$ 7,534.870
ENRA B	MURO DE ENRASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **	M2	1.92	\$ 800.713	\$ 1,537.369
LOSA B	LOSA DE CONCRETO ARMADA F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO APARENTE Y PLANEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 A 3 TERMINADO INTEGRAL A LA LOSA, CONCRETO ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **	M2	8.68	\$ 1,588.970	\$ 13,792.260
IMP B	IMPERMEABILIZACION DE LOSA QUE INCLUYE: 1 RIEGO PRIMER, COLOCACION DE VITROPLY Y GRANULAR	M2	8.68	\$ 394.381	\$ 3,423.227
				TOTAL DE HOJA :	\$ 67,065.688
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 1'044,161.914

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE AREA PARA CENTRO CULTURAL
LOCALIDAD: SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

6

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	ROJO. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 23/100 M.N. **				
PISO B	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR M2 REFORZADO CON MALLALAC 6-6/10-10 CONCRETO FC= 150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. **	M2	5.53	\$ 752.667	\$ 4,162.249
VITR B	VITROPISO DE 33X33 CMS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N. **	M2	5.53	\$ 694.201	\$ 3,838.932
APLA B	APLANADOS CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 EN MUROS Y LOSAS, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 09/100 M.N. **	M2	55.96	\$ 493.354	\$ 27,608.090
AZU B	RECUBRIMIENTO DE MUROS CON AZULEJOS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 63/100 M.N. **	M2	20.93	\$ 694.201	\$ 14,529.627
PINT B	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA BEREL O SIMILAR DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 51/100 M.N. **	M2	55.96	\$ 266.360	\$ 14,905.506
PUER B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE HERRERIA DE 0.80 X 2.10 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** OCHO MIL TRECE PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** DIECISEIS MIL VEINTISIETE PESOS 26/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 8,013.630	\$ 16,027.260
VENT B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6 MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO. Precio Unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 36/100 M.N. **	M2	0.16	\$ 3,295.978	\$ 527.356
CENT B	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE SALIDA CENTRO. Precio Unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 578.523	\$ 1,735.569
APAG B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SALIDA DE APAGADOR SENCILLO POLARIZADO. Precio Unitario: ** QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 519.408	\$ 1,558.224
WC B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** TRES MIL VEINTIUN PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 3,021.087	\$ 6,042.174
				TOTAL DE HOJA :	\$ 90,934.987
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 1'135,096.901

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE AREA PARA CENTRO CULTURAL
LOCALIDAD: SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
LAVA B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,579.774	\$ 2,579.774
TUB 2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2", INCLUYE PEGAMENTOS, SOLDADURAS, CONEXIONES, ETC. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SEIS PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS SEIS PESOS 83/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 606.825	\$ 606.825
TUB 1/2	RAMALEO DE TUBERIA DE PVC DE 1/2" Precio Unitario: ** SEISCIENTOS PESOS 19/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 57/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 600.191	\$ 1,800.573
TUB 4	RAMALEO DE TUBERIA DE PVC DE 4" Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS DOCE PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 91/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 812.454	\$ 1,624.908
SAL DRE	SALIDA DE TUBERIA PVC PARA DRENAJE DE 4". Precio Unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **	ML	8.00	\$ 536.540	\$ 4,292.320
REGIS S.	REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 MTS A BASE DE TABIQUE ROJO RECOSIDO 7X14X28 CMS. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,836.087	\$ 1,836.087
ALI HID E	ALIMENTACION HIDRAULICA PARA TINACO. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS 50/100 M.N. **	ML	15.00	\$ 208.033	\$ 3,120.495
TINA B	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS. Precio Unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 84/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,650.837	\$ 3,650.837
Total de BAÑO				\$	178,738.192
** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N. **					
FOSA					
EXCA F	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **	M3	18.00	\$ 459.751	\$ 8,275.518
PLAN F	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE CON F'C=100KG/CM2. DE 5 CMS. DE ESPESOR. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 84/100 M.N. **	M2	4.00	\$ 430.209	\$ 1,720.836
DAL DES	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. **	ML	6.80	\$ 748.993	\$ 5,093.152

TOTAL DE HOJA : \$ 34,601.325
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'169,698.226

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE AREA PARA CENTRO CULTURAL
LOCALIDAD: SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

8

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
MURO F	MURO DE TABIQUE ROJO 7X14X28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N. **	M2	10.20	\$ 800.713	\$ 8,167.273
DALA INT	DALA INTERMEDIA 15X20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. **	ML	6.80	\$ 748.993	\$ 5,093.152
CAS F	CASTILLO DE 15x15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"@15 CMS. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ECHO EN OBRA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **	ML	8.00	\$ 698.225	\$ 5,585.800
LOSA F	LOSA DE CONCRETO ARMADA F'C= 200 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO APARENTE Y PLANEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1 A 3 TERMINADO INTEGRAL A LA LOSA, CONCRETO ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. **	M2	4.00	\$ 1,588.970	\$ 6,355.880
TUBO F	TUBO DE PVC DE 4" PARA RESPIRACION Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. **	ML	4.00	\$ 318.989	\$ 1,275.956
Total de FOSA				\$	41,567.567
** CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. **					
MURO PERIMETAL					
EXCA P	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **	M3	3.20	\$ 459.751	\$ 1,471.203
RELL P	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL INERTE, INCLUYE ACARREO LIBRE EN CARRETILLA A 20.00 MTS. Precio Unitario: ** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	M3	2.40	\$ 183.901	\$ 441.362
PLAN P	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE CON F'C=100KG/CM2. DE 5 CMS. DE ESPESOR. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 84/100 M.N. **	M2	4.00	\$ 430.209	\$ 1,720.836
ZAP P	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 MTS. ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS. DE SEPARACION EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 1,618.033	\$ 6,472.132
				TOTAL DE HOJA :	\$ 36,583.594
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 1'206,281.820

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE AREA PARA CENTRO CULTURAL
LOCALIDAD: SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

9

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
CAS P	CASTILLO DE 15x15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4"@15 CMS. CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ECHO EN OBRA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **	ML	10.40	\$ 698.225	\$ 7,261.540
COLUM F	COLUMNA DE 0.40 X 0.40 CMS, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. **	ML	12.00	\$ 1,911.116	\$ 22,933.392
DALA P	DALA DE DESPLANTE DE 15X20 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** SETECIENTOS CINCO PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 42/100 M.N. **	ML	35.04	\$ 705.206	\$ 24,710.418
MURO P	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, INCLUYE; MATERIALES HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. **	M2	14.02	\$ 1,302.183	\$ 18,256.606
CADE P	REPISON EN MURO DE 40 X 10 CMS. ARMADA CON 4 VRS. 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 20 CMS. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ECHO EN OBRA. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N. **	ML	36.85	\$ 672.364	\$ 24,776.613
APLA P	APLANADOS CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 EN MUROS Y LOSAS, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 57/100 M.N. **	M2	98.47	\$ 493.354	\$ 48,580.568
REPI P	REHABILITACION DE REPISA, INCLUYE; HERRAMIENTA MENOR, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL VEINTICINCO PESOS 19/100 M.N. **	ML	72.00	\$ 236.461	\$ 17,025.192
Total de MURO PERIMETAL				\$	173,649.862
** CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. **					
PORTA PLACAS Y SEÑALAMIENTOS					
PLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUCIBA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,653.280	\$ 2,653.280
PORPLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA PLACA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE	PZA	1.00	\$ 6,830.916	\$ 6,830.916
				TOTAL DE HOJA :	\$ 173,028.525
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 1'379,310.345

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE AREA PARA CENTRO CULTURAL
LOCALIDAD: SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

10

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 92/100 M.N. **				
	Total de PORTA PLACAS Y SEÑALAMIENTOS			\$	9,484.196
	** NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE SINALOA.			\$	1'379,310.345
	** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'379,310.345
	** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N. **				
				I.V.A. 16%	\$ 220,689.655
				Total	\$ 1'600,000.000
	** UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. **				

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS