



**MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS**

*REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA
COMUNIDAD DE JAHUARA II, MUNICIPIO DE EL FUERTE,
ESTADO DE SINALOA.*

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
SUBESTACION ELECTRICA					
LINEA DE MEDIA TENSION					
1.-	RETIRO DE POSTES DE CONCRETO EXISTENTE POR NO CONTAR CON AVISO DE PRUEBA DE CFE INCLUYE: DESMANTELAR LINEA DE MEDIA TENSION, MANIOBRAS DE GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 8,907.60	\$ 17,815.20
2.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750 KG/CM2 INCLUYE: MANIOBRAS DE GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 24,177.15	\$ 48,354.30
Total de LINEA DE MEDIA TENSION				\$	66,169.50
** SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **					
SUBESTACION ELECTRICA					
3.-	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE INCLUYE: DESMANTELAR LINEAS, MANIOBRAS DE GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 17,804.87	\$ 17,804.87
4.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA A BASE TRANSFORMADOR 45 KVA 33,000/220-127 VOLTS NORMA ANCE INCLUYE MANIOBRAS CON GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 232,458.60	\$ 232,458.60
5.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE LISTON FUSIBLE DE 1 AMP Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SEIS PESOS 45/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 406.45	\$ 1,219.35
Total de SUBESTACION ELECTRICA				\$	251,482.82
** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. **					
EQUIPO DE MEDICION Y BAJA TENSION					
6.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA DE 1 1/2" INCLUYE COLOCACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" HASTA BASE DE MEDICION Precio unitario: ** NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 9,797.25	\$ 9,797.25
7.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET DE 7-200 INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA DE 1 1/4" HASTA GABINETE NEMA 3R Precio unitario: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 07/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 10,614.07	\$ 10,614.07
8.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 x 125 AMP INCLUYE GABINETE TIPO NEMA 3R Precio unitario: ** TRECE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 13,911.56	\$ 13,911.56
9.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE VARILLA COOPERWELD Y CONECTOR CON PROTOCOLO Precio unitario: ** SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,164.94	\$ 6,164.94
10.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW LS CAL 1/0 PARA ALIMENTACION A BASE DE MEDICION Y GABINETE Precio unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. **	ML	47.00	\$ 544.39	\$ 25,586.33
11.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW LS CAL 2 PARA ALIMENTACION A BASE DE MEDICION Y GABINETE Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 43/100 M.N. **	ML	15.50	\$ 222.43	\$ 3,447.67

**ING. VICTORIANO HERNANDEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL**



**MUNICIPIO DE EL FUERTE
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Y OBRAS PUBLICAS**
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA
COMUNIDAD DE JAHUARA II, MUNICIPIO DE EL FUERTE,
ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio unitario	Total
12.-	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW LS CAL 6 PARA ALIMENTACION A GABINETE Precio unitario: ** CIENTO VEINTICINCO PESOS 94/100 M.N. **	ML	5.50	\$	125.94	\$ 692.67
	Total de EQUIPO DE MEDICION Y BAJA TENSION					\$ 70,214.49
	** SETENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 49/100 M.N. **					
	OTROS					
13.-	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 53/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	2,580.53	\$ 2,580.53
	Total de OTROS					\$ 2,580.53
	** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 53/100 M.N. **					
	Total de SUBESTACION ELECTRICA					\$ 390,447.34
	** TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					\$ 390,447.34
	** TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **					
					I.V.A. 16 %	\$ 62,471.58
					Total	\$ 452,918.92
	** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 92/100 M.N. **					

ING. VICTORIANO HERNANDEZ PARDO
REPRESENTANTE LEGAL