H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

DEPARTAMENTO TECNICO DE JUMAPAS

OBRA: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	PRESUPUESTO REFERENTE AL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				
1.1	OBRA ELECTROMECANICA				343,722.22
1.2	ROTULACION				9,063.99
	Total de PRESUPUESTO REFERENTE AL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				352,786.21
	Subtotal de Presupuesto				352,786.21
				I.V.A. 16 %	56,445.79
				Total	409,232.00

ELABORO: Ing. Rosario Pérez Armenta

AUTORIZO: Ing. Carlos Eduardo Bracho García

H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO TECNICO DE JUMAPAS

OBRA: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	**PRESUPUESTO REFERENTE AL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**				
1.1	**OBRA ELECTROMECANICA**				
DESINSBOMSUM-3	DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, COPLADO A MOTOR ELECTRICO DE 30 HP CON 100.00 MTS DE COLUMNA DE FONO DE 4" DE DIAMETRO. Total: ** ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **	PZA	1.00	11,631.64	11,631.64
SBOMBA-30HP	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 10.20 LPS Y CDT DE 125.15 MTS, DESC 3" DE 6" DE DIAM. Total: ** CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	163,237.88	163,237.88
MOTORSUM-30HP	SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE REBOBINABLE 6" TRIFASICO 230 VOLTS DE 30.00 HP Total: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 26/100 M.N. **	PZA	1.00	146,831.26	146,831.26
INSBOMSUM-30	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, COPLADO A MOTOR ELECTRICO DE 30 HP CON 100.00 MTS DE COLUMNA DE FONO DE 4" DE DIAMETRO. Total: ** ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 64/100 M.N. **	PZA	1.00	11,631.64	11,631.64
SEIRELARR	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELEVADOR DE TIEMPO 3RP 2505 PARA ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA TIPO AUTOTRANSFORMADOR A 220 VOLTS MARCA SIEMENS, INCLUYE CALIBRACION Y PRUEBAS DE PUESTA EN OPERACION Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. **	PIEZA	1.00	10,389.80	10,389.80
	Total de OBRA ELECTROMECANICA				**343,722.22**
1.2	**ROTULACION**				
ROTULO	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXAEN EL CROQUIS DE 1.2 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE ESTRUCTURA FABRICADA DE PERFIL DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 1.50 MTS DE LARGO LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO Y SE AHOGARA EN CONCRETO DE 50 CMS. Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. **	PZA	1.00	5,363.51	5,363.51
PLACA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA Total: ** TRES MIL SETECIENTOS PESOS 48/100 M.N. **	PZA	1.00	3,700.48	3,700.48
	Total de ROTULACION				**9,063.99**
	Total de PRESUPUESTO REFERENTE AL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL (SIETE EJIDOS), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				**352,786.21**
	Subtotal de Presupuesto				**352,786.21**
				I.V.A. 16 %	**56,445.79**
				Total	**409,232.00**

ELABORO: Ing. Rosario Pérez Armenta

AUTORIZO: Ing. Carlos Eduardo Bracho García