



MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y ECOLOGÍA.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.



2021 - 2024

(075AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

03/Ene/2024

1

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO).		39.000	\$ 135,300.08	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 3,049.09	\$ 3,049.09
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 18,407.76	\$ 18,407.76
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 36,371.80	\$ 36,371.80
4.0	LOSAS		1.000	\$ 40,827.09	\$ 40,827.09
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 2,065.30	\$ 2,065.30
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,398.56	\$ 2,398.56
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 5,158.22	\$ 5,158.22
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 4,198.15	\$ 4,198.15
9.0	VARIOS		1.000	\$ 22,824.11	\$ 22,824.11
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO).		39.000	\$ 135,300.08	\$ 5'276,703.12
** CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N. **					
Total de Presupuesto					\$ 5'276,703.12
** CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N. **					

ELABORÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.  
SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
075AH24PR 39 CUARTOS SAN MIGUEL 2024  
ING. TSA

REVISÓ Y APROBÓ:

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



(075AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

03/Ene/2024  
1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	<b>VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO).</b>		<b>39.000</b>	<b>\$ 135,300.08</b>	
1.0	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		<b>1.000</b>	<b>\$ 3,049.09</b>	
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOSCIENTOS OCHO PESOS 70/100 M.N. **	M2	17.450	\$ 11.96	\$ 208.70
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. **	M3	3.340	\$ 623.12	\$ 2,081.22
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO ( BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. **	M3	3.340	\$ 209.13	\$ 698.49
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SESENTA PESOS 68/100 M.N. **	M3	0.170	\$ 356.96	\$ 60.68
1.0	<b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES</b> <b>** TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. **</b>		<b>1.000</b>	<b>\$ 3,049.09</b>	<b>\$ 3,049.09</b>
2.0	<b>CIMENTACION</b>		<b>1.000</b>	<b>\$ 18,407.76</b>	
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA. Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. **	ML	14.280	\$ 408.46	\$ 5,832.81
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **	M2	13.590	\$ 769.66	\$ 10,459.68
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA. Total: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. **	TON	0.008	\$ 54,865.25	\$ 438.92
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	\$ 136.04	\$ 272.08

ELABORÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
 075AH24PR 39 CUARTOS SAN MIGUEL 2024  
 ING. TSA

REVISÓ Y APROBÓ:

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA  
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



2021 - 2024

**(075AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.**

03/Ene/2024  
2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. **					
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	\$ 136.48	\$ 272.96
Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **					
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8" .	PZA	8.000	\$ 88.09	\$ 704.72
Total: ** SETECIENTOS CUATRO PESOS 72/100 M.N. **					
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	13.590	\$ 31.39	\$ 426.59
Total: ** CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 59/100 M.N. **					
2.0	<b>Total de CIMENTACION</b>		1.000	\$ 18,407.76	\$ 18,407.76
** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 76/100 M.N. **					
3.0	<b>ESTRUCTURA</b>		1.000	\$ 36,371.80	
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	25.080	\$ 715.20	\$ 17,937.22
Total: ** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **					
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	4.240	\$ 451.78	\$ 1,915.55
Total: ** UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 55/100 M.N. **					
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	4.200	\$ 491.46	\$ 2,064.13
Total: ** DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N. **					
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16.800	\$ 218.44	\$ 3,669.79
Total: ** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. **					
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	14.280	\$ 723.35	\$ 10,329.44
Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100 M.N. **					
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA	ML	1.430	\$ 318.65	\$ 455.67

ELABORÓ:

REVISÓ Y APROBÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
 075AH24PR 39 CUARTOS SAN MIGUEL 2024  
 ING. TSA

ARG. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA  
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



2021 - 2024

(075AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

03/Ene/2024  
3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. **				
3.0	<b>Total de ESTRUCTURA</b> ** TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **		1.000	\$ 36,371.80	\$ 36,371.80
4.0	<b>LOSAS</b>		1.000	\$ 40,827.09	
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6. COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. **	M2	17.950	\$ 2,243.10	\$ 40,263.64
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Total: ** QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. **	M2	17.950	\$ 31.39	\$ 563.45
4.0	<b>Total de LOSAS</b> ** CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 09/100 M.N. **		1.000	\$ 40,827.09	\$ 40,827.09
5.0	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>		1.000	\$ 2,065.30	
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **	LOTE	1.000	\$ 2,065.30	\$ 2,065.30
5.0	<b>Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b> ** DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **		1.000	\$ 2,065.30	\$ 2,065.30
6.0	<b>CANCELERIA</b>		1.000	\$ 2,398.56	
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 2,398.56	\$ 2,398.56
6.0	<b>Total de CANCELERIA</b>		1.000	\$ 2,398.56	\$ 2,398.56

ELABORÓ:

REVISÓ Y APROBÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.  
SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
075AH24PR 39 CUARTOS SAN MIGUEL 2024  
ING. TSA

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



2021 - 2024

(075AH24PR). CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

03/Ene/2024  
4

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **</b>					
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 5,158.22	
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 3,083.81	\$ 3,083.81
Total: ** TRES MIL OCHENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **					
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 2,074.41	\$ 2,074.41
Total: ** DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N. **					
7.0	<b>Total de HERRERIA</b>		1.000	\$ 5,158.22	\$ 5,158.22
<b>** CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N. **</b>					
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 4,198.15	
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	\$ 4,198.15	\$ 4,198.15
Total: ** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **					
8.0	<b>Total de CARPINTERIA</b>		1.000	\$ 4,198.15	\$ 4,198.15
<b>** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **</b>					
9.0	VARIOS		1.000	\$ 22,824.11	
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE. SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUÍDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	17.950	\$ 164.34	\$ 2,949.90
Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. **					

ELABORÓ:

REVISÓ Y APROBÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
 075AH24PR 39 CUARTOS SAN MIGUEL 2024  
 ING. TSA

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA  
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,**  
**URBANISMO Y ECOLOGÍA.**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.**



2021 - 2024

(075AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

03/Ene/2024  
5

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total: ** CIENTO NOVENTA PESOS 90/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 190.90	\$	190.90
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Total: ** CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 07/100 M.N. **	M2	40.970	\$ 144.40	\$	5,916.07
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. **	M2	40.030	\$ 146.64	\$	5,870.00
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL VEINTIOCHO PESOS 72/100 M.N. **	ML	4.980	\$ 206.57	\$	1,028.72
9.06	<b>BANQUETA DE ACCESO</b>		1.000	\$ 6,868.52		
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR. Total: ** QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. **	M3	0.770	\$ 739.58	\$	569.48
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **	M3	0.180	\$ 356.96	\$	64.25
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'c= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS. Total: ** DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 94/100 M.N. **	ML	5.560	\$ 486.14	\$	2,702.94
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,	M2	3.860	\$ 657.13	\$	2,536.52

ELABORÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.  
 SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
 075AH24PR 39 CUARTOS SAN MIGUEL 2024  
 ING. TSA

REVISÓ Y APROBÓ:

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA  
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,  
URBANISMO Y ECOLOGÍA.  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA.



2021 - 2024

(075AH24PR) CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

03/Ene/2024  
6

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. **				
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Total: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 17/100 M.N. **	M2	3.860	\$ 31.39	\$ 121.17
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.000	\$ 874.16	\$ 874.16
9.06	Total de BANQUETA DE ACCESO ** SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N. **		1.000	\$ 6,868.52	\$ 6,868.52
9.0	Total de VARIOS ** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 11/100 M.N. **		1.000	\$ 22,824.11	\$ 22,824.11
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO). ** CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N. **		39.000	\$ 135,300.08	\$ 5'276,703.12
	Total de Presupuesto ** CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N. **				\$ 5'276,703.12

ELABORÓ:

ING. TOMAS SOTO AVILA.  
SUBDIRECTOR TÉCNICO.  
075AH24PR 39 CUARTOS SAN MIGUEL 2024  
ING. TSA

REVISÓ Y APROBÓ:

ARQ. KARLA PAOLA ALDUENDA ORTEGA  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS