

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 31/AGOSTO/2023.
DURACION: 28 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 04/SEPTIEMBRE/2023.
FECHA DE TERMINACION: 01/OCTUBRE/2023.

OBRA: (147AH23CP) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, UBICADO EN
CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE DOROTEO ARANGO, COL. TABACHINES I, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

S	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-	1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS P DE P Y REFLECTOR DE 600W				
+	1.1	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	3,977.07
+	1.2	LUMINARIAS PUNTA DE POSTE			\$	113,492.08
+	1.3	REFLECTOR LED DE 600W			\$	48,338.01
+	1.4	ANUNCIO DE OBRA			\$	450.75
		Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS P DE P Y REFLECTOR DE 600W			\$	166,257.91
		** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **				
		Subtotal de Presupuesto			\$	166,257.91
		** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **				
					16%IVA \$	26,601.27
					Total \$	192,859.18
		** CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. **				

ATENTAMENTE

C. EZEQUIEL ANDRES GARCIA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE VALLE MARGARITA 2147 INT. B, VALLE ALTO, C.P. 80050 CULIACAN, SINALOA
RFC: CCE220215159, TEL. 667 243 9676, CORREO: constructycomercerkan@gmail.com

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 31/AGOSTO/2023.
DURACION: 28 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 04/SEPTIEMBRE/2023.
FECHA DE TERMINACION: 01/OCTUBRE/2023.

OBRA: (147AH23CP) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE DOROTEO ARANGO, COL. TABACHINES I, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

PRESUPUESTO

S	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-	1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS P DE P Y REFLECTOR DE 600W				
+	1.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
	1.1.1	PODA A MANO DE ÁRBOL (OLIVO NEGRO) DE 9.00 A 15.00 M DE ALTURA EN PROMEDIO, INCLUYE : ACOPIO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 69/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 1,325.69	\$ 3,977.07
		Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. **			\$	3,977.07
+	1.2	LUMINARIAS PUNTA DE POSTE				
	1.2.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN POSTE METÁLICO CÓNICO DE 4" DE DIÁMETRO EN LA BASE Y 2" EN LA PARTE SUPERIOR, 4.50 M DE ALTURA DE ALUMBRADO, INCLUYE: ANDAMIOS, RASQUETEADO, LIJADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PINTURA DE ESMALTE SUMMA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, THINNER, BROCHA DE 6, GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL UN PESOS 39/100 M.N. **	PZA	13.00	\$ 1,001.39	\$ 13,018.07
	1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, DE 50W, 100-277V, 7500 LM 5000°K, ACABADO COLOR NEGRO, MODELO: ARTE-STL005-TII MARCA LUMARTEIKE O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, INCLUYE: ANDAMIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 77/100 M.N. **	PZA	13.00	\$ 7,728.77	\$ 100,474.01
		Total de LUMINARIAS PUNTA DE POSTE ** CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. **			\$	113,492.08
+	1.3	REFLECTOR LED DE 600W				
	1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR PARA EXTERIOR GRANDES ÁREAS LED INTEGRADO DE 600W, 100-305V, 6500°K, MODELO: ILURHBT-600W MARCA TECNOLEDPLUS O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, INCLUYE: ANDAMIOS, DESMANTELAMIENTO DE LAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 43/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 6,905.43	\$ 48,338.01
		Total de REFLECTOR LED DE 600W			\$	48,338.01
		TOTAL DE HOJA :			\$	165,807.16
		TOTAL ACUMULADO :			\$	165,807.16

ATENTAMENTE

C. EZEQUIEL ANDRES GARCIA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE VALLE MARGARITA 2147 INT. B, VALLE ALTO, C.P. 80050 CULIACAN, SINALOA
RFC: CCE220215159, TEL. 667 243 9676, CORREO: constructycomercerkan@gmail.com

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA

ERKAN, S.A. DE C.V.

FECHA DE ENTREGA: 31/AGOSTO/2023.
DURACION: 28 DIAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 04/SEPTIEMBRE/2023.
FECHA DE TERMINACION: 01/OCTUBRE/2023.

OBRA: (147AH23CP) REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE DOROTEO ARANGO, COL. TABACHINES I, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

PRESUPUESTO						
S	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		** CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. **				
+	1.4	ANUNCIO DE OBRA				
	1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE DE ALUMBRADO EXISTENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM, CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15X20 CM CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 75/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 450.75	\$ 450.75
		Total de ANUNCIO DE OBRA			\$	450.75
		** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 75/100 M.N. **				
		Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS P DE P Y REFLECTOR DE 600W			\$	166,257.91
		** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **				
		Subtotal de Presupuesto			\$	166,257.91
		** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M.N. **				
					16%IVA	\$ 26,601.27
					Total	\$ 192,859.18
		** CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. **				


EZEQUIEL ANDRES GARCIA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CALLE VALLE MARGARITA 2147 INT. B, VALLE ALTO, C.P. 80050 CULIACAN, SINALOA
RFC: CCE220215159, TEL. 667 243 9676, CORREO: constructycomercerkan@gmail.com