



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



1

OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA.

LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					
1.-	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES, NIVELES, PUNTOS DE REFERENCIA Y SU CONSERVACIÓN TOTAL DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINCE PESOS 41/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 17/100 M.N. **	M2	603.84	\$ 15.41	\$ 9,305.17
1.2	CORTE EN CAJA CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: EQUIPO. Precio unitario: ** SESENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. **	M3	30.19	\$ 66.11	\$ 1,995.86
1.3	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** VEINTE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 36/100 M.N. **	M2	603.84	\$ 34.47	\$ 20,814.36
1.7	RELLENO EN AREA DE BANQUETA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA RELLENO DE AREA EN BAQUETAS A 10 KMS, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 93/100 M.N. **	M3	61.72	\$ 643.68	\$ 39,727.93
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	71,843.32
** SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. **					
2.-	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL CON BASE DE 20 CMS, BORDILLO DE 15 CMS Y ALTURA DE 30 CMS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO REFORZADO CON ARMEX 15x30-4 ELECTROSOLDADO, INCLUYE: EXCAVACION A MANO DE 20 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ARMEX 15x30-4 ELECTROSOLDADO, CONCRETO HECHO EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. **	ML	894.58	\$ 457.84	\$ 409,574.51
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, CONCRETO HECHO EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	603.84	\$ 596.05	\$ 359,918.83

TOTAL DE HOJA : \$ 841,336.66
TOTAL ACUMULADO : \$ 841,336.66

Autorizó:

Juan Manuel López Menchaca
Director de Obras Publicas



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



2

OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA.

LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SINALOA ESTADO DE SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **					
Total: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 83/100 M.N. **					
Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS				\$	769,493.34
** SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. **					
3.-	VARIOS				
3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA Precio unitario: ** CATORCE PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 41/100 M.N. **	M2	603.84	\$ 14.43	\$ 8,713.41
3.2	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGADA EN CONCRETO 30 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 14/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,301.14	\$ 5,301.14
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,916.47	\$ 3,916.47
3.6	RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 X 1.00 MTS. DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 , ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y TAPADERA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRON @ 5 CMS Y 0.10 MTS. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 29/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,801.29	\$ 2,801.29
Total de VARIOS				\$	20,732.31
** VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO G. CALDERON, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				\$	862,068.97
** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	862,068.97
** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. **					
				I.V.A. \$	137,931.04
				Total \$	1'000,000.01

**** UN MILLON PESOS 01/100 M.N. ****

Autorizó:

Juan Manuel López Menchaca
Director de Obras Publicas