



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO
HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL BOULEVARD
JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
01	PRELIMINARES				
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DIECISEIS PESOS 02/100 M.N. **	M2	622.47	\$ 16.02	\$ 9,971.97
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. **	M3	323.69	\$ 135.29	\$ 43,792.02
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL. Precio unitario: ** TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	588.54	\$ 38.10	\$ 22,423.37
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM. MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N. **	M2	588.54	\$ 158.91	\$ 93,524.89
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. **	M2	588.54	\$ 197.39	\$ 116,171.91
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N. **	M2	588.54	\$ 39.43	\$ 23,206.13
Total de PRELIMINARES					\$ 309,090.29
** TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVENTA PESOS 29/100 M.N. **					
02	ESTRUCTURA				
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. **	ML	81.50	\$ 732.94	\$ 59,734.61
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	ML	81.50	\$ 635.79	\$ 51,816.88
GP109	LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **	M2	450.82	\$ 852.48	\$ 384,315.03
GP133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA. Precio unitario: ** TREINTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. **	ML	229.39	\$ 33.18	\$ 7,611.16


C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO
HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL BOULEVARD
JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. Precio unitario: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **	ML	244.50	\$ 34.60	\$	8,459.70
GP15	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SETENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. **	ML	81.50	\$ 77.12	\$	6,285.28
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. Precio unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N. **	ML	81.50	\$ 85.73	\$	6,987.00
GP26	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO PARA EL 95% CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, TENDIDO EN CAPAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N. **	M3	8.15	\$ 165.25	\$	1,346.79
GP10	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 17/100 M.N. **	M2	40.75	\$ 425.17	\$	17,325.68
Total de ESTRUCTURA						\$ 543,882.13
** QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **						
03	OTROS					
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,806.73	\$	4,806.73
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** NUEVE PESOS 40/100 M.N. **	M2	622.47	\$ 9.40	\$	5,851.22
Total de OTROS						\$ 10,657.95
** DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. **						
Total de CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE UN SUELO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE DANIEL DIAZ JIMENEZ ENTRE EL BOULEVARD JUAN S MILLAN Y CALLE SALVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.						\$ 863,630.37
** OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 37/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 863,630.37
** OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 37/100 M.N. **						
				Impuesto	\$	138,180.86
				Total	\$	1'001,811.23

**** UN MILLON UN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 23/100 M.N. ****


C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA