



H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	RUTA 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIAPAL, DE CHOIX, SINALOA.					
1.0	TECHO DE CONCRETO ARMADO (M²)					
	PRELIMINARES					
3-D	Trazo y nivelacion en area de los trabajos incluye: revision de los mismos durante la ejecucin de la obra.	m²	347.24	\$	32.38	\$ 11,243.63
	Total de PRELIMINARES				\$	11,243.63
	LOSAS					
3-E	Losa maciza de 10 cms. de concreto f´c=250kg/cm². incluye: suministro de los materiales, habilitado, cimbra,colado y descimbra.	m²	347.24	\$	1,383.39	\$ 480,368.34
	Total de LOSAS				\$	480,368.34
	CUBIERTA					
5.6	Impermeabilización de losa de techo a base de tela de poliester e impermeabilizante impac 5000.	m²	347.24	\$	152.93	\$ 53,103.41
	Total de CUBIERTA				\$	53,103.41
	INSTALACIONES					
6.0	Salida para luminaria con poliflex de 1/2, incluye: cable, poliducto,apagador, contacto, cajas, roquetas, foco, material, mano de obra y herramienta.	m²	347.24	\$	125.03	\$ 43,415.42
	Total de INSTALACIONES				\$	43,415.42
	Total de TECHO DE CONCRETO ARMADO (M²)				\$	588,130.80
	Total de RUTA 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIAPAL, DE CHOIX, SINALOA.				\$	588,130.80
	Subtotal de Presupuesto				\$	588,130.80
					Impuesto	\$ 94,100.93
					Total	\$ 682,231.73

ING. HUGO FELIX LIZARRAGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS