



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:08/Mar/2023

PRESUPUESTO REFERENTE A LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR AMPLIACION GUADALUPE, SINDICATURA DE VILLA A. LOPEZ MATEOS, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
EIS-04	AMPLIACION GUADALUPE - EL TAMARINDO		
MT01	Media Tension		
BT02	Baja Tension		



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:08/Mar/2023

PRESUPUESTO REFERENTE A LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR AMPLIACION GUADALUPE, SINDICATURA DE VILLA A. LOPEZ MATEOS, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
EIS-04	AMPLIACION GUADALUPE - EL TAMARINDO		
MT01	Media Tension		
PS1N/RP	Poste con estructura PS1N/RP1. Suministro e instalacion de poste de concreto reforzado con herrajes segun estructura descrita con clase de voltaje 15 kV, mano de obra, mandos intermedios y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	2.00
DA1N	Poste con estructura DA1N. Suministro e instalacion de poste de concreto reforzado con herrajes segun estructura descrita con clase de voltaje 15 kV, mano de obra, mandos intermedios y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
RP1N	Poste con estructura RP1N. Suministro e instalacion de poste de concreto reforzado con herrajes segun estructura descrita con clase de voltaje 15 kV, mano de obra, mandos intermedios y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	4.00
RP1-E	Estructura RP1 en poste existente de media tension. Suministro e instalacion de herrajes segun estructura RP1 en poste existente con clase de voltaje 15 kV, mano de obra, mandos intermedios y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
PS1N	Poste con estructura PS1N. Suministro e instalacion de poste de concreto reforzado con herrajes segun estructura descrita con clase de voltaje 15 kV, mano de obra, mandos intermedios y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	10.00
TR37	Subestacion tipo poste 37.5 kVA, 13200-7621/240-120, unicornio, Norma K . Suministro e instalacion de transformador tipo poste, herrajes, conexiones en lado primario, mano de obra, mandos intermedios y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	12.00
LP-1-2-1	Linea primaria de media tension 15kV (1F-2H) cable ACSR Cal. 1/0 AWG. Suministro e instalacion de cable en tendido aereo, mano de obra, mandos intermedios y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ML	700.00
RSA	Retenida sencilla de ancla RSA. Suministro e instalacion de retenida RSA, herrajes, mano de obra, mandos intermedios y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	9.00
RBA	Retenida de banqueta RBA. Suministro e instalacion de retenida RBA, herrajes, mano de obra, mandos intermedios y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00
PT-BP	Bajante de tierra Suministro e instalacion de bajante de tierra, electrodo, conectores para aterrizamiento de neutro corrido o hilo de guarda, mano de obra, mandos intermedios y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	18.00
MOD-PP	Retiro de poste 12m. Desmantelamiento de subestacion tipo poste, retiro de herrajes y equipos a bodega, equipo, mano de obra, mandos intermedios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00
TRAMMT	Tramite ante CFE, elaboracion de expediente de entrega,	PZA	1.00



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA:08/Mar/2023

PRESUPUESTO REFERENTE A LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR AMPLIACION GUADALUPE, SINDICATURA DE VILLA A. LOPEZ MATEOS, CULIACAN, SINALOA.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	conexiones de linea de media tension, libranzas y/o intercalaciones de poste en lineas de media tension		
BT02	Baja Tension		
A-AES	Acometida para uso domestico en murete aereo con cable 2+1 XLP trenzado tipo PSD para distribucion aerea Cal 6 AWG 600V. Suministro e instalacion de murete sencillo de con base de medicion de 4 terminales mas 5ta terminal, interruptor general y cable de acometida desde punto de conexion hasta punto de desconexion en murete , mano de obra, mandos intermedios y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	70.00
BT-R	Poste de baja tension con herrajes para remate. Suministro e instalacion de poste de concreto de 9 m, herrajes de remate de baja tension para instalacion rural, mano de obra, mandos intermedios y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	3.00
LS-1-3A	Linea secundaria de baja tension con cable 2+1 XLP trenzado tipo PSD para distribucion aerea Cal 3/0 AWG 600V. Suministro e instalacion de cable trenzado de distribucion aerea secundaria, tendido en postes, mano de obra, mandos intermedios y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ML	194.00