



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO			
PROFILACTICOS			
PREELIMINARES			
1	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	71.12
2	DEMOLICION DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	7.20
3	RETIRO DE W.C. SIN RECUPERACION, NO CONTEMPLA SELLADO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
4	RETIRO DE LAVABO SIN RECUPERACION, NO CONTEMPLA SELLADO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
5	RETIRO DE INSTALACION HIDRAULICA SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	30.00
6	RETIRO DE INSTALACION SANITARIA SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	40.00
7	RETIRO DE AZULEJOS EN MUROS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	40.00
8	DEMOLICION DE ENJARRE EN MAL ESTADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2	109.66
9	RAQUETEO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUROS PARA LIMPIEZAS DE SUPERFICIE , INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	75.00

ACARREOS

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
10	ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	11.56
11	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.	M3	11.56
12	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	115.60
INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA Y MUEBLE D BAÑOS.			
13	LINEA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR, INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, ACCESORIOS PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	5.00
14	LINEA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION .	ML	10.00
15	LINEA DE DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 6" ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ML	10.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	CORRECTA EJECUCION .		
16	SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	SAL	2.00
17	SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	SAL	3.00
18	LINEA HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC 3/4," ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	16.00
19	LINEA DE ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC 1/2," ADHERIDA CON CEMENTO TANGIT O SIMILAR; INCLUYE: ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE,ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	7.00
20	SALIDA HIDRAULICA EN CPVC DE 1/2" ADHERIDA CON CEMENTO PARA CPVC O SIMILAR,INCLUYE ADECUACION DEL AREA PARA INSTALAR, LIJA, ESMERIL DE CORTE, NIPLE ROSCA INTERIOR, LLAVE ANGULAR DE 1/2", MANGUERA FLEX, MANIOBRAS, MATERIALES, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	5.00
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, ADAPTACIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
22	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA URREA INOX O SIMILAR MEZCLADORA, INCLUYE ADAPTACION,	PZA	2.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS.		
	ACABADOS		
23	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS CON MEZCLA CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	109.66
	FIRME		
24	FIRME DE CONCRETO DE 10CMS DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO RASTREADO PARA COLOCACION DE VITROPISO, EN AREA DE BAÑOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	7.20
	RECUBRIMIENTO		
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 40X40 CMS, COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE RECORTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	7.20
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20 X 30 CMS EN MUROS, INCLUYE: RECORTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	34.96
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	15.20
	PINTURA		
28	PINTURA VINILICA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE	M2	149.70

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:

DURACION:

TERMINO:

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION		
29	PINTURA VINILICA EN PLAFON, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	71.12
IMPERMEABILIZANTE			
30	ENTORTADO DE AZOTEA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	71.12
31	IMPERMEABILIZACION CON MALLA EN LOSAS DE AZOTEA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO, APLICACION DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO ROJO, UNA CAPA DE SIKATEL (MEMBRANA DE REFUERZO INORGANICA) Y UNA SEGUNDA CAPA DE ELASTOMERICO ROJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	71.12
MARQUESINA			
32	ENTORTADO DE AZOTEA CON JAL MORTERO CEMENTO ARENA EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	0.83
33	ENTORTADO DE AZOTEA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	4.99
34	HECHURA DE GOTERO CON TWIN DE MADERA DE 1/2" COLOCADO EN CIMBRA EN ESQUINA INFERIOR, SUPERIOR Y A 10 CM. DE EXTREMO DE LOSA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO.	ML	14.37

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
LIMPIEZA			
35	LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M2	71.12
ESCALERAS			
PREELIMINARES			
36	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	5.99
37	DEMOLICION DE PISO CERAMICA EXISTENTE EN ESCALERAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	8.80
ACARREOS			
38	ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	13.20
39	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.	M3	13.20
40	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	132.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
ALBAÑILERIA			
41	ESCALERA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADO CON VS DE 3/8" @20CM AMBOS SENTIDOS, DE 4.10M DE DESARROLLO X 0.30M DE ANCHO (12 ESCALONES) CON HUELLA DE 27.5CM Y PERALTE DE 23.3CM INCLUYE: CIMBRA, DES-CIMBRA, CURADO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
42	ENTORTADO EN ESCALERA EXISTENTE CON MORTERO-ARENA EN ESPESOR PROMEDIO DE 5CMS PARA DAR NIVEL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	8.80
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 40X40 CMS, COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE RECORTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	10.45
LIMPIEZA			
44	LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M2	5.99
BODEGA BAJO ESCALERAS			
PREELIMINARES			
45	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	8.55
46	DEMOLICION DE ENJARRE EN MAL ESTADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2	13.16
ACARREOS			
47	ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y	M3	0.99

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.		
48	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.	M3	0.99
49	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	9.90
ALBAÑILERIA			
50	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	4.50
51	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. DE CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, , MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	5.20
52	ANCLAJE DE CASTILLO DE 60CM, INCLUYE: SOLO ACERO DE 3/8", ALAMBRE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	2.00
53	MURO DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA PROP. 1:5 CONSIDERANDO UN GROSOR DE DE BOQUILLA DE 1.5 A 2 CM. EJECUTADO A	M2	8.22

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	UN PRIMERA NIVEL, INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.		
54	ENTORTADO DE AZOTEA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	8.59
ACABADOS			
55	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS CON MEZCLA CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	29.59
PINTURA			
56	PINTURA VINILICA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	M2	29.59
CARPINTERIA			
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TAMBOR DE 0.75X2.00M, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, CHAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
LIMPIEZA			
58	LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M2	8.55

CUARTO DE LAVADO

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
PREELIMINARES			
59	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	7.43
60	RETIRO DE LAVADERO EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00
61	DEMOLICION DE ENJARRE EN MAL ESTADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2	38.40
62	DEMOLICION DE PISO CERAMICA EXISTENTE DE 15X15CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	5.26
ACARREOS			
63	ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	2.12
64	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.	M3	2.12
65	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	21.20
ACABADOS			
66	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS CON	M2	38.40

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:

DURACION:

TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	MEZCLA CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.		
67	ENTORTADO CON CEMENTO-ARENA EN ESPESOR PROMEDIO DE 5CMS PARA DAR NIVEL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	5.26
RECUBRIMIENTO			
68	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 40X40 CMS, COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE RECORTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	5.26
69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20 X 30 CMS EN MUROS, INCLUYE: RECORTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	23.04
70	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	12.80
LAVADERO			
71	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON PILETA DERECHA GRANITO GRIS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	1.00
RECUBRIMIENTO DE BAJANTE			
72	RECUBRIMIENTO DE BAJANTE PLUVIAL DE TABLAROCA A UNA CARA DE 9 CM DE ESPESOR FORMADO CON BASTIDOR A BASE DE CANAL DE AMARRE 6.35 CM CAL. 26 Y POSTE METALICO DE 6.35 CM CAL. 26 Y PANEL DE YESO DE 13 MM, SELLADO CON JUNTAS A BASE DE	M2	1.50

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
PREFACINTA Y COMPUESTO REDIMIX.			
PINTURA			
73	PINTURA VINILICA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	M2	15.36
74	PINTURA VINILICA EN PLAFON, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	5.26
LIMPIEZA			
75	LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M2	7.43
PATIO			
PREELIMINARES			
76	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	60.31
ACABADOS			
77	ENTORTADO CON CEMENTO-ARENA EN ESPESOR PROMEDIO DE 5CMS PARA DAR NIVEL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	60.31
RECUBRIMIENTO			
78	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE	M2	60.31

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:

DURACION:

TERMINO:

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	40X40 CMS, COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE RECORTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		
	LIMPIEZA		
79	LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M2	60.31
	BAÑOS		
	PREELIMINARES		
80	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	11.68
81	DEMOLICION DE PISO CERAMICA EXISTENTE EN ESCALERAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	11.68
82	RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00
83	RETIRO DE AZULEJOS EN MUROS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	35.14
84	DEMOLICION DE ENJARRE EN MAL ESTADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2	58.56
85	RETIRO DE MAMPARAS DE HERRERIA DE 1.30X1.80M EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00
86	RETIRO DE PUERTAS DE HERRERIA DE 0.70X1.80M EN MAL ESTADO SIN RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
ACARREOS			
87	ACARREO EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 30 MTS. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	6.15
88	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.	M3	6.15
89	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	61.50
ACABADOS			
90	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS CON MEZCLA CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	58.56
91	ENTORTADO CON CEMENTO-ARENA EN ESPESOR PROMEDIO DE 5CMS PARA DAR NIVEL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	11.68
RECUBRIMIENTO			
92	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO DE 40X40 CMS, COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE RECORTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	11.68

ING. FAUSTO AYALA ROMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:

DURACION:

TERMINO:

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
93	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20 X 30 CMS EN MUROS, INCLUYE: RECORTES, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	35.14
94	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA DE 10X40CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	19.52
PINTURA			
95	PINTURA VINILICA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	M2	23.42
MUEBLES SANITARIOS			
96	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, ADAPTACIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
97	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA URREA INOX O SIMILAR MEZCLADORA, INCLUYE ADAPTACION, INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS.	PZA	2.00
98	MINGITORIO PARA MARCA VITROMEX MODELO: BOCANA COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE ADAPTACION, INSTALACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS.	PZA	1.00
MAMPARAS			
99	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS DE 1.80X1.30M DE LAMINA ESTRIADA CON MARCO DE PTR DE 1 1/2" ANCLADA EN PARED, INCLUYE: MANO DE OBRA, PINTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA	PZA	3.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REMODELACION EN LAVANDERIA Y BAÑOS EN HOSPITAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE J. ESCUTIA Y PRIV. DEL ASTILLERO, COL. BENITO JUAREZ

07/ABRIL/2022

No.- de Obra DOP-22-278

INICIO:

DURACION:

TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	SU CORRECTA EJECUCION		
100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70X1.50M DE LAMINA ESTRIADA CON MARCO DE PTR DE 1 1/2" ANCLADA EN PARED, INCLUYE: MANO DE OBRA, PINTURA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.00
	LIMPIEZA		
101	LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA DE TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M2	11.68

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430