

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON
DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO
DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
01	PRELIMINARES				
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DIECISIETE PESOS 62/100 M.N. **	M2	154.91	\$ 17.62	\$ 2,729.51
GP1077	DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CORTE, CARGA Y RETIRO DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N. **	M3	0.32	\$ 642.13	\$ 205.48
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILÓMETRO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **	M3	0.32	\$ 215.79	\$ 69.05
Total de PRELIMINARES				\$	3,004.04
** TRES MIL CUATRO PESOS 04/100 M.N. **					
02	CIMENTACIÓN				
GP2403	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. **	M3	3.34	\$ 384.83	\$ 1,285.33
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. **	M3	2.40	\$ 293.70	\$ 704.88
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. **	M2	3.00	\$ 46.58	\$ 139.74
GP18	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE PARA DESPLANTE DE ACERO DE 100 KG/CM2 Precio unitario: ** DOSCIENTOS CATORCE PESOS 09/100 M.N. **	M2	3.00	\$ 214.09	\$ 642.27
GP206	ZAPATA AISLADA DE 0.80X0.80X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=250 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 32/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 1,431.32	\$ 4,293.96
GP209	DADO DE 20X20 CM DE 80 CM DE ALTURA, ARMADO CON ARMEX DALA Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. Precio unitario: ** NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 57/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 922.57	\$ 2,767.71
GP503	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE DESPLANTE DE 15x15 cm, ARMADA CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15cm, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA PESOS 48/100 M.N. **	ML	15.04	\$ 630.48	\$ 9,482.42
GP1099	LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=250 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** NOVECIENTOS VEINTE PESOS 32/100 M.N. **	M2	27.13	\$ 920.32	\$ 24,968.28
Total de CIMENTACIÓN				\$	44,284.59
** CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. **					


C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON
 DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO
 DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
03	ESTRUCTURA				
GP336	CASTILLO Y/O DALA DE 20X20 CM ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", ACABADO APARENTE, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. Precio unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. **	ML	8.43	\$ 544.20	\$ 4,587.61
GP505	MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. **	M2	38.71	\$ 699.72	\$ 27,086.16
GBR93	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABE T-1 DE 45x20 CM, ARMADA CON 2 VARS #3, 4 VARS #4, 3 VARS #5 Y ESTRIBOS #3 @ 15cm, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS 78/100 M.N. **	ML	4.30	\$ 2,041.78	\$ 8,779.65
GBR94	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TRABE T-2 DE 30x20 CM, ARMADA CON 2 VARS #3, 4 VARS #4, 3 VARS #5 Y ESTRIBOS #3 @ 15cm, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **	ML	8.60	\$ 1,443.58	\$ 12,414.79
GP5033	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO CE-1 DE 15x20 cm, ARMADA CON 4 VARS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15cm, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. **	ML	7.75	\$ 675.54	\$ 5,235.44
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. **	M2	44.29	\$ 1,157.81	\$ 51,279.40
Total de ESTRUCTURA				\$	109,383.05
** CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. **					
04	ALBAÑILERIA				
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA, AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N. **	M3	9.80	\$ 293.70	\$ 2,878.26
GP10	BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. **	M2	49.00	\$ 579.15	\$ 28,378.35
GP11	FABRICACION DE RAMPA DE MINUSVALIDOS A BASE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 ACABADO RAYADO, INCLUYE: PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, (INCLUYE MATERIAL). Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,326.16	\$ 3,326.16
Total de ALBAÑILERIA				\$	34,582.77
** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 77/100 M.N. **					
05	ACABADOS				
GP505	MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. **	M2	9.00	\$ 699.72	\$ 6,297.48
GP15566	APLANADO FINO 10MM ESP. CON MEZCLA MORTERO-ARENA 1:5 DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ELABORACION DE MARGAMASA, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	79.90	\$ 459.85	\$ 36,742.02


 C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON
DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO
DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. **				
GP200	PINTURA VINILICA FONDO A DOS MANOS, Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. Precio unitario: ** CIENTO CUATRO PESOS 03/100 M.N. **	M2	238.07	\$ 104.03	\$ 24,766.42
GP108	IMPERMEABILIZACION A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA. IMPAC O SIMILAR CON MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO Y RESANE DE GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO, FIBRA DE REFUERZO Y DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SIETE PESOS 98/100 M.N. **	M2	110.21	\$ 207.98	\$ 22,921.48
GP3588	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO INCLUYE: MATERIALES, RECORTES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 77/100 M.N. **	M2	70.71	\$ 850.77	\$ 60,157.95
GP3599	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 10 CMS INCLUYE: MATERIALES, RECORTES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA PESOS 63/100 M.N. **	ML	55.47	\$ 260.63	\$ 14,457.15
GP362	COLOCACIÓN DE AZULEJO EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. **	M2	9.95	\$ 587.35	\$ 5,844.13
GP29	DESINTALACION DE BARANDAL EN PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE: CORTES, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 44/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,617.44	\$ 1,617.44
GP225	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. **	M2	19.44	\$ 4,096.94	\$ 79,644.51
GP252	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 0.90 MTS X 2.10 MTS, A BASE DE MARCO DE PERFIL 172 CAL 18 Y PERFIL 110 CAL. 18, CONTRAMARCO CON PERFIL 132 CAL 18, CAPERO CON PERFIL 135 CAL 18, Y LAMINA ESTRIADA CALIBRE 20, INCLUYE: FONDO, PINTURA, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 8,174.37	\$ 16,348.74
GP253	REHABILITACION DE PUERTA DE 0.90 MTS X 2.10 MTS, INCLUYE: FONDO, PINTURA, CHAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 2,935.98	\$ 8,807.94
Total de ACABADOS				\$	277,605.26
** DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 26/100 M.N. **					
06	INSTALACIONES BASICAS				
GP657	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBERÍA DE 4" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TRES PESOS 57/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,703.57	\$ 1,703.57
GP220	SALIDA SANITARIA PARA REGADERA CON TUBERÍA DE 4" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 46/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,606.46	\$ 1,606.46
GP240	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBERÍA DE 2" SANITARIA HASTA	SAL	1.00	\$ 1,545.50	\$ 1,545.50

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON
 DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO
 DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. **				
GP258	SALIDA SANITARIA PARA TARJA CON TUBERÍA DE 2" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,647.71	\$ 1,647.71
GP246	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERÍA DE CPVC AZUL DE 1/2" DESDE RAMALES, INCLUYE: TUBERÍA, COPLES, CODOS, ADAPTADOR MACHO CON INSERTO DE METAL, LLAVE DE CONTROL, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 84/100 M.N. **	SAL	4.00	\$ 616.84	\$ 2,467.36
GP248	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC INCLUYE: WC, MANGUERA, ASIENTO, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,646.69	\$ 3,646.69
GP249	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE EMPOTRAR INCLUYE: LAVABO, MANGUERA, MEZCLADORA RUGO DE 4", CESPOL, CONTRA DE PUSH, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,233.96	\$ 3,233.96
GP259	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA CON ACCESORIOS, INCLUYE: TARJA, MANGUERA, MEZCLADORA, CESPOL, CANASTA Y CONTRA CANASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,233.96	\$ 3,233.96
GP260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA, INCLUYE: REGADERA, BRAZO DE EXTENSIÓN, MANERALES MEZCLADORA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 94/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,150.94	\$ 1,150.94
GP338	SALIDA ELECTRICA PARA DE ALUMBRADO CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: ROSETA Y FOCO, MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. **	SAL	8.00	\$ 1,462.83	\$ 11,702.64
GP340	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** NOVECIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. **	SAL	7.00	\$ 901.03	\$ 6,307.21
GP226	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 10 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, LÍNEA ECONÓMICA, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, INCLUYE: UN CODO, CONTACTO Y PLACA. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. **	SAL	12.00	\$ 1,263.72	\$ 15,164.64
GP178	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA Q8, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,673.90	\$ 2,673.90
GP180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE 1X20 SQUARD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 452.31	\$ 904.62

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON
 DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO
 DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio unitario	Total
GP228	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 97/100 M.N. **	PZA	8.00	\$	929.97	\$ 7,439.76
Total de INSTALACIONES BASICAS						\$ 64,428.92
** SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 92/100 M.N. **						
07	TRABAJOS FINALES					
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 02/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	4,326.02	\$ 4,326.02
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** VEINTICINCO PESOS 11/100 M.N. **	M2	154.91	\$	25.11	\$ 3,889.79
Total de TRABAJOS FINALES						\$ 8,215.81
** OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 81/100 M.N. **						
Total de REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DE LOS MONTES, PERTENECIENTE A LA ALCALDIA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.						\$ 541,504.44
** QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 44/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 541,504.44
** QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 44/100 M.N. **						
					Impuesto	\$ 86,640.71
					Total	\$ 628,145.15
** SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N. **						


 C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA