



008

H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE, SINALOA.
PRESUPUESTO :

REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO Y TENDIDO CON EL EQUIPO DE TRABAJO Y REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO TEPEHUAJE - LA LAGUNA, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SIN.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE CAMINO RURAL					
1	TERRAPLENES				
1.001	MEZCLADO, HOMOGENIZADO Y TENDIDO CON EQUIPO MECANICO, DE MATERIAL DE BANCO SELECCIONADO, INCLUYE: NIVELACION DANDO BOMBEO Y CONSTRUCCION DE CUNETA DONDE SEA NECESARIO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3,364.20	\$ 48.24	\$ 162,289.01
1.002	AGUA EMPLEADA PARA TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO, INCLUYE: CARGA MEDIANTE BOMBEO Y DESCARGA.	M3	672.84	\$ 25.06	\$ 16,861.37
1.003	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE, INCLUYE: CARGA MECANICA, (NO INCLUYE PAGO DE REGALIAS).	M3	4,373.46	\$ 35.84	\$ 156,744.81
Total de TERRAPLENES				\$	335,895.19
** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. **					
2	ACARREOS PARA TERRACERIAS				
2.001	ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DESDE EL BANCO HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MEDIDO SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	4,373.46	\$ 17.92	\$ 78,372.40
2.002	ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE BANCO, KILOMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	17,493.84	\$ 9.64	\$ 168,640.62
2.003	ACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DEL AGUA UTILIZADA EN LAS TERRACERIAS.	M3/KM	3,364.20	\$ 14.49	\$ 48,747.26
Total de ACARREOS PARA TERRACERIAS				\$	295,760.28
** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE CAMINO RURAL				\$	631,655.47
** SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	631,655.47
** SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. **					
				IVA 16%	\$ 101,064.88
				Total	\$ 732,720.35
** SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 35/100 M.N. **					

ATENTAMENTE:

Ing. Luis Alberto Hernández Ornelas.