



FHIDERCON S.A. DE C.V.

FHIDERCON, S.A. de C.V.
Calle sin nombre sin número Campo Cuervo
Guasave, Sinaloa. 81161
R.F.C: FH110221N29
Tel. 687 106 40 55 y 687 130 74 91
fhidercon@gmail.com
**FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
Y OBRA CIVIL**

(151AH23PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO				
1.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA			\$	15,094.40
1.2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA			\$	853.17
1.3	TRABAJOS DE AZOTEA			\$	62,342.90
1.4	LIMPIEZA GENERAL			\$	1,834.26
	Total de REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO			\$	80,124.73
	** OCHENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 73/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	80,124.73
	** OCHENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 73/100 M.N. **				
				16%IVA \$	12,819.96
				Total \$	92,944.69

** NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. **

Asignación Directa
Fecha: 28/08/2023
Inicio: 4/09/2023
Termino: 3/10/2023

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales. C. ING. JOSÉ MIGUEL RODRIGUEZ CHICUATE.
REPRESENTANTE LEGAL
FHIDERCON, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE:

José Miguel R.

Hoja No. 1

**FHIDERCON S.A. DE C.V.**

FHIDERCON, S.A. de C.V.
Calle sin nombre sin número Campo Cauceño
Guadalupe, Sinaloa. 81161
R.F.C: FH110221N29
Tel. 687 106 40 55 y 687 130 74 91

fhidercon@gmail.com

**FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
Y OBRA CIVIL**

(151AH23PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA
LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
✓ 1	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO				
✓ 1.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA				
✓ 1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA GLACIER BAY MODELO:HD67799W-1101 PARA COCINA MONOMANDO 32 X 34 X 10 CM ZINC, O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, INCLUYE: QUITAR LA EXISTENTE, CINTA TEFLÓN, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 3,723.29	\$ 7,446.58
✓ 1.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO GLACIER BAY MODELO:HD67849-0A01 DUOMANDO PARA LAVABO DE 12.8 X 17 X 20.5 CM LATÓN, INCLUYE: QUITAR LA EXISTENTE, CINTA TEFLÓN, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** UN MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,059.96	\$ 1,059.96
✓ 1.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA TANQUE (LLENADO, DESCARGA, FLOTADOR, PALANCA, SAPITO, CADENA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 24/100 M.N. **	PQ	1.00	\$ 919.24	\$ 919.24
✓ 1.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT (PAQUETE SANITARIO PARA INSTALACIÓN DE TARJA MARCA COFLEX), INCLUYE: QUITAR EL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Total: ** UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. **	PQ	1.00	\$ 1,045.47	\$ 1,045.47
✓ 1.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL PARA MINGITORIO TIPO GUSANO EN MINGITORIOS, MODELO:P-B9065 TRAMPA CON REGISTRO Y SALIDA CORRUGADA PARA LAVABO/FREGADERO 1 1/4 X 1 1/2 DE PULGADA BLANCO, INCLUYE: QUITAR EL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Total: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 328.74	\$ 657.48
✓ 1.1.6	CONEXIÓN DE RED DE ATARGEAS A RED MUNICIPAL, INCLUYE:CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, SELLETA, CODO Y SLANT DE 8", ABRAZADERA DE 8" DE DIAM., MATERIALES, ARENEADO, RELLENOS COMPACTADO, TERMINADO CARPETA ASFÁLTICA Ó CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. **	ML	1.00	\$ 3,965.67	\$ 3,965.67

Asignación Directa

Fecha: 28/08/2023

Inicio: 4/09/2023

Termino: 3/10/2023

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales. C. ING. JOSÉ MIGUEL RODRIGUEZ CHICUATE.

ATENTAMENTE:

José Miguel R.

REPRESENTANTE LEGAL
FHIDERCON, S.A. DE C.V.

Hoja No. 1

**FIDERCON S.A. DE C.V.**

FIDERCON, S.A. de C.V.
Calle sin nombre sin número Campo Cuero
Guasave, Sinaloa, B1161
R.F.C: FHI110221N79
Tel. 687 106 40 55 y 687 130 74 91
fidercon@gmail.com
**FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
Y OBRA CIVIL**

(151AH23PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA				\$	15,094.40
** QUINCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **					
1.2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
1.2.1	DESINSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO SLIM LINE DE 2X75 CON GABINETE Y MICA, INCLUYE: ENCINTADO DE LÍNEA DE ENERGÍA, RETIRO FUERA DEL ÁREA Y/O DONDE LO INDIQUE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN O ENCARGADO DEL CENTRO	PZA	1.00	\$ 256.13	\$ 256.13
Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. **					
1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" CON FOCO LED DE 40 WATTS, INCLUYE: CONEXIÓN, ENCINTADO DE LÍNEA DE ENERGÍA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	4.00	\$ 149.26	\$ 597.04
Total: ** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **					
Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA				\$	853.17
** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N. **					
1.3	TRABAJOS DE AZOTEA				
1.3.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.3.1.1	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO CON ESPÁTULA O CALENTAMIENTO, RASPADO DE SUPERFICIE, BAJADA DE LOS MATERIALES, ACARREO A 30 MTS, AMONTONAMIENTO, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	215.02	\$ 25.61	\$ 5,506.66
Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 66/100 M.N. **					
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	5,506.66
** CINCO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 66/100 M.N. **					
1.3.2	IMPERMEABILIZACIÓN				
1.3.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CHOVATEK 3.5 MM CON SOPLETE, INCLUYE: TRASLAPES DE PLACAS, PRIMER, TAPAPOROS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	215.02	\$ 264.33	\$ 56,836.24
Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **					
Total de IMPERMEABILIZACIÓN				\$	56,836.24
** CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **					
Total de TRABAJOS DE AZOTEA				\$	62,342.90
** SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **					

Asignación Directa
Fecha: 28/08/2023
Inicio: 4/09/2023
Termino: 3/10/2023

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales. C. ING. JOSÉ MIGUEL RODRIGUEZ CHICUATE.

ATENTAMENTE:

José Miguel R.

REPRESENTANTE LEGAL
FIDERCON, S.A. DE C.V.

Hoja No. 2

**FIDERCON S.A. DE C.V.**

FIDERCON, S.A. de C.V.
Calle sin nombre sin número Campo Cuervo
Guadalupe, Sinaloa, B1161
R.F.C: FHI10221N29
Tel. 687 106 40 55 y 687 134 74 91
fidercon@gmail.com
**FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
Y OBRA CIVIL**

(151AH23PR) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA
LOCALIDAD TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
✓ 1.4	LIMPIEZA GENERAL				
✓ 1.4.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: BARRIDO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA PARA SU ENTREGA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N. **	M2	215.02	\$ 6.40	\$ 1,376.13
✓ 1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA DE VINIL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 458.13	\$ 458.13
Total de LIMPIEZA GENERAL					\$ 1,834.26
** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **					
Total de REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO					\$ 80,124.73
** OCHENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 73/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 80,124.73
** OCHENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 73/100 M.N. **					
				16%IVA	\$ 12,819.96
				Total	\$ 92,944.69
** NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. **					

Asignación Directa

Fecha: 28/08/2023

Inicio: 4/09/2023

Termino: 3/10/2023

Tiempo de Ejecución de Obra: 30 Días Naturales. C. ING. JOSÉ MIGUEL RODRIGUEZ CHICUATE.

ATENTAMENTE:

REPRESENTANTE LEGAL
FIDERCON, S.A. DE C.V.

Hoja No. 3