

CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN TRAMO E.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

HOJA # 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE 2,000 METROS DE CAMINO RURAL CON UN ANCHO DE 7.50 METROS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO Y REALIZACION DE CUNETAS.					
1	ACABADOS				
1.001	MEZCLADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTACIONES CON EQUIPO MECANICO DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95% FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: NIVELACION DANDO BOMBEO Y CONSTRUCCION DE CUNETA DONDE SEA NECESARIO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	15,000.00	\$ 10.65	\$ 159,750.00
1.002	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES, INCLUYE: OBTENCION, CARGA Y DESCARGA.	M3	450.00	\$ 24.42	\$ 10,989.00
1.003	PAGO DE REGALIAS POR OBTENCION DE AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS	M3	450.00	\$ 43.91	\$ 19,759.50
1.004	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE, INCLUYE: CARGA MECANICA Y PAGO DE REGALIAS. MEDIDO SUELTO.	M3	2,925.00	\$ 260.55	\$ 762,108.75
Total de ACABADOS					\$ 952,607.25
** NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 25/100 M.N. **					
2	PRELIMINARES				
2.001	ACARREO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE DESDE EL BANCO AL SITIO DE LA OBRA, MEDIDO SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	2,925.00	\$ 21.85	\$ 63,911.25
2.002	SOBREACARREO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE DESDE EL BANCO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, KILOMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	40,950.00	\$ 9.93	\$ 406,633.50
2.003	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES DE LAS TERRACERIAS.	M3/KM	2,250.00	\$ 6.46	\$ 14,535.00
Total de PRELIMINARES					\$ 485,079.75
** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. **					
3	OTROS				
3.001	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,561.79	\$ 2,561.79
Total de OTROS					\$ 2,561.79
** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 79/100 M.N. **					

C. JESUS CUBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterrainconstructora@gmail.com



CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.
MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:
REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN TRAMO E.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE A LA LOCALIDAD DE LA BAJADA DEL MONTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

HOJA # 2

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario
				Total

Total de REHABILITACION DE 2,000 METROS DE CAMINO RURAL CON UN ANCHO DE 7.50 METROS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO Y REALIZACION DE CUNETAS.

** UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N. **

IVA 16% \$ 230,439.81
Total \$ 1'670,688.60

** UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **

C. JESUS CUBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterrainconstructora@gmail.com

