



OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL			
PRELIMINARES			
1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO.	m2	2,584.9200
1.1	EXCAVACION Y DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPOS MECANICOS, INCLUYE; MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	588.6100
1.2	DEMOLICION DE GUARNICION DE PARA INGRESOS VEHICULARES, INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO.	mL	24.1000
1.3	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y DEMOLICION, INCLUYE; CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A 10 KM.	m3	612.7100
GUARNICIONES EN ANDADORES			
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "I" DE 60 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE BASE. INCLUYE, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	890.0000
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE BASE. INCLUYE, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	36.5800
PU-14	PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES Y BALIZAMIENTO HASTA 40 CM DE DESARROLLO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	mL	560.0000
RELLENOS			
3.1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE; HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	309.2400
3.2	RELLENO CON MATERIAL DE TIERRA LAMA , INCLUYE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m3	213.7400
LOSAS			
4.1	LOSA DE CONCRETO. F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA 6-6 10-10, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, COLOR VERDE TURQUEZA EN CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DECIMBRE, HERRAMIENTA,	m2	362.8000



OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

FECHA: JUNIO DEL 2023

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.		
4.2	LOSA DE CONCRETO. F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA 6-6 10-10, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DECIMBRE, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	m2	677.9500
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE 30X15 CM, COLOR A ALEGIR, INCLUYE; FIRME DE CONCRETO DE F'C= 100 KG/CM2 DE 8 CM, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	505.4700
ILUMINACION Y MOVILIARIO URBANO			
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TECNOLITE LÁMPARA LED PARA POSTE INDUS II,, INCLUYE; POSTE, BASE PARA POSTE, CABLEADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	pza	20.0000
5.2	TENDIDO DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA CON CABLE DEL N°6 PARA ALIMENTAR LAS LAMPARAS, INCLUYE; EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.	mL	250.0000
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTE URBAN SENCILLO CON TAPA Y SEÑALÉTICA, BOTE INTERIOR DE POLIETILENO RENDONDO CHICO O SIMILAR, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	9.0000
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CONTEPO 15 O SIMILAR, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	24.0000
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARCA BICIS M18; INCLUYE; MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	2.0000
GIMNACIO AL AIRE LIBRE			
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMINADORA DE AIRE SENCILLA, INCLUYE; CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	pza	2.0000



OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNACIO POTRO, INCLUYE; CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	4.0000
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNACIO ROPE CLIMP, INCLUYE; CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.0000
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNACIO SURFER, INCLUYE; CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.0000
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GIMNACIO GIRO DE CINTURA DOBLE, INCLUYE; CONCRETO F´C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	4.0000
6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBE Y BAJA DE ACERO MURBAN, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.0000
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO DE 2 DE ACERO MURBAN, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	3.0000
6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASA MANOS DE ACERO MURBAN, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESBALADILLA DE ACERO MURBAN, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.0000
	JARDINERIA		
7.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA WSHINGTONIA ROBUSTA DE 3 M DE ALTURA, INCLUYE; ACARREO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	33.0000
7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AMAPA	pza	6.0000

OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

FECHA: JUNIO DEL 2023

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ROSA DE 3 M DE ALTURA , INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		
7.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABACHIN DE 3 M DE ALTURA , INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	3.0000
7.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLUVIA DE ORO DE 3 M DE ALTURA , INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	6.0000
7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE OLIVO NEGRO DE 3 M DE ALTURA , INCLUYE; ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	pza	0.0000
7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPE DE ROLLO, INCLUYE; INSTALACION, FLETE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	m2	509.3000
	PERGOLADO DE ESTRUCTURA METALICA		
8.1	PERGOLADO ELABORADO CON COLUMNAS DE TUBO DE 3", PTR DE 3", DADO DE CONCRETO DE 30X30X60, ZAPATA DE 80X80 ARMADA CON VARILLA DE 3/8", INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	7.0000
	LIMPIEZA		
9.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE :EQUIPO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	2,584.9200
	MODULO DE BAÑOS Y ALGIBER BAÑOS		
10.1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	m2	38.4000
10.2	EXCAVACION Y DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPOS MECANICOS, INCLUYE; MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	4.1000
10.3	ZAPATA AISLADA DE 0.80X0.80X0.20 DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARAMDA 2 VARILLAS DE 3/8" EN SENTIDO LONGITUDINA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	8.0000
10.4	DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8" Y EST. 1/4" @ 10-15 CMS, , COLADO CON CONCRETO F'C=200	m	62.0000



OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	KG/CM2, INCLUYE:VIBRADO DE CONCRETO, HyE, MdeO Y ACABADO APARENTE CON TUINOS REBOTADOS EN MURO.		
10.5	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 9 X 14 X 28 CMS, ASENTADOS CON MORTERO, CON UNA PROPORCIÓN DE 1:4, ACABADO COMÚN CON REFUERZOS ESTRUCTURALES A BASE DE ESCALERILLA @ DOS HILADAS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.	m2	82.4900
10.6	CASTILLO DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, REFORZADO CON 4 VAR. DE 3/8", CON CONCRETO F'c=200 kg/cm2, ACABADO COMUN.	m	51.0000
10.7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO CON COMPACTADORA EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: HUMEDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	7.6800
10.8	FIRME DE CONCRETO. F'c= 150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	m2	38.4000
10.9	LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	m2	32.2400
11.0	APLANADO FLOTEADO EN MUROS, PLAFON Y EMBOQUILLADO DE PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA HECHO EN OBRA PROP. 1:4 INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA PROP. 1:4, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	197.2100
11.1	APLANADO DE BOQUILLAS EN LOSA CON MORTERO MORTERO HIDRAULICO-ARENA 1:6, INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	m	13.3800
11.2	MURO DE CELOCIA ASENTADOS CON MORTERO PROP. 1:4 REFORZADO CON	m2	9.0000



OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MORTERO PROP: 1:4, REFORZADO CON VARILLA DEL N°3 A CADA 40 CM, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
11.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA OREJA DE ELEFANTE RAJUELA LARGOS LIBRES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	18.0300
11.4	SALIDA ELECTRICA EN CONTACTOS Y/O APAGADORES INCLUYE: ALIMENTACION Y RAMALEO (CABLEADO) PARA 8 M DE DIST., ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA..	sal	26.0000
11.5	SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 2" Y COBRE PARA LAVABO, INCLUYE RAMALEO PARA 2 MTS. DE TUBO, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	sal	3.0000
11.6	SALIDA HIDRO-SANITARIA CON TUBERIA DE PVC DE 4" PARA W.C, INCLUYE, RAMALEO PARA 3.00 MTS. DE TUBO, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	sal	5.0000
11.7	SALIDA HIDRAULICA CON TUBRIA DE PVC DE 1" A 1/2", INCLUYE, RAMALEO PARA 3.00 MTS. DE TUBO, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	sal	7.0000
11.8	SUMINISTRO E INTALACION DE MUEBLE WC BLANCO MARCA DICA O SIMILAR, INCLUYE; HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	3.0000
11.9	SUMINISTRO E INTALACION DE LAVAMANOS BLANCO MARCA DICA O SIMILAR, INCLUYE; MEZCLADORA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.0000
12.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTOPLAS DE 1,100, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE 1" HP EN CISTERNA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA,	pza	1.0000



OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

FECHA: JUNIO DEL 2023

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
12.2	CONSTRUCCION DE MAMPARAS DE LAMINA CON FIJOS DE 2" CON PUERTAS EN BAÑOS, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.0000
12.3	CONSTRUCCION DE PUERTAS DE ACCESOS DE LAMINA CON MARCOS, INCLUYE; CHAPAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	3.0000
12.4	VENTANA DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE BUENA CALIDAD CON UNA PZA CORREDIZA Y UNA FIJA, CRISTALERIA DE 6 MM. DE ESP. CON FILTRASOL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANIOBRAS.	pza	2.0000
12.5	PINTURA VINILICA A BASE DE AGUA EN MUROS Y PLAFON, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	m2	197.2100
12.6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE :EQUIPO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	2,584.9200
	CISTERNA		
10.1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	m2	6.2500
10.2	EXCAVACION Y DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPOS MECANICOS, INCLUYE; MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	m2	13.7500
10.3	ZAPATA AISLADA DE 0.80X0.80X0.20 DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARAMDA 2 VARILLAS DE 3/8" EN SENTIDO LONGITUDINA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	4.0000
10.4	DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8" Y EST. 1/4" @ 10-15 CMS, , COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE:VIBRADO DE CONCRETO, HyE, MdeO Y ACABADO APARENTE CON TUINOS REBOTADOS EN MURO.	m	20.0000

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
10.5	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 9 X 14 X 28 CMS, ASENTADOS CON MORTERO, CON UNA PROPORCIÓN DE 1:4, ACABADO COMÚN CON REFUERZOS ESTRUCTURALES A BASE DE ESCALERILLA @ DOS HILADAS, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS.	m2	13.8000
10.6	CASTILLO DE 15 X 20 CMS. ARMADO CON ARMEX 15 X 15 - 4, REFORZADO CON 4 VAR. DE 3/8", CON CONCRETO F'c=200 kg/cm2, ACABADO COMUN.	m	5.6000
10.8	FIRME DE CONCRETO. F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	m2	6.2500
10.9	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	m2	7.0200
12.7	CISTERNA ROTOPLAS DE CAPACIDAD DE 5,000, INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, MANIOBRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	pza	1.0000
12.8	CONSTRUCCION DE TAPA DE ACERO DE 85X85 CM, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2", INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000
TRANSFORMADOR			
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION MONOFASICO 15 KVA TIPO COSTA 13200/-240/127 VOLTS. INCLUYE: TRANSFORMADOR 15 KVA 13 KV, CUCHILLA 27 KV, APARTARRAYO, PUENTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, CONECTOR LV, ESTRIBO, MANGUERA ANTIAVES, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	1.0000
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	pza	1.0000



OBRA: "CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y JOEL RAMIREZ, COL. BENITO JUAREZ, ESCUINAPA, SINALOA."

FECHA: JUNIO DEL 2023

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ESTRUCTURA 1TR1A EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE: CABLE CUF 3/0 Y 1/0, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, FLEJE, HEBILLA PARA FLEJE, CONECTORES, CINTA AISLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO.		
9	ELABORACION DE PROYECTO, AUTORIZACION DE PROYECTO, ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA, PAGO DE APORTACION CFE Y TRAMITES ANTE CFE.	lote	1.0000
10	GESTION Y TRAMITES PARA UVIE Y SU PAGO.	lote	3.0000