



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO

LOCALIDAD: GABRIEL LEYVA VELASQUEZ (MEZQUITE ALTO) MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELASQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA				
1.1	PRELIMINARES				
02	LIMPIEZA, DESHIERBE TRAZO Y NIVELACION. Precio Unitario: ** DIECISEIS PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 97/100 M.N. **	M2	540.55	\$ 16.30	\$ 8,810.97
03	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 69/100 M.N. **	M3	6.52	\$ 366.67	\$ 2,390.69
	Total de PRELIMINARES ** ONCE MIL DOSCIENTOS UN PESOS 66/100 M.N. **			\$	11,201.66
1.2	CERCA PERIMETRAL				
04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE ESQUINERO O REFUERZO DE TUBO GALVANIZADO DE 2 7/8" Y 2.50 MTS. DE ALTURA. Precio Unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N. **	PZA	26.00	\$ 1,432.12	\$ 37,235.12
05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE LÍNEA DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8" Y 2.50 MTS. DE ALTURA. Precio Unitario: ** UN MIL DIECIOCHO PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. **	PZA	152.00	\$ 1,018.78	\$ 154,854.56
06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA CICLÓNICA GALVANIZADA DE 2.00 MTS DE ALTURA C-10.5. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 95/100 M.N. **	ML	523.95	\$ 385.76	\$ 202,118.95
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDAS HORIZONTALES EN POSTE DE REFUERZO Y ESQUINERO. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **	PZA	40.00	\$ 374.82	\$ 14,992.80
DENT 15X	DENTELLON DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @25CMS, CON CONCRETO ECHO EN OBRA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. **	ML	523.25	\$ 493.75	\$ 258,354.69
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA	ML	523.95	\$ 397.80	\$ 208,427.31
				TOTAL DE HOJA :	\$ 887,185.09
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 887,185.09

AUTORIZO:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO

LOCALIDAD: GABRIEL LEYVA VELASQUEZ (MEZQUITE ALTO) MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	SUPERIOR A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1 7/8". Precio Unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 M.N. **				
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS A 3 HILADAS. Precio Unitario: ** OCHENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS 11/100 M.N. **	ML	523.95	\$ 84.18	\$ 44,106.11
046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VEHICULAR DE 4.00 X 2.00 MTS. DE DOS HOJAS A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DE DIAM. Precio Unitario: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 9,210.30	\$ 18,420.60
PUER P	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PEATONAL DE 1.00 MTS DE LARGO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **		2.00	\$ 2,418.90	\$ 4,837.80
3.8	APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO PARA GRADAS Y BANCAS , Y PINTURA DE LA MISMA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN A TODA LA ESTRUCTURA. Precio Unitario: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 13/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 59,718.13	\$ 59,718.13
Total de CERCA PERIMETRAL				\$	1'003,066.07
** UN MILLON TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. **					
1.3	VARIOS				
13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 54/100 M.N. **	M2	540.55	\$ 14.44	\$ 7,805.54
*TEMPO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio Unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,996.38	\$ 3,996.38
*TEMP4	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. Precio Unitario: ** CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 5,047.66	\$ 5,047.66

TOTAL DE HOJA : \$ 143,932.22
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'031,117.31

AUTORIZO:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO

LOCALIDAD: GABRIEL LEYVA VELASQUEZ (MEZQUITE ALTO) MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Total de VARIOS			\$	16,849.58
	** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL LEYVA VELASQUEZ (MEZQUITE ALTO), MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA			\$	1'031,117.31
	** UN MILLON TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 31/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'031,117.31
	** UN MILLON TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 31/100 M.N. **				
				IVA 16%	\$ 164,978.77
				Total	\$ 1'196,096.08
	** UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **				

AUTORIZO:

ING. JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.