

CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN TECHUMBRE DE SALÓN DE ASAMBLEAS EN LA COMUNIDAD DE
TEPIC, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

HOJA # 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES					
1.-	PRELIMINARES				
1.001	LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO.	M2	637.98	\$ 12.69	\$ 8,095.97
	Total de PRELIMINARES			\$	8,095.97
	** OCHO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. **				
2.-	CIMENTACION				
2.001	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	7.43	\$ 772.50	\$ 5,739.68
2.002	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, CON UN AGREGADO MAXIMO DE 20 MM, REVENIMIENTO NORMAL, DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO A 20 METROS. TENDIDO Y AFINE.	M2	24.78	\$ 272.79	\$ 6,759.74
2.003	CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACION DE SECCION 0.25X0.30 METROS A BASE DE 60% PIEDRA BOLA Y 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, ACARREO, VACIADO, ACOMODO DE PIEDRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, ANCLAJE DE VARILLA VERTICAL DE 3/8" A CADA 60 CMS DE SEPARACION.	M3	7.43	\$ 2,479.34	\$ 18,421.50
2.004	MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40 CMS. (1 HILADA) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:6 DE 1.5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REFORZADO CON UNA VARILLA 3/8" CADA 60 CMS Y UNA VARILLA LONGITUDINAL 3/8" EN LA PARTE SUPERIOR DEL MURO (PARA ARMADO DEL BORDE SALIENTE DE LOSA).	ML	98.50	\$ 400.92	\$ 39,490.62
2.005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL INHERTE DE BANCO, CON COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	127.60	\$ 570.82	\$ 72,836.63
2.006	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO A BASE DE LOSAS DE 10 CMS DE ESPESOR, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10, ACABADO PULIDO, BROCHEADO, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERA DE LOSAS.	M2	637.98	\$ 680.26	\$ 433,992.27
	Total de CIMENTACION			\$	577,240.44
	** QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 44/100 M.N. **				
3.-	ESTRUCTURA				
3.001	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURA ARMADA CON TUBO NEGRO DE FIERRO DE 3" CED 40 PARA TABLEROS DE BASQUETBOL Y PORTERIAS DE FUTBOL AHOGADA EN DADO DE CONCRETO EN CIMENTACION.(NO INCLUYE TABLEROS EN ESTE ANALISIS), INCLUYE: DADO PARA ANCLAJE, A	PZA	2.00	\$ 79,886.50	\$ 159,773.00

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterainconstructora@gmail.com



CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN TECHUMBRE DE SALÓN DE ASAMBLEAS EN LA COMUNIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

HOJA # 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.65 X 0.40 X 0.40 METROS DE SECCION. PINTURA DE ESMALTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				
3.002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ACRILICO TIPO VIDRIO DE 12 MM. DE ESPESOR, MARCO DE PTR DE 1 1/2", CAL. 14, TRAVESAÑO DE ANGULAR DE 1 1/2" CAL 14, PLACA ARMADA DE 30X30 CM DE 3/16" DE ESPESOR, CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 1 1/2" X 1/8", ADHERIDO CON CINTA FOAN-TAPE ARO DE ACERO LISO DE 5/8" A BASE DE LAMINA CAL. 12 Y ADITAMENTOS DE RESORTES Y TORNILLERIA, MEDIDAS OFICIALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	2.00	\$ 28,398.27	\$ 56,796.54
3.003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 2 1/2" DE DIAMETRO PARA CANCHA DE VOLIBOL Y BASE DE TUBO DE 3" C-40 ANCLADA EN PISO COMO CONTRA, INCLUYE: DADO DE CIMENTACION F'C=200 KG/CM2 DE 0.55 X 0.30 X 0.30 METROS DE SECCION.	PZA	2.00	\$ 5,560.32	\$ 11,120.64
	Total de ESTRUCTURA				\$ 227,690.18
	** DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 18/100 M.N. **				
4.-	ACABADOS				
4.001	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIDERRAPANTE ALTAMENTE PIGMENTADA PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS, MARCA COMEX O SIMILAR, APLICADA EN CAPAS, INCLUYE: LINEAS DE JUEGOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00	\$ 28,454.41	\$ 28,454.41
	Total de ACABADOS				\$ 28,454.41
	** VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N. **				
5.-	TRABAJOS FINALES				
5.001	LIMPIEZA GENERAL DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: RECOLECCION Y RETIRO DE TODO TIPO DE DESPERDICIOS COMO RESTOS DE CONCRETO, PEDACERIA DE ALAMBRE, PEDACERIA DE MADERA, CLAVOS USADOS Y OTROS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	637.98	\$ 5.27	\$ 3,362.15
	Total de TRABAJOS FINALES				\$ 3,362.15
	** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N. **				
6.-	OTRA				
6.001	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,597.73	\$ 2,597.73

C. JESUS COUTBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterainconstructora@gmail.com



CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.
MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN TECHUMBRE DE SALÓN DE ASAMBLEAS EN LA COMUNIDAD DE
TEPIC, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

HOJA # 3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de OTRA				\$ 2,597.73
	** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES				\$ 847,440.88
	** OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 88/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 847,440.88
	** OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 88/100 M.N. **				
				IVA 16%	\$ 135,590.54
				Total	\$ 983,031.42
	** NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **				


C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterainconstructora@gmail.com

