

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO
PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

| No. PMA. | PROGRAMA | DESCRIPCION DE LA OBRA | | UBICACIÓN DE LA OBRA EN EL MUNICIPIO | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | METAS PROGRAMADAS | | NUMERO DE BENEFICIARIOS | NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS | MODALIDAD DE EJECUCION | DURACION DE LOS TRABAJOS | PERIODO DE EJECUCION | |
|----------|----------------|------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------|-------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | ACCION | CARACTERISTICA | COLONIA | LOCALIDAD | MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO | AMPLIACION Y/O DEDUCCION | ORIGEN DEL RECURSO | | | U. DE M. | | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL | MUNICIPAL | | | | | | | |
| 1 | ALCANTARILLADO | CONSTRUCCION | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA) | LA MICHOACANA | ALCALDIA CENTRAL | \$ 8,604,218.90 | | | | \$ 8,604,218.90 | M.L. | 6,109.50 | 757 | 48 | CONTRATO | 140 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| 2 | ALCANTARILLADO | CONSTRUCCION | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA) | ROSA MORADA | SATAYA | \$ 7,999,035.07 | | | | \$ 7,999,035.27 | M.L. | 5,143.50 | 827 | 40 | CONTRATO | 120 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| 3 | AGUA POTABLE | REHABILITACION | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO EL BATALLON. | EL BATALLON | SAN PEDRO | \$ 565,524.17 | | | | \$ 565,524.17 | SISTEMA | 1.00 | 2,920 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| 4 | AGUA POTABLE | REHABILITACION | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO LA PALMA | | GENERAL ANGEL FLORES | \$ 530,610.54 | | | | \$ 530,610.54 | SISTEMA | 1.00 | 9,210 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| 5 | AGUA POTABLE | REHABILITACION | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO AUXILIAR LA PALMA. | | GENERAL ANGEL FLORES | \$ 505,338.19 | | | | \$ 505,338.19 | SISTEMA | 1.00 | 5,097 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| 6 | AGUA POTABLE | REHABILITACION | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO BACHOCO. | BACHOCO | BACHIMETO | \$ 407,265.64 | | | | \$ 407,265.64 | SISTEMA | 1.00 | 3,298 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| | | | | | | SUBTOTAL 1 | | | | \$ 18,611,992.51 | | | | | | | |

Venustiano Castillas M.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO
PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022



| No. PMA. | PROGRAMA | DESCRIPCION DE LA OBRA | | UBICACIÓN DE LA OBRA EN EL MUNICIPIO | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | METAS PROGRAMADAS | | NUMERO DE BENEFICIARIOS | NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS | MODALIDAD DE EJECUCION | DURACION DE LOS TRABAJOS | PERIODO DE EJECUCION | |
|------------|--------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------|-------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | ACCION | CARACTERISTICA | COLONIA | LOCALIDAD | MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO | AMPLIACION Y/O DEDUCCION | ORIGEN DEL RECURSO | | | U. DE M. | | | | | | CANTIDAD |
| | | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL | MUNICIPAL | | | | | | | |
| 7 | AGUA POTABLE | REHABILITACION | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO LA PRIMAVERA. | COLONIA LAS VEGAS DEL RASTRO | ALCALDIA CENTRAL | \$ 503,106.37 | | | | \$ 503,106.37 | SISTEMA | 1.00 | 11,045 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| 8 | AGUA POTABLE | REHABILITACION | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO CONVENCION DE AGUASCALIENTES. | EJIDO CONVENCION DE AGUASCALIENTES | SAN PEDRO | \$ 513,312.92 | | | | \$ 513,312.92 | SISTEMA | 1.00 | 1,100 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| 9 | AGUA POTABLE | REHABILITACION | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO LA CALDERON. | ALFONSO G. CALDERON | ALCALDIA CENTRAL | \$ 532,413.89 | | | | \$ 532,413.89 | SISTEMA | 1.00 | 10,592 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| 10 | AGUA POTABLE | REHABILITACION | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO LA COFRADIA DE NAVOLATO | COFRADIA DE NAVOLATO | ALCALDIA CENTRAL | \$ 570,316.42 | | | | \$ 570,316.42 | SISTEMA | 1.00 | 2,839 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| SUBTOTAL 2 | | | | | | \$ 2,119,149.60 | | | | | | | | | | | |

Verónica Osillas PL

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO
PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022



| No. PMA. | PROGRAMA | DESCRIPCION DE LA OBRA | | UBICACIÓN DE LA OBRA EN EL MUNICIPIO | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | METAS PROGRAMADAS | | NUMERO DE BENEFICIARIOS | NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS | MODALIDAD DE EJECUCION | DURACION DE LOS TRABAJOS | PERIODO DE EJECUCION | |
|----------|--------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------|---------------|-------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | ACCION | CARACTERISTICA | COLONIA | LOCALIDAD | MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO | AMPLIACION Y/O DEDUCCION | ORIGEN DEL RECURSO | | | U. DE M. | CANTIDAD | | | | | | |
| | | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL | MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 11 | AGUA POTABLE | REHABILITACION | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO EL POTRERO. | EL POTRERO | SATAYA | \$ 518,601.25 | | | | \$ 518,601.25 | SISTEMA | 1.00 | 4,078 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 | |
| 12 | AGUA POTABLE | REHABILITACION | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO LAS TRANCAS | LAS TRANCAS | BACHIMETO | \$ 514,645.02 | | | | \$ 514,645.02 | SISTEMA | 1.00 | 8,403 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 | |
| 13 | AGUA POTABLE | REHABILITACION | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO LOS PINOS. | COLONIA LOS PINOS | ALCALDIA CENTRAL | \$ 547,245.80 | | | | \$ 547,245.80 | SISTEMA | 1.00 | 11,444 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 | |
| 14 | AGUA POTABLE | REHABILITACION | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO BACHIMETO | | BACHIMETO | \$ 334,824.82 | | | | \$ 334,824.82 | SISTEMA | 1.00 | 1,439 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 | |
| | | | | | SUBTOTAL 3 | \$ 1,915,316.89 | | | | | | | | | | | | |

Venustiano Castillas M

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO
PROGRAMA DE INVERSION ANUAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2022

| No. PMA. | PROGRAMA | DESCRIPCION DE LA OBRA | | UBICACIÓN DE LA OBRA EN EL MUNICIPIO | | ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | METAS PROGRAMADAS | | NUMERO DE BENEFICIARIOS | NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS | MODALIDAD DE EJECUCION | DURACION DE LOS TRABAJOS | PERIODO DE EJECUCION |
|----------|----------------|------------------------|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------|---------------|-------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | ACCION | CARACTERISTICA | COLONIA | LOCALIDAD | MONTO ORIGINAL DEL PROYECTO | AMPLIACION Y/O DEDUCCION | ORIGEN DEL RECURSO | | | U. DE M. | CANTIDAD | | | | | |
| | | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL | MUNICIPAL | | | | | | | |
| 15 | AGUA POTABLE | REHABILITACION | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE BOMBEO MULTIPLE INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL POZO LO DE CABRERA. | | BACHIMETO | \$ 484,823.81 | | | | \$ 484,823.81 | SISTEMA | 1.00 | 2,603 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| 16 | ALCANTARILLADO | REHABILITACION | REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES YEVABITO | YEVABITO | SAN PEDRO | \$ 622,721.59 | | | | \$ 629,003.70 | SISTEMA | 1.00 | 1,404 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| 17 | ALCANTARILLADO | REHABILITACION | REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EL BOLSON | EL BOLSON | ALCALDIA CENTRAL | \$ 560,699.10 | | | | \$ 560,699.10 | SISTEMA | 1.00 | 1,159 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| 18 | ALCANTARILLADO | REHABILITACION | REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EL MOLINO | EL MOLINO | SATAYA | \$ 873,253.86 | | | | \$ 873,253.86 | SISTEMA | 1.00 | 1,362 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| 19 | ALCANTARILLADO | REHABILITACION | REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EL VERGEL | EL VERGEL | BACHIMETO | \$ 862,613.43 | | | | \$ 862,613.43 | SISTEMA | 1.00 | 1,591 | 15 | CONTRATO | 80 | 01/01/2022 AL 31/12/2022 |
| | | | | | SUBTOTAL 4 | \$ 3,404,111.79 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | \$26,050,570.79 | | | | | | | | | | | |

Verónica Casillas M.