



CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (043AH23PR) CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Cliente: H. AYUNTAMINETO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PULICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Anexo: 2
Núm de concurso: INVITACION
Fecha de propuesta: 13/abr./2023
Inicio de obra: 17/abr./2023
Fin de obra: 31/may./2023
Duración en días: 45
Página: 1/1

Resumen Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA DE 3/8", CONCRETO F' C=200 KG/CM2.				
1.1	PRELIMINARES		1.00	10,777.61	10,777.61
1.2	LOSAS		1.00	37,166.96	37,166.96
1.3	INSTALACION ELECTRICA		1.00	1,987.71	1,987.71
1.4	LIMPIEZA Y ACABADOS		1.00	10,089.05	10,089.05
	IMPORTE DE LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA DE 3/8", CONCRETO F' C=200 KG/CM2.		18.00	60,021.33	1,080,383.94
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				1,080,383.94

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: (043AH23PR) CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Cliente: H. AYUNTAMINETO DE AHOME

SECRETARIA DE OBRAS PULICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Anexo: 2

Núm de concurso: INVITACION

Fecha de propuesta: 13/abr./2023

Inicio de obra: 17/abr./2023

Fin de obra: 31/may./2023

Duración en días: 45

Página: 1/2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA DE 3/8", CONCRETO F'C=200 KG/CM2.				
1.1	PRELIMINARES				
1.1.1	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE PERALTE, POR MEDIOS MECANICOS (ROMPEDORA NEUMATICA). HASTA 3.5 M. DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, UTILIZACION DE ANDAMIOS, TRASLAPEOS.	M2	24.00	418.43	10,042.32
1.1.2	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION A 5 KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.12	235.67	735.29
	IMPORTE DE PRELIMINARES		1.00	10,777.61	10,777.61
1.2	LOSAS				
1.2.1	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS, INCLUYE: ELEVACION, MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	TON	0.20	51,075.87	10,215.17
1.2.2	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE AZOTEA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", EL TERMINADO SUPERIOR DE LA LOSA SERA PLANEADO, ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: RENIVELACION PERIMETRAL CON LADRILLO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3 PARA RECIBIR CIMBRA, SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO.	M3	2.40	6,005.80	14,413.92
1.2.3	CIMBRA ACABADO APARENTE EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: DESCIMBRA, REBABEADO, DETALLADO FINO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	23.09	543.00	12,537.87
	IMPORTE DE LOSAS		1.00	37,166.96	37,166.96
1.3	INSTALACION ELECTRICA				
1.3.1	INSTALACION ELECTRICA SEGUN PROYECTO INCLUYE: RAMALEO A BASE DE MANGUERA POLIDUCTO NARANJA DE 1/2"(17.65 M.), CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE 3"X3" (2 PZAS), EN SALIDA DE LOSA Y 2X4 (3 PZAS) EN MUROS; RANURADO, COLOCACION Y RESANE EN POLIDUCTO PARA INSTALACION DE CABLES MARCA IUSA O SIMILAR EN CALIDAD, THW CALIBRE No. 12 (15.90 M.) Y No. 14 (5.46 M.), SE CONSIDERA UNA ACOMETIDA ELECTRICA DE 1.50 M. DE LONGITUD CODUCIDA CON MANGUERAPOLIDUCTO DE 1" (1.50 M.) Y CABLE MARCA IUSA O SIMILAR EN CALIDAD CALIBRE No. 8 (3.00 M.) Y No.10 (1.50 M.), LA INSTALACION DE ACCESORIOS MARCA MODUS O SIMILAR EN CALIDAD EN APAGADOR SENCILLO (2 PZA), TAPAS DE 1,2,3 VENTANAS (1 PZA), CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA (2 PZAS), ROSETA DE PORCELANA DE 4" (2 PZAS), PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	1,987.71	1,987.71

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

**CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.**

Descripción del proyecto: (043AH23PR) CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

Cliente: **H. AYUNTAMINETO DE AHOME**
SECRETARIA DE OBRAS PULICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Anexo: 2
Núm de concurso: INVITACION
Fecha de propuesta: 13/abr./2023
Inicio de obra: 17/abr./2023
Fin de obra: 31/may./2023
Duración en días: 45
Página: 2/2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	IMPORTE DE INSTALACION ELECTRICA		1.00	1,987.71	1,987.71
1.4	LIMPIEZA Y ACABADOS				
1.4.1	CHAFLAN DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 DE 10X10 CM. DE SECCION, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	4.00	171.05	684.20
1.4.2	DIAMANTES PARA CONDUCCION DE AGUA PLUVIAL EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 INCLUYE: ELEVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1.00	356.75	356.75
1.4.3	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRILICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO ACRILICO, APLICACION DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRILICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCION 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACION DE MALLA DE REFUERZO POLIESTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL DE 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	24.00	239.44	5,746.56
1.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA A BASE DE ACRILICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANIA EN VINIL Y LEYENDA SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	552.31	552.31
1.4.5	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	M2	24.00	78.83	1,891.92
1.4.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00	857.31	857.31
	IMPORTE DE LIMPIEZA Y ACABADOS		1.00	10,089.05	10,089.05
	IMPORTE DE LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA DE 3/8", CONCRETO F'C=200 KG/CM2.		18.00	60,021.33	1,080,383.94
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				1,080,383.94

CONSTRUCTORA FALOIC, S.A. DE C.V.

C. LUCAS ARMENTA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL