



NED RABER

Ingeniería, Arquitectura
y Construcción

INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 100 LPS (1ER ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES., MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA NO:JUMAPAG/R33/318/2025

RECEPCION DE PROPUESTA: 10/DIC/2025

CONTRATISTA: NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 15/DIC/2025

FECHA DE TERMINACION:31/DIC/2025

DURACION:17 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 100 LPS (1ERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				
	1.- REHABILITACION DE SISTEMA DE FILTROS CONVENCIONALES			\$	1'027,899.68
	2.- REHABILITACION DE SISTEMA DE FILTRACION EN PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.			\$	342,495.96
	Total de PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 100 LPS (1ERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.			\$	1'370,395.64
	** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'370,395.64
	** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **				
				IVA 16.00 %	\$ 219,263.30
				Total	\$ 1'589,658.94
	** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. **				

ARQ. RACHEL ADRIANA ACOSTA PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO: CALLE TABACHINES #124 COL. DEL BOSQUE, GUASAVE, SINALOA. C.P. 81040
EMAIL: nedraber@gmail.com
TELEFONO: (687) 8724833
RFC: NRI1412271J2

HOJA: 1

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 100 LPS (1ER ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES., MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA NO:JUMAPAG/R33/318/2025

RECEPCION DE PROPUESTA: 10/DIC/2025

CONTRATISTA: NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 15/DIC/2025

FECHA DE TERMINACION:31/DIC/2025

DURACION:17 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 100 LPS (1ERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.					
1.- REHABILITACION DE SISTEMA DE FILTROS CONVENCIONALES					
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGAS DE LECHO FILTRANTE DUAL DE ARENA SILICA (9000 kg) Y LECHO DE SOPORTE Y DISTRIBUCION DE GRANULOMETRIA ESCALONADA PIEDRA BOLA 3" (4 TON), # 4 1.5 "(3 TON, # 3 ¾" (3 TON), # 1 ¼" GRAVILLA (TON) A PRESION DE SECCION TUBULAR, DIMENCIONES POR UNIDAD FILTRANTE 1.50 X 3.25 M. MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$ 178,284.27	\$ 534,852.81
1.2	RETIRO DE LECHOS FILTRANTES Y LIMPIEZA EN AREA DE FILTROS SECCION 1.60X3.50 MTS POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE DISPOSICION DEL MATERIAL SELECCIONADO A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	PZA	3.00	\$ 15,844.83	\$ 47,534.49
1.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN INTERIOR DE FILTRO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	347.00	\$ 468.06	\$ 162,416.82
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO DE 10" X 0.30 M. CEDULA 40, INCLUYE TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA.	PZA	9.00	\$ 2,057.36	\$ 18,516.24
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON DE 10" Ø	PZA	9.00	\$ 3,456.99	\$ 31,112.91
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 10" Ø	PZA	9.00	\$ 603.09	\$ 5,427.81
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 7/8" X 4"	PZA	108.00	\$ 134.90	\$ 14,569.20
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA MARCA BRAY TIPO DOBLE BRIDA SERIE 3AH DE 10",	PZA	9.00	\$ 18,081.25	\$ 162,731.25
1.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VOLANTE DE 38 CMS DE DIAMETRO CON REDONDO LISO DE 3/4" PARA CONTROL DE COMPUERTA MARIPOSA. INCLUYE: VASTAGO DE ACERO LAMINADO DE 1" DE DIAMETRO X 4.40 M DE ESTRUCTURA DE SOPORTE.	PZA	3.00	\$ 2,341.54	\$ 7,024.62
1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VOLANTE DE 38 CMS DE DIAMETRO CON REDONDO LISO DE 3/4" PARA CONTROL DE COMPUERTA MARIPOSA. INCLUYE: VASTAGO DE ACERO LAMINADO DE 1" DE DIAMETRO X 3.50 M DE ESTRUCTURA DE SOPORTE.	PZA	3.00	\$ 2,203.94	\$ 6,611.82
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VOLANTE DE 38 CMS DE DIAMETRO CON REDONDO LISO DE 3/4" PARA CONTROL DE COMPUERTA MARIPOSA. INCLUYE: VASTAGO DE ACERO LAMINADO DE 1" DE DIAMETRO X 6.30 M DE ESTRUCTURA DE SOPORTE.	PZA	3.00	\$ 2,535.67	\$ 7,607.01
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE ACERO TIPO "C" DE 3"X1/4", INCLUYE TRABAJOS DE CORTE, SOLDADURA Y ANCLAJE (VER DETALLES EN PLANO).	ML	20.00	\$ 1,094.67	\$ 21,893.40
1.13	REMOCION DE OXIDO (CEPILLADO) Y APLICACION DE PINTURA	M2	10.11	\$ 751.86	\$ 7,601.30

ARQ. RACHEL ADRIANA ACOSTA PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

HOJA: 1

DOMICILIO: CALLE TABACHINES #124 COL. DEL BOSQUE, GUASAVE, SINALOA. C.P. 81040

EMAIL: nedraber@gmail.com

TELEFONO: (687) 8724833

RFC: NRI1412271J2



NED RABER

Ingeniería, Arquitectura
y Construcción

INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 100 LPS (1ER ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES., MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

CONCURSO POR ADJUDICACION DIRECTA NO: JUMAPAG/R33/318/2025

RECEPCION DE PROPUESTA: 10/DIC/2025

CONTRATISTA: NED RABER INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

FECHA DE INICIO: 15/DIC/2025

FECHA DE TERMINACION: 31/DIC/2025

DURACION: 17 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	ESMALTE COLOR AZUL EN HERRERIA.				
	Total de 1.- REHABILITACION DE SISTEMA DE FILTROS CONVENCIONALES			\$	1'027,899.68
	** UN MILLON VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **				
	2.- REHABILITACION DE SISTEMA DE FILTRACION EN PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.				
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE PARA TREN DE FILTRACION EN TRATAMIENTO DE AGUA DE PLANTA POTABILIZADORA, INCLUYE: 0.65 M3 DE GRAVA DE 2", 0.32 M3 DE GRAVA DE 1", 0.32 M3 DE GRAVA DE 3/4", 0.48 M3 DE SELLO Y 1.60 M3 DE ARENA SILICA 20-30.	PZA	6.00	\$ 57,082.66	\$ 342,495.96
	Total de 2.- REHABILITACION DE SISTEMA DE FILTRACION EN PLANTA POTABILIZADORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.			\$	342,495.96
	** TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. **				
	Total de PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA CONVENCIONAL DE 100 LPS (1ERA ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.			\$	1'370,395.64
	** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	1'370,395.64
	** UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **				
				IVA 16.00 %	\$ 219,263.30
				Total	\$ 1'589,658.94
	** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. **				

ARQ. RACHEL ADRIANA ACOSTA PINEDA
REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO: CALLE TABACHINES #124 COL. DEL BOSQUE, GUASAVE, SINALOA. C.P. 81040
EMAIL: nedraber@gmail.com
TELEFONO: (687) 8724833
RFC: NRI1412271J2

HOJA: 2