

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. ISIFE-LPE-022-2022, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE:

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFONES EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DEL ÉVORA UBICADA EN LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (EL GATO DE LARA), MPIO. DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA.

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, SINALOA, SIENDO LAS **12:00 HORAS**, DEL DÍA **09 DE DICIEMBRE DE 2022**, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADA EN BAHÍA DE NAVACHISTE NO. 609 PONIENTE, BALCONES DEL NUEVO CULIACÁN; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN INDICADO EN EL ENCABEZADO.

EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES CUYO CARGO ES EL DE DIRECTOR DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, CON NOMBRAMIENTO OTORGADO EL DÍA **01 DE NOVIEMBRE DE 2021** POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA **DR. RUBEN ROCHA MOYA**, Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DE "ISIFE" PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2008, **OTORGA FACULTADES AL ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE "ISIFE" PARA PRESIDIR ÉSTE EVENTO Y EN GENERAL PARA TOMAR CUALQUIER DECISIÓN DERIVADA DE ÉSTE PROCESO DE CONTRATACIÓN. EL PRESIDENTE DEL ACTO, ES ASISTIDO POR LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA REQUIRENTE, TÉCNICA Y LA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN, LOS CUALES SOLVENTARÁN LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO, JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO, MISMOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. SE DECLARA INICIADO EL PRESENTE EVENTO, INFORMANDO A LOS PRESENTES, EL NOMBRE DE LAS EMPRESAS QUE MANIFESTARON INTERÉS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE REFERENCIA:**

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V.
CONSTRUJUBE, S.A. DE C.V.
ROTHXANA YANETH ACOSTA RIESTRA
PAVIRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
JESUS ADRIAN BARRON OSUNA
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..
JANITZIO ANGULO LOPEZ
EMILIO MUÑOZ FRIAS
INFRINT, S.A. DE C.V.

LA FECHA LÍMITE PARA MANIFESTAR INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA CONCLUYO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 15:00 HORAS

"ISIFE" HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:

- EL DOCUMENTO 28 "PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS" SE REALIZARÁ SEMANALMENTE POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS; SOLO EL GANADOR LO PRESENTARÁ POR CONCEPTO DE TRABAJO AL MOMENTO DE FIRMAR EL CONTRATO.

- DEBERÁN UTILIZAR PARA REALIZAR EL CÁLCULO DEL CARGO POR FINANCIAMIENTO, LA TASA DE INTERÉS VIGENTE **TIE 28 DIAS= 10.3343%** DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2022, PUBLICADA EN EL PORTAL DEL BANCO DE MÉXICO; DE RESULTAR NECESARIO APLICAR UNA TASA DE INTERÉS PARA REALIZAR CUALQUIER OTRO CÁLCULO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, DEBERÁ UTILIZAR DE IGUAL FORMA ÉSTA TASA.
- LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA REQUERIDA EN EL DOCUMENTO 8 DEL PUNTO 17.1. DE LA CONVOCATORIA, DEBERÁ INCLUIR COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LA EMPRESA (INCLUIR COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y DEL DOCUMENTO EN QUE SE ACREDITE LA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE) CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES, SIENDO ÉSTOS LOS EJERCICIOS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021; DEBERÁ ACREDITAR EL CAPITAL CONTABLE CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2021, COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021; CUANDO SE TRATE DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN O EN REANUDACIÓN DE LABORES (INCLUIR EL AVISO DE SUSPENSIÓN Y DE REANUDACIÓN ANTE EL SAT), DEBERÁN PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LA EMPRESA, MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
- NO SE ADMITEN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON SOLO COTIZACIONES, TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE INTEGRADOS EN SUS PROPORCIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, SEGÚN SEA NECESARIO.
- EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERÁ CONTENER HOJA DE RESUMEN DE PRESUPUESTO.
- DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION EL LICITANTE GANADOR ACEPTA HACER SUS ANÁLISIS EN LABORATORIOS ACREDITADOS POR LA (EMA), APEGADOS A LOS ESTÁNDARES NACIONALES Y/O INTERNACIONALES DE CALIDAD, CON LA FINALIDAD DE QUE EL INSTITUTO SE ASEGURE DE LA CONFIABILIDAD DE LAS MEDICIONES Y PRUEBAS REQUERIDAS.
- EL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA DE \$2,500,000.00 SE MODIFICA A: \$4,999.996.38
- SE ANEXA CATALOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO A LA PRESENTE ACTA.
- EL CONCEPTO LECCBT28.- LA EXCAVACION QUE DICE A MANO DEBERA ANALIZARSE A MAQUINA O POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE TODO LO QUE DICE EL CONCEPTO DESCRITO EN EL CATALOGO.
- LAS BASES PIRAMIDALES SERAN DE CONCRETO CON UNA RESISTENCIA DE FC= 250KG/CM2, INCLUIR IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y FIBRA DE POLIESTER
- EL CONCEPTO 86356 SE REFIERE AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON TIPO ACUSTONE DE 61X61 CM. LINEA SOMBRA INCLUYE COLGANTERIA, SOPORTERIA Y PLACA DE PLAFON A BASE DE LANA MININE RAL DE 61X61 CM.
- EN EL CONCEPTO DE PINTURA VINILICA SERA A BASE DE PINTURA VINIMEX DE COMEX TOTAL O SIMILAR.
- EL CONCEPTO 100108 ESTE CONCEPTO SE REFIERE ALA COLOCACION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM FC= 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA DE PELO, INCLUYE CIMBRA DE FRONTERA Y ARMADO CON MALLAC 661010

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170

SINALOA Culiacán, Sinaloa. Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 33 64 y 712 70 14

SE LES RECUERDA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ES EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 11:00 HORAS SIENDO UN ACTO FORMAL QUE DARÁ INICIO PUNTUALMENTE, POR LO QUE DESPUÉS DE ESA HORA NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN LICITANTE NI OBSERVADOR SOCIAL.

A CONTINUACIÓN, LAS EMPRESAS QUE MANIFESTARON INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA, FORMULARON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS	NO. DE FOJAS
-	-	-	-	-

EMPRESA:	
PREGUNTAS	RESPUESTAS
-	-

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 FRACCION V DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN DE OBRA Y ADQUISICIONES DE ISIFE, CUYO DOMICILIO ESTÁ REFERIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE ÉSTA ACTA, EN DONDE SE FIJARÁ UN EJEMPLAR POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE CONSULTÓ A LOS LICITANTES SI LAS RESPUESTAS A SUS CUESTIONAMIENTOS FUERON OTORGADAS CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, QUIENES RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE Y MANIFESTARON NO TENER MÁS DUDAS O CUESTIONAMIENTOS QUE HACER A LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO NINGUNA OBJECIÓN RESPECTO DE ESTE ACTO.

TODOS LOS ACUERDOS Y ACLARACIONES TOMADOS EN ESTA REUNIÓN, PASAN A FORMAR PARTE INTEGRAL DE LAS BASES UTILIZADAS PARA ESTE CONCURSO Y OBLIGAN POR IGUAL A TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA ESTA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES SIENDO LAS 12:39 HORAS, DEL DÍA DE SU INICIO, POR LO QUE, PARA LOS EFECTOS LEGALES SE CIERRA LA PRESENTE ACTA QUE CONSTA DE 4 FOJAS ÚTILES, Y SE FIRMA DE CONFORMIDAD POR LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR LOS LICITANTES	
	NO ASISTIERON

POR LOS FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES	
ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ISIFE	
ING. LUIS EDUARDO CABANILLAS OROZCO	

Bahía de Navachiste #609 Pte. Col. Balcones del Nuevo Culiacán C.P. 80170
SINALOA Culiacán, Sinaloa. Teléfonos/Fax: 713 33 63, 713 33 64 y 712 70 14

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACION DE OBRA Y ADQUISICIONES DE ISIFE	
ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ	
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS DE ISIFE	
L.C.P. DANIEL BELTRAN PONCE	
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ISIFE	

****ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA NO. ISIFE-LPE-022-2022.



El objetivo prioritario de Banco de México es mantener una inflación baja y estable.


Indicadores

Tasa objetivo	TRE Fondo	TRE
10.00	10.02	10.3343
09 - DIC - 2022	09 - DIC - 2022	08 - DIC - 2022
Cetes 28	Tipo de cambio FX	Reservas Intl. mono
10.00	19.6732	188
09 - DIC - 2022	08 - DIC - 2022	02 - DIC - 2022
Inflación	Inflación subyacente	UDIS
7.80	8.51	7.641495
NOV - 2021 a NOV - 2022	NOV - 2021 a NOV - 2022	09 - DIC - 2022

Noticias

- 08/12/2022 Resultados de la permuta de valores gubernamentales
- 07/12/2022 Reporte de estabilidad financiera diciembre 2022 (video)
- 07/12/2022 Reporte de estabilidad financiera diciembre 2022
- 07/12/2022 Resultados de la subasta extraordinaria de Cetes y Bonos F de regulación monetaria
- 06/12/2022 Convocatoria a subastas de permuta de valores gubernamentales

Ver noticias



Handwritten signature or mark.

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

**CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE PLAFONES EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL
EVORA, UBICADA EN LEOPOLDO SANCHES CELIS, MPIO. DE ANGOSTURA,
ESTADO DE SINALOA. CCT: 25EPO0002F**

Núm de presupuesto: VALLE DEL EVORA
CANCHA

Fecha de propuesta: 25/nov./2022

Página: 1/4

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL			
PRELIMINARES			
PRE-TRAZ	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS, ANDADORES Y BANQUETAS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1,925.00
Total de PRELIMINARES			
TERRACERÍAS			
TERR-01	TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL EN TERRENO DE JUEGO HASTA 20 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ESCARIFICADO, CONFORMADO DE TERRACERÍAS A NIVELES DE PROYECTO, COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,925.00
22.05.05	AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS A UN PORCENTAJE DE 95% proctor modificado, incluye, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1,925.00
010355	SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE , CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1,155.00
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	2,887.50
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,925.00
Total de TERRACERÍAS			
PASTO SINTETICO			
PASTO-SINT	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN ÁREA DE FIELDSERS, 100% FIBRA DE POLIETILENO, ALTURA DE PELO DE 50MM A 1250 GR/M2, CON GARANTÍA DE 2 AÑOS, INCLUYE: PEGAMENTO, ARENA SILICA 20/40, CAUCHO GRANULADO SBR, MATERIALES DE CONSUMO FLETES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES.	M2	1,500.00

ELABORO: ARQ. ERENDIRA MARTINEZ
CORRAL

DEPTO DE COSTOS

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

**CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE PLAFONES EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL
EVORA, UBICADA EN LEOPOLDO SANCHES CELIS, MPIO. DE ANGOSTURA,
ESTADO DE SINALOA. CCT: 25EPO0002F**

Núm de presupuesto: VALLE DEL EVORA
CANCHA

Fecha de propuesta: 25/nov./2022

Página: 2/4

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Total de PASTO SINTETICO			
CERCA PERIMETRAL			
01010	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EJES DE CONSTRUCCIÓN PARA REFERENCIAR : INCLUYE; MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO).	M2	160.00
1.3	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B EN SECCION OBLIGADA CIRCULAR DE 10X80 CM . INCLUYE : MANO DE OBRA , HERRAMIENTA,APILE,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	54.00
POSTE DE AR	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE POSTE METALICO DE ARRANQUE , GALVANIZADO 3" DE 2.50 M DE LARGO .8 M ENTERRADO Y FIJADO MEDIANTE CONCRETO FABRICADO EN SITIO F'C=200 KG/CM2 A UNA ALTURA TERMINADA DE 1.25 MTS COLADO TAMBIEN AL INTERIOR, INCLUYE MATERIAL,MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00
POSTE 1 5/8"	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE POSTE METALICO GALVANIZADO 1 5/8" @ 3 ML DE DISTANCIA DE 2.5 M DE LARGO Y FIJACION MEDIANTE COLADO DE CONCRETO FABRICADO EN SITIO F'C=200 KG/CM2 A UNA ALTURA TERMINADA DE 1.25 MTS .5 M ENTERRADO Y FIJADO MEDIANTE CONCRETO FABRICADO EN SITIO F'C=200 KG/CM2 A UNA ALTURA TERMINADA DE 2.00 MTS COLADO TAMBIEN AL INTERIOR, INCLUYE MATERIAL,MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	54.00
POSTE 1 1/2"	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO 1 1/2" CAL.20 UTILIZADO COMO BARRA INFERIOR Y SUPERIOR, SE CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO ALAMBRE GALVANIZADO , ABRASADERA DE OJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	160.00
MALLA 1.25 AL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA A UNA ALTURA DE 2.5 MTS DE ALTURA, AJUSTADA SOBRE MARCOS RIGIDOS POR TABLERO ,SUJETADA POR TRAVESAÑOS EN NIVEL SUPERIOR E INFERIOR A ALTURA DE 1.25 MTS, UTILIZANDO TUBOS GALVANIZADOS DE 1 5/8" INCLUYE, HERRAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA EJECUCION.	M2	416.00
160201	DALA DE DESPLANTE DE 14X30 CMS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2 ARMADA CON 1 VAR DE 3/8" DE DIAM. LONGITUDINALMENTE PARA REFUERZO EN CERCA PERIMETRAL, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	160.00
11.6	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA,INCLUYE: SACAR DESPERDICIOS DE LOS TRABAJOS , TIERRA, CASCAJO Y BASURA GENERAL.	M2	160.00
Total de CERCA PERIMETRAL			
PORTERIAS			
POSTERIA FUT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA	PZA	2.00
RED	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED PARA PORTERIA	PZA	2.00
Total de PORTERIAS			

14

ELABORO: ARQ. ERENDIRA MARTINEZ
CORRAL

ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ

DEPTO DE COSTOS

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

**CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE PLAFONES EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL
EVORA, UBICADA EN LEOPOLDO SANCHES CELIS, MPIO. DE ANGOSTURA,
ESTADO DE SINALOA. CCT: 25EPO0002F**

Núm de presupuesto: VALLE DEL EVORA
CANCHA
Fecha de propuesta: 25/nov./2022
Página: 3/4

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
ILUMINACION			
0073	ALUMBRADO		
ELECBT28	EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJA EN MATERIAL TIPO "B" EN UNA SECCION DE 50X50 PARA ALOJAMIENTO DE CANALIZACIONES; INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	100.00
ELECBT26	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD Ø 32 mm, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	100.00
ELECBT29	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UNA SECCION DE 50X50 PARA ALOJAMIENTO DE CANALIZACIONES; INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	517.00
ELECBT30	SUMINISTRO E INSTALACION DE REG. ELEC DE 40 X 40 X 40 cm TIPO PREFABRICADO CON TAPA DE MISMO MATERIAL, f'c= 200 kg/cm2, INCLUYE MATERIAL, EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PIEZA	6.00
ELECBT38	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO DE 30X70X50, INC, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PIEZA	4.00
ELECBT39	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO CONICO OCTAGONAL DE 9 MT Y 2 JUEGOS DE LUMINARIO MARCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING, MODELO CONTEMPO, SERIE 245, 100 WATTS, 240 VOLTS, INCLUYE; CABLEADO, TORNILLERIA, TUERCAS, RONDANAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PIEZA	4.00
ELECBT27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE (2+1 CAL 6) DE ALUMINIO TIPO XLP DRS 2 + 1, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	200.00
0073	Total de ALUMBRADO		
	Total de ILUMINACION		
	DOGOUT		
	ESTRUCTURA		
TECHUMBRE	TECHUMBRE METALICA ABASE DE PTR 3" EN POSTES Y CARGADORES Y LARGEROS DE 1 1/2" X3" CUBIERTO DE ACRILICO TRASLUCIDO COLOR AZUL. SE CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
081902	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA PARA DOGOUT A BASE DE MON-TEN DE 10" CAL. 14 SOLDADO A ESTRUCTURA FORMANDO BANCAS	ML	14.40
1001 08	CONSTRUCCION DE FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	M2	14.40
	Total de ESTRUCTURA		
	Total de DOGOUT		
	Total de CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL		

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO DE COSTOS

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y SUMINISTRO E
INSTALACION DE PLAFONES EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL
EVORA, UBICADA EN LEOPOLDO SANCHES CELIS, MPIO. DE ANGOSTURA,
ESTADO DE SINALOA. CCT: 25EPO0002F

Núm de presupuesto: VALLE DEL EVORA
CANCHA

Fecha de propuesta: 25/nov./2022

Página: 4/4

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PLAFONES EN EDIFICIO			
PLAFON			
86356	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON TIPO ACUSTONE Y PLACA DE 61 X 61	M2	1,660.22
Total de PLAFON			
Total de PLAFONES EN EDIFICIO			

11