SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

1701

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

**D-06**

**OBRA:** **CABLEADO DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LA AV. ÁLVARO OBREGÓN TRAMO ENTRE PROFA. MARGARITA BECERRA GÓMEZ A CALLE PROFA. MERTINIANA ROMERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

RESUMEN

**E1** **CABLEADO DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LA AV. ÁLVARO OBREGÓN**

**P01** **OBRA ELECTRICA**

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE** | **OBRA ELECTRICA** | **$1,112,102.26** |
| **TOTAL DE** | **CABLEADO DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LA AV. ÁLVARO OBREGÓN** | **$1,112,102.26** |
| | **SUB TOTAL** | **$1,112,102.26** |
| | **I. V. A. 16%** | **$177,936.36** |
| | **TOTAL** | **$1,290,038.62** |

**A DE C CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V**
**ING. JORGE MIGUEL CELIS FELIX**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**CULIACAN, SINALOA A 13 DE ENERO DEL 2025**

SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**
SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COSTOS UNITARIOS

**D-06**

**OBRA:** **CABLEADO DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LA AV. ÁLVARO OBREGÓN TRAMO ENTRE PROFA. MARGARITA BECERRA GÓMEZ A CALLE PROFA. MERTINIANA ROMERO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

PRESUPUESTO

| Clave | Descripcion | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | **CABLEADO DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LA AV. ÁLVARO OBREGÓN** | | | | |
| P01 | **OBRA ELECTRICA** | | | | |
| P01S01 | **INSTALACIÓN ELÉCTRICA** | | | | |
| 80 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE POTENCIA MONOPOLAR TIPO DS-AL-(XLP-TR)-15 KV., CAL. 3/0 AWG. INCLUYE: GUIADO CON RAFIA, LIMPIEZA DE DUCTO ANTES DE INSTALARLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **P.U.: (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.)** | ML | 874.65 | $263.56 | $230,522.7 |
| 81 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE POTENCIA MONOPOLAR TIPO DS-AL-(XLP-TR)-15 KV., CAL. 750 KCM. INCLUYE: GUIADO CON RAFIA, LIMPIEZA DE DUCTO ANTES DE INSTALARLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **P.U.: (TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 62/100 M.N.)** | ML | 2,284.90 | $331.62 | $757,718.5 |
| 82 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO DRS-XLP-600 VOLTS 3-3/0-1-1/0. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. **P.U.: (DOSCIENTOS CATORCE PESOS 21/100 M.N.)** | ML | 514.80 | $214.21 | $110,275.3 |
| 84 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO DRS-XLP-600 VOLTS 2-3/0-1-1/0. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. **P.U.: (CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.)** | ML | 31.98 | $169.29 | $5,413.8 |
| ELE-027 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO DRS-XLP-600 VOLTS 2-1/0-1-2. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. **P.U.: (CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.)** | ML | 48.50 | $168.49 | $8,171.7 |

**Total de** INSTALACIÓN ELÉCTRICA **$1,112,102.2**

**Total de** OBRA ELECTRICA **$1,112,102.2**

**Total de** CABLEADO DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LA AV. ÁLVARO OBREGÓN **$1,112,102.2**

**Total del Presupuesto** **$1,112,102.2**

**A DE C CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**
**ING. JORGE MIGUEL CELIS FELIX**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**CULIACAN, SINALOA A 13 DE ENERO DEL 2025**